

измена и допуна - 23.08.2019.

ДЕО 3 - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

V. ПРЕДМЕР ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА

НАПОМЕНА:

Сви наведени произвођачи материјала и опреме дати су да би се дефинисао тражени квалитет а подразумева наведени или одговарајући материјал/опрему.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.	Израда наносне скеле и обележавање објекта са свим потребним пројектованим елементима из главног пројекта. Извршити постављање чврстих тачака дрвеним кочићима, а најмање једну тачку обезбедити као стални геодезски репер током целе градње комплекса. Стална тачка мора бити везана за државни координатни систем. Током грађења извођач мора редовно одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том обезбеди нормално грађење и несметана контрола од стране стручног надзора. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	5600,00=	м2	112,00		
2.	Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље и шута у дебљини од 30 цм. Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км, што улази у цену. Овом позицијом је обухваћена површина под објектом проширена за по 4,0 м по обиму. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	5600,00=	м2	280,00		
3.	Машински ископ земље II категорије у широком ископу, за темељне плоче објекта и гараже. Ископ вршити са косинама страница 1:2, шире за 0,8 м од будућег објекта, тако да се обезбеди простор за монтажу оплоте темеља и зидова. Ископану земљу превести и депоновати на градилишну депонију за касније насипање око објекта. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м3.				
	објекат, гаража и анекс гараже				
	$3414,00 \times 4,17 + 2179,00 \times 4,17 \times 0,50 + 40,48 \times 0,14 \times 17 = 18875,94$				
	лифтовске јаме				
	$(41,28 \times 1,40 + 85,00 \times 1,40 \times 0,50) \times 3 = 351,87$				
	укупно	м3	961,39		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
4.	Машински ископ земље II категорије у широком ископу, за прилазне рампе гараже.				
	Ископ вршити са косинама страница 1:2, шире за 0,8 м од будућег објекта, тако да се обезбеди простор за монтажу оплуте темеља и зидова.				
	Ископану земљу превести и депоновати на градилишну депонију.				
	Ценом је обухваћен рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	улазна рампа ка ламели Ф1				
	14,50*(10,48+17,48)*0,5*3,5=709,49				
	излазна рампа из гараже				
	18,00*(10,48+17,48)*0,5*3,5=880,74				
	укупно	м3	1.590,23		
5.	Набавка и насипање песка у слојевима и планирање.				
	Песак пажљиво насути и набити у слојевима, вибро набијачима, и фино испланирати				
	Набијање извести до збијености од минимално Мс=25 МПа.				
	Ценом је обухваћен рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	2179,00*4,00*0,50+2,56*4,00+(85,00*1,40*0,50)*3				
	=4546,74	м3	1.546,74		
6.	Набавка и насипање туцаника испод колских стаза приступних рампи.				
	Преко испланираног терена насути и разастрти туцаник предвиђене гранулације у слоју од 20 цм и извршити набијање моторним ваљком уз потребно квашење.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	улазна рампа ка ламели Ф1				
	118,50*0,20=				
	излазна рампа из гараже				
	129,40*0,20=				
	укупно	м3	49,58		
7.	Машински утовар и одвоз ископане земље са градилишне депоније и одвоз на градску депонију удаљености до 15 км.				
	Ценом је обухваћен рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	19227,00+1590,00+1680,00=	м3	3.269,19		
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1.	Израда тампон слоја дебљине д=10 цм испод АБ темељних плоча, тракастих темеља и пожарног степеништа од неармираног бетона класе С12/15, у потребној ивичној оплати.				
	У цену улазе материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	темељи прилазних рампи				
	ламела Ф1				
	Гаража				
	пожарно степениште				
	ламела Ф1				
	укупно	м2	267,40		
2.	Израда тампон слоја дебљине д=6 цм испод АБ косих плоча колских рампи, од неармираног бетона класе С12/15, у потребној ивичној оплати.				
	У цену улазе материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	улазна рампа ка ламели Ф1				
	118,50=				
	излазна рампа из гараже				
	129,40=				
	укупно	м2	247,90		
3.	Израда заштите хидроизолације у слоју дебљине д=5 цм испод АБ темељних плоча и пожарног степеништа, од неармираног бетона класе С12/15, у потребној ивичној оплати.				
	У цену улазе материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	укупно	м2	128,87		
4.	Израда слоја за заштиту хидроизолације и изравнавање, дебљине д=5-15 цм преко хидроизолације плоче гараже од неармираног бетона класе С12/15, у потребној ивичној оплати.				
	У цену улазе материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	плоча изнад гараже				
	599,00-3,75=595,25	м2	595,25		
5.	Бетонирање АБ темељне плоче д=85 цм, бетоном класе С30/37, у потребној оплати.				
	Израдити плату и темељну плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.				
	Арматура је обрачуната засебно.				
	Бетон уградити и неговати по прописима.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом су обухваћени оплата и бетон а арматура је посебно обрачуната.				
	У цену улазе материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	укупно	м3	98,40		
7.	Бетонирање армирано-бетонских зидова дебљине према пројекту, бетоном класе С25/30 у потребној двостраној глаткој оплати.				
	Изградити оплату и зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.				
	Арматура је обрачуната засебно.				
	Бетон уградити и неговати по прописима.				
	Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада зидова одмах по скидању оплате.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
7.1.	зидови дебљине д=16 цм.				
	укупно	м3	29,94		
7.2.	зидови дебљине д=20 цм.				
	укупно	м3	151,52		
7.3.	зидови дебљине д=30 цм.				
	укупно	м3	41,93		
9.	Бетонирање армирано-бетонских стубова различитих пресека, бетоном класе С30/37 у потребној глаткој оплати.				
	Изградити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.				
	Арматура је обрачуната засебно.				
	Бетон уградити и неговати по прописима.				
	Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада стубова одмах по скидању оплате.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	укупно	м3	28,43		
11.	Бетонирање армирано-бетонских греда, бетоном класе С25/30 у потребној глаткој оплати, са подупирањем.				
	Изградити оплату и греде армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.				
	Арматура је обрачуната засебно.				
	Бетон уградити и неговати по прописима.				
	Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада греда одмах по скидању оплате.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела,				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	укупно	м2	40,94		
12.	Бетонирање армирано-бетонских пуних плоча међуспратних таваница, бетоном класе С25/30 у потребној глаткој оплати, са подупирањем. Израдити оплату и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада плоча одмах по скидању оплате. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
11.1.	плоча дебљине д=20 цм.				
	укупно	м2	136,76		
12.2.	плоча дебљине д=12 цм.				
	укупно	м2	4,80		
12.3.	плоча дебљине д=16 цм.				
	укупно	м2	63,57		
12.4.	плоча дебљине д=18 цм.				
	укупно	м2	827,58		
13.	Бетонирање армирано-бетонских пуних косих плоча поткровља, дебљине д=16 цм, бетоном класе С25/30 у потребној глаткој оплати са подупирањем 1,60-5,20 м. Израдити оплату и плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада плоча одмах по скидању оплате. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м2 стварне површине.				
	ламела Ф1				
	плоча изнад поткровља				
	779,56=				
	ламела Ф2				
	плоча изнад поткровља				
	888,03=				
	ламела Ф3				
	плоча изнад поткровља				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	855,12=				
	укупно	м2	2.522,71		
14.	Бетонирање армирано-бетонских пуних косих плоча у подруму, дебљине $d=20$ цм, бетоном класе С25/30 преко заробљене оплате Израдити оплату и плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт. Обрачун по м2 стварне површине.				
	ламела Ф1				
	подрум 5,70*6,50=				
	гаража 230				
	Укупно:	м2	267,05		
15.	Бетонирање армирано-бетонског фасадног венца - "кецељице" за ношење фасадне облоге, бетоном класе С25/30 у потребној оплати. Израдити оплату и венац армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт. Обрачун по м3.				
	укупно	м3	2,94		
16.	Бетонирање армирано-бетонског кровног испуста "корита" за ношење лежећег олука, бетоном класе С25/30 у потребној оплати. Израдити оплату и испуст армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт. Обрачун по м3.				
	кров				
	ламела Ф1				
	$(6,73+8,17+6,55+8,10+7,71+8,75+6,76+3,08+2,95)*$ $(0,10*0,23+0,48*0,12)=4,74$				
	ламела Ф2				
	$(5,90+6,30+9,375+8,50+3,63+5,25+3,63+6,15)*(0,10*0,23+0,48*0,12)=3,93$				
	ламела Ф3				
	$(5,25+3,64+4,85+8,74+7,71+8,10+6,55+8,10+3,63)*$ $(0,10*0,23+0,48*0,12)=4,56$				
	укупно	м3	13,23		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
17.	Бетонирање армирано-бетонских степенишних косих плоча, дебљине 20 цм, са истовременом израдом степеника, бетоном класе С25/30, у потребној глаткој оплати, са подупирањем. Изградити оплату и степениште армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада степеништа одмах по скидању оплате. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	укупно	м3	2,05		
18.	Бетонирање армирано-бетонских ректифицираних степеништа, бетоном класе С25/30, у потребној глаткој оплати, са подупирањем. Изградити оплату и степеништа армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада степеништа одмах по скидању оплате. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	пп степеништа				
	Анекс гараже				
	5,41*0,295*2=	м3	3,19		
19.	Бетонирање армирано-бетонских степенишних косих плоча, дебљине 20 цм, са истовременом израдом степеника, бетоном класе С25/30, у потребној оплати, са подупирањем. Изградити оплату и степениште армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона и неравнина на саставима као и зидарска дорада степеништа одмах по скидању оплате. У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	пп степеништа				
	ламела Ф1				
	1,30*1,25*0,286=0,46				
		м3	0,46		
	Бетонирање армирано-бетонског кровног надзетка - "атике", димензија 12*85 цм, бетоном				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
20.	класе С25/30 у потребној оплати.				
	Изградити оплату и надзидак армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.				
	Арматура је обрачуната засебно.				
	Бетон уградити и неговати по прописима.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела,				
	Обрачун по м3.				
	ламела Ф1				
	$(4,41+6,97+7,23+2,95+5,03+8,28+4,94)*0,12*0,85=$				
	4,06				
	ламела Ф2				
	$(6,16+5,20+13,63+5,15+13,63)*0,12*0,85=4,46$				
	ламела Ф3				
	$(5,15+13,63+7,06+2,95+8,11+13,63)*0,12*0,85=5,1$				
	5				
	укупно	м3	13,68		
21.	Бетонирање армирано-бетонских зидића на крову гараже, дебљине 20 цм, бетоном класе С25/30 у потребној глаткој оплати.				
	Изградити оплату и зидиће армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.				
	Арматура је обрачуната засебно.				
	Бетон уградити и неговати по прописима.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	Гаража				
	пожарно степениште				
	$5,55*0,80*0,20*2+1,25*0,80*0,20*2-1,00*0,80*0,20=2,02$				
	плоча изнад колског излаза				
	$(3,86*2+7,58)*1,08*0,20=3,30$				
	укупно	м3	5,32		
23.	Бетонирање армирано-бетонских темеља, зидова, степенишних косих плоча и подеста, са истовременом изградом степеника, бетоном класе С25/30, у потребној оплати, на тлу.				
	Изградити оплату и степениште армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.				
	Арматура је обрачуната засебно.				
	Бетон уградити и неговати по прописима.				
	У цену улазе материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	пожарно степениште				
	темељи				
	$(1,80+3,30+0,65+1,57+1,80)*0,60*0,40=2,19$				
	зидови				
	$(1,80+1,97)*2,00*0,20+(3,70+1,80)*3,05*0,20=4,86$				
	подести				
	$1,25*1,35*0,20*2=0,68$				
	коса плоча са газиштима				
	$3,75*1,35*0,275=1,39$				
	укупно	м3	9,12		
24.	Бетонирање армирано-бетонских фасадних клупица на фасади приземља, дебљине 10 цм, бетоном класе С25/30 у потребној глаткој оплати. Израдити оплату и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	ламела Ф1				
	$(0,90+0,46)*5,40*0,10=0,73$				
	ламела Ф2				
	$0,90+0,56)*3,25*0,10*2=0,95$				
	ламела Ф3				
	$(0,90+0,56)*3,25*0,10*2+(0,90+0,46)*5,40*0,10=1,$				
	укупно	м3	3,37		
25.	Бетонирање армирано-бетонских тракастих темеља улазне и излазне колске рампе, бетоном класе С25/30 у потребној оплати. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе материјал, рад и транспорт. Обрачун по м3.				
	улазна рампа ка ламели Ф1				
	$(2,51+12,87+9,18+12,87)*1,50*0,85=47,72$				
	излазна рампа из гараже				
	$(16,11+4,20+16,11+10,38)*1,50*0,85=59,67$				
	укупно	м3	107,39		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
26.	Бетонирање армирано-бетонских зидова на улазно -излазним колским рампама гараже, дебљине 20 цм, бетоном класе С25/30 у потребној глаткој оплати. Изградити оплату и зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	зидови улазне рампе ка ламели Ф1				
	$(2,51+12,87+9,18+12,87)*3,44*0,20=25,75$				
	зидови излазне рампе из гараже				
	$(16,11+4,20+16,11+10,38)*3,44*0,20=32,20$				
	укупно	м3	57,95		
27.	Бетонирање армирано-бетонских пуних косих плоча колских прилаза гаражи, дебљине д=20 цм, бетоном класе С25/30 на тлу. Косе плоче рампи армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. Горња површина је обрађена као рибља кост.				
	У цену улазе материјал, рад, радна скела, подупирање и транспорт.				
	Обрачун по м2 стварне површине.				
	улазна рампа ка ламели Ф1				
	118,50=				
	излазна рампа из гараже				
	129,40=				
	укупно	м2	247,90		
28.	Бетонирање армирано-бетонских корита за линијске сливнике, дебљине д=15 цм, бетоном класе С25/30 на тлу. Корита армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	улазна рампа ка ламели Ф1				
	$5,75*0,60*0,15*2+5,75*0,80*0,15+0,80*0,60*0,15*2=1,87$				
	излазна рампа из гараже				
	$6,00*0,60*0,15*2+6,00*0,75*0,15+0,75*0,60*0,15*2=1,89$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	гаража				
	$37,70*0,41*0,15*2+37,70*0,75*0,15+0,75*0,41*0,15*2=8,97$				
	укупно	м3	12,73		
29.	Бетонирање армирано-бетонских зидова жардињере на плочи изнад прилазне рампе дебљине $d=15$ цм, бетоном класе С25/30 на тлу. Зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе материјал, рад и транспорт. Обрачун по м3.				
	улазна рампа ка ламели Ф1				
	$(1,47+6,36*2+4,34)*0,60*0,15=1,67$	м3	1,67		
30.	Бетонирање армирано-бетонских зидова и канала постоља за кровне вентилаторе, дебљине $d=16$ цм, бетоном класе С25/30 у потребној оплати Зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура је обрачуната засебно. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе материјал, рад и транспорт. Обрачун по м3.				
	ламела Ф2				
	8,75=				
	ламела Ф3				
	8,75=				
	укупно	м3	17,50		
31.	Набавка материјала и обрада сегрегираних бетонских површина санационим малтером тип <i>SikaRep S</i> или одговарајуће. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и испрскати водом. Нанети малтер шпактлом на влагом zasiћену подлогу вршећи јак притисак у циљу равномерног наношења на подлогу. Дебљина нанетог слоја треба да буде између 0,5 и 2,0 цм. Уколико је неопходно нанети дебљи слој наносити у више радних корака. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2.				
	10,00=	м2	10,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
32	Рушење постојећих бетонских елемената пронађених приликом ископа.				
		м3	2,00		
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
1.	Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа ребрастог бетонског гвожђа Б500Б, са јахачима и дистанцерима, као и заварених арматурних мрежа МА500/600, укључујући потребна украјања и савијања.				
	Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.				
	Количина арматуре је узета из статичког прорачуна и детаља.				
	Обрачун по кг.				
	ребрасто бетонско гвожђе Б500Б				
		кг	133.000,00		
	арматурна мрежа				
		кг	95.090,00		
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и зидање фасадних зидова дебљине 20 цм, КЛИМА блоком 20*38*23,8 цм у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом хоризонталних и вертикалних серклажа. У висини врата и прозора урадити хоризонталне армирано бетонске серклаже димензија 20х20 цм, на местима сучељавања зидова предвидети вертикалне армирано бетонске серклаже димензија 20х20 цм. Серклаже урадити од бетона С25/30 и армирати са 4RØ14, узенгије Ø 6/25. Превез радити на пола блока, а везу са осталим зидовима на правилан начин. Спојнице са унутрашње стране очистити, а са спољашње, према термоизолацији дерсовати. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и израда серклажа, арматура и оплата.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	укупно	м3	325,18		
2.	Набавка материјала и зидање фасадних зидова дебљине 10 цм, КЛИМА блоком 10*50*23,8 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола блока, а везу са осталим зидовима на правилан начин. Обзид је потребно је причврстити за конструктивни зид анкерима од нерђајуће жице дебљине 3-4 мм, на размаку од 100 цм по хоризонтали и по 50 цм по вертикали. Дуж ивица и отвора на фасади анкери се постављају на размаку од 40 цм. По завршеном зидању спојнице очистити.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(0,86*5+2,26)*2,50=16,40$				
	I - VI спрат				
	$(0,88+9,73+8,32+16,17+17,98+8,32+4,64+5,22)*2,50-1,00*2,60*2-1,50*2,60*13=122,25*6=733,50$				
	поткровље				
	$(8,41+7,00+14,65+16,46+7,00+3,32)*1,40+3,16*1,86+0,76*2,60*13+2,16*2,60=116,76$				
	укупно Ф1: 866,66				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(0,86+0,86+1,16+3,25+0,86+0,86+3,25+0,86)*2,50-1,00*1,50*4=23,90$				
	I - VI спрат				
	$(6,72+17,60+10,17+3,24+4,31+4,31+3,24+6,93+5,40)*2,50-1,50*2,60*14-1,00*2,60*4-0,80*2,50=87,80*6=526,80$				
	поткровље				
	$(6,06+16,08+8,77+5,27+3,65+4,63)*1,40+1,80*2,85+0,76*2,60*13+3,25*2*2,60-0,80*2,50-1,00*2,15*4=91,56$				
	укупно Ф2: 642,26				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(0,86+3,25+0,94+2,48+0,86*7+3,25)*2,50-1,00*1,50*4=37,68$				
	I - VI спрат				
	$(4,31+3,24+9,65+16,17+17,98+6,40+3,24+4,39+5,40)*2,50-1,50*2,60*15-$				
	поткровље				
	$(3,65+8,34+14,65+16,46+5,09+3,65+2,58)*1,40+0,76*2,60*9+3,25*2,60*2-1,00*2,15*4=102,27$				
	укупно Ф3: 796,57				
	укупно	м2	2.295,49		
3.	Набавка материјала и зидање преградних зидова дебљине 19 цм, гитер блоком 19*19*29 цм у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом хоризонталних и вертикалних серклажа. Гитер блок је произвођача Неимар ДОО Зрењанин, са следећим карактеристикама: -притисна чврстоћа 15,0 N/mm² -бруто густина 860 кг/м³ -дифузни коефицијент водене паре 5/10 -реакција на ватру класа А1 -топлотна проводљивост 0,260 W/mK У висини врата урадити армирано бетонске хоризонталне серклаже димензија 20х20 цм а на пројектом предвиђеним местима и вертикалне серклаже. Серклаже урадити од бетона C25/30 и армирати са 4Ø14, узенгије Ø 6/25. Превез радити на пола блока, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	укупно	м3	522,70		
4.	Набавка материјала и зидање преградних зидова дебљине 12 цм пуном опеком 25*12*6,5 цм у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом серклажа. У висини врата и на врху зидова код парапета урадити армирано бетонске серклаже димензија 12х20 цм, на местима где се „додирују“ двоје или више унутрашњих врата предвидети вертикалне АБ серклаже. Серклаже урадити од бетона С16/20, и армирати са 4Ø8, узенгије Ø 6/25. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правиан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	укупно	м2	5.406,39		
5.	Набавка материјала и зидање ограда на терасама на приземљу, гитер преградним блоком д=10 цм. Зидање извести гитер преградним блоком д=10 цм у продужном малтеру размере 1:2:6, са вертикалним армирано бетонским серклажима на угловима оградe, димензије 10*10 цм и хоризонталним серклажом на врху оградe, димензије 10*20 цм. Серклаже урадити од бетона С16/20, и армирати са 4Ø8, узенгије Ø 6/25. Превез радити на пола блока, а везу са осталим зидовима на правиан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и израда серклажа, арматура и оплата.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(4,11+2,11+0,50+4,18)*1,00=10,90$				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(4,44+3,36+0,50+6,21+0,50+6,11+0,50+3,31+0,50)*1,00=25,43$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(6,11+0,50+3,11+0,50+6,30+2,19+1,85+0,50+3,31+0,50+6,11+0,50)*1,00=31,48$				
	укупно	м2	67,81		
6.	Набавка материјала и зидање заштите вертикалне хидроизолације темеља и темељних зидова. Зидање извести бетонским блоком д=10 цм у цементном малтеру размере 1:3. Превез радити на пола блока.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	укупно	м2	450,00		
7.	Набавка материјала и обзиђивање када и туш када пуном опеком д=6,5 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре зидања у постојећем зиду одштемовати шморцеве за превез. Приликом зидања радити превез на пола опеке. На обзиданом зиду изградити ревизиони отвор 20*20 цм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1				
	$0,90*4*0,15=0,54$				
	стан С2				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан С3				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан С4				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан С5				
	$0,90*4*0,15=0,54$				
	укупно приземље: 13,68				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6, С17, С28, С39, С50, С61, С72				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	стан С7, С18, С29, С40, С51, С62, С73				
	$0,90*4*0,15=0,54*7=3,99$				
	стан С8, С19, С30, С41, С52, С63, С74				
	$(1,75*2+0,70*3)*0,70=3,92*7=27,44$				
	стан С9, С20, С31, С42, С53, С64, С75				
	$(1,66*2+0,70*2)*0,70=3,30*7=23,10$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C10, C21, C32, C43, C54, C65, C76 $(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	стан C11, C22, C33, C44, C55, C66, C77 $(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	стан C12, C23, C34, C45, C56, C67, C78 $(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81$				
	стан C13, C24, C35, C46, C57, C68, C79 $(1,85*2+0,70*3)*0,70=4,06*7=28,42$				
	стан C14, C25, C36, C47, C58, C69, C80 $0,90*4*0,15=0,54*7=3,78$				
	стан C15, C26, C37, C48, C59, C70, C81 $(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	стан C16, C27, C38, C49, C60, C71, C82 $(1,90*2+0,70*3)*0,70=4,13*7=28,91$				
	укупно I -VI спрат и поткровље: 260,05				
	укупно ламела Ф1: 273,73				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан C1 $(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан C2 $(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан C3 $0,90*4*0,15=0,54$				
	стан C4 $(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29$				
	стан C5 $(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан C6 $(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан C7 $(1,70*2+0,70*2+1,65*2+0,70*2)*0,70=6,65$				
	укупно приземље: 27,28				
	I -VI спрат и поткровље				
	станови C8, C18, C28, C38, C48, C58, C68 $(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=$				
	станови C9, C19, C29, C39, C49, C59, C69				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=$				
	станови C10, C20, C30, C40, C50, C60, C70				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	станови C11, C21, C31, C41, C51, C61, C71				
	$(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81$				
	станови C12, C22, C32, C42, C52, C62, C72				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	станови C13, C23, C33, C43, C53, C63, C73				
	$(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=$				
	станови C14, C24, C34, C44, C54, C64, C74				
	$(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81$				
	станови C15, C25, C35, C45, C55, C65, C75				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	станови C16, C26, C36, C46, C56, C66, C76				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40$				
	станови C17, C27, C37, C47, C57, C67, C77				
	$0,90*4*0,15=0,54*7=3,78$				
	укупно I -VI спрат и поткровље: 228,13				
	укупно ламела Ф2: 255,41				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан C1				
	$(1,70*2+0,70*2+1,65*2+0,70*2)*0,70=6,65$				
	стан C2				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан C3				
	$(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20$				
	стан C4				
	$(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29$				
	стан C5				
	$0,90*4*0,15=0,54$				
	стан C6				
	$0,90*4*0,15=0,54$				
	стан C7				
	$(1,85*2+0,70*3)*0,70=4,06$				
	стан C8				
	$0,90*4*0,15+(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,83$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С6				
	0,90*4*0,15=0,54				
	укупно приземље: 27,85				
	I - VI спрат				
	станови С10, С21, С32, С43, С54, С65, С76				
	0,90*4*0,15=0,54*7=3,78				
	станови С11, С22, С33, С44, С55, С66, С77				
	(1,85*2+0,70*3)*0,70=4,06*7=28,42				
	станови С12, С23, С34, С45, С56, С67, С78				
	(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81				
	станови С13, С24, С35, С46, С57, С68, С79				
	0,90*4*0,15=0,54*7=3,78				
	станови С14, С25, С36, С47, С58, С69, С80				
	(1,61*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=22,61				
	станови С15, С26, С37, С48, С59, С70, С81				
	(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=23,03				
	станови С16, С27, С38, С49, С60, С71, С82				
	(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40				
	станови С17, С28, С39, С50, С61, С72, С83				
	(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81				
	станови С18, С29, С40, С51, С62, С73, С84				
	(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40				
	станови С19, С30, С41, С52, С63, С74, С85				
	(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=23,03				
	станови С20, С31, С42, С53, С64, С75, С86				
	(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 243,88				
	укупно ламела Ф3: 271,73				
	укупно	м2	800,87		
9.	Набавка материјала и обзиђивање димњака, вентилационик канала и других инсталација изнад кровне плоче пуном опеком д=12 цм у продужном малтеру 1:3:9.				
	Изнад кровне плоче оформити хоризонтални серклаж као подлогу на којој ће се зидати што улази у цену.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	кров				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	(3,76+2,76+2,55+2,62+2,78+2,11+4,23+2,54+3,64+3,64+2,63+2,63+2,61+2,55+2,55+2,43+2,83+2,55+2,63+2,63+2,70)*1,10=65,31				
	ламела Ф2				
	кров				
	(2,63+2,51+2,86+2,95+2,61+3,16+2,23+2,61+2,79+2,53+2,18+2,63+2,63+2,50+2,82+2,63+2,55+2,55+2,63+2,63+2,55+2,43+2,55+3,40)*1,10=91,52				
	ламела Ф2				
	кров				
	(3,40+2,43+2,43+2,63+2,63+2,43+2,50+2,43+2,56+2,56+2,82+2,43+2,42+2,73+2,43+2,75+2,43+2,62+2,51+2,72+2,49+2,45+2,49+1,60+3,46)*1,10=70,79				
	укупно	м2	227,61		
10.	Набавка материјала и обзигивање вентилационих и димњачких канала и инсталационих вертикала у о блоком д= 7,5 цм у грађевинском лепку. Везу између носећих и преградних зидова остварити помоћу алуминијумских клинова. Зидане извести у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	локал Л1				
	(0,25+0,40+0,25+0,52+0,25+0,35+0,20+0,35)*3,50=9,04				
	локал Л2				
	(0,62+0,30+0,33+0,15+0,33+0,66+0,25)*3,50=9,24				
	локал Л3				
	(0,84+0,25+0,32+0,18+0,32+0,33+0,21+0,33)*3,50=				
	стан С1				
	(0,62+0,25+0,74+0,25)*2,75=5,12				
	стан С2				
	(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79				
	стан С3				
	(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79				
	стан С4				
	(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79				
	стан С4				
	(0,66+0,25+0,77+0,13)*2,75=4,98				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ходник А3				
	$(0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+3,50+0,20+0,45+0,20+0,20+0,55+0,20+0,95+0,20)*2,75=28,19$				
	укупно приземље: 80,67				
	I - VI спрат				
	стан С6, С17, С28, С39, С50, С61				
	$(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79*6=28,74$				
	стан С7, С18, С29, С40, С51, С62				
	$(0,66+0,25)*2,75=2,50*6=15,00$				
	стан С8, С19, С30, С41, С52, С63				
	$(0,66+0,25+0,77+0,25)*2,75=5,31*6=31,86$				
	стан С9, С20, С31, С42, С53, С64				
	$(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79*6=28,74$				
	стан С10, С21, С32, С43, С54, С65				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90*6=29,40$				
	стан С11, С22, С33, С44, С55, С66				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90*6=29,40$				
	стан С12, С23, С34, С45, С56, С67				
	$(0,62+0,25+0,25+1,06+0,25)*2,75=6,68*6=40,08$				
	стан С13, С24, С35, С46, С57, С68				
	$(0,66+0,25+0,66+0,24+0,18)*2,75=5,47*6=32,82$				
	стан С14, С25, С36, С47, С58, С69				
	$(0,59+0,25+0,74+0,25)*2,75=5,03*6=30,18$				
	стан С15, С26, С37, С48, С59, С70				
	$(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79*6=28,74$				
	стан С16, С27, С38, С49, С60, С71				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90*6=29,40$				
	ходник А1				
	$(0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+0,28+0,45+0,28+0,30+0,28+0,45+0,28+0,30+0,20+0,95+0,20)*2,75=16,14*6=96,94$				
	укупно I - VI спрат: 421,20				
	поткровље				
	стан С72				
	$(0,62+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,57$				
	стан С73				
	$(0,66+0,25)*4,35=3,96$				
	стан С74				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(0,66+0,25+0,77+0,25)*4,35=8,40$				
	стан С75				
	$(0,62+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,57$				
	стан С76				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,74$				
	стан С77				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,74$				
	стан С78				
	$(0,62+0,25+0,25+1,06+0,25)*4,35=10,57$				
	стан С79				
	$(0,66+0,25+0,66+0,24+0,18)*4,35=8,66$				
	стан С80				
	$(0,59+0,25+0,74+0,25)*4,35=7,96$				
	стан С81				
	$(0,62+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,57$				
	стан С82				
	$(0,62+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,74$				
	ходник А1				
	$(0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+0,60+0,20+0,60)*4,35=14,36$				
	просторија ТР				
	$(0,28+0,15)*4,35=1,18$				
	просторија ПБ				
	$(0,28+0,15)*4,35=1,18$				
	укупно поткровље: 93,74				
	укупно ламела Ф1: 604,07				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л4				
	$(0,66+0,25)*3,50=3,19$				
	локал Л5				
	$(0,31+0,15+0,82+0,12+0,27+0,20+0,27)*3,50=7,49$				
	стан С1				
	$(0,66+0,25)*2,75=2,50$				
	стан С2				
	$(0,69+0,57+0,62+0,25)*2,75=5,86$				
	стан С3				
	$(0,69+0,57+0,62+0,25)*2,75=5,86$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С4				
	$(0,66+0,12+0,62+0,25)*2,75=4,54$				
	стан С5				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90$				
	стан С6				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90$				
	стан С7				
	$(0,66+0,25+0,76+0,25+0,66+0,20)*2,75=7,65$				
	ходник Б3				
	$(0,20+0,55+0,20+0,95+0,20+0,48+0,20+0,20+0,45+0,20+0,25+0,20+0,55+0,20)*2,75=13,28$				
	укупно приземље: 60,70				
	I - VI спрат				
	стан С8, С18, С28, С38, С48, С58				
	$(0,66+0,25+0,74+0,25+0,62+0,12)*2,75=7,26*6=43,$				
	стан С9, С19, С29, С39, С49, С59				
	$(0,66+0,13+0,62+0,25)*2,75=4,57*6=27,42$				
	стан С10, С20, С30, С40, С50, С60				
	$(0,62+0,25+0,66+0,25)*2,75=4,90*6=29,40$				
	стан С11, С21, С31, С41, С51, С61				
	$(0,62+0,25+0,65+0,25+0,18+0,18)*2,75=5,86*6=35,$				
	стан С12, С22, С32, С42, С52, С62				
	$(0,62+0,25+0,66+0,25)*2,75=4,90*6=29,40$				
	стан С13, С23, С33, С43, С53, С63				
	$(0,66+0,13+0,62+0,25)*2,75=4,57*6=27,42$				
	стан С14, С24, С34, С44, С54, С64				
	$(0,75+0,15+0,74+0,25+0,66+0,25)*2,75=7,7*6=46,2$				
	стан С15, С25, С35, С45, С55, С65				
	$(0,62+0,15+0,66+0,25)*2,75=4,62*6=27,72$				
	стан С16, С26, С36, С46, С56, С66				
	$(0,66+0,25)*2,75=2,50*6=15,00$				
	стан С17, С27, С37, С47, С57, С67				
	$(0,66+0,25+1,25+0,75+0,66+0,25)*2,75=10,51*6=6$				
	ходник Б1				
	$(0,55+0,20+0,20+0,95+0,20+0,48+0,20+0,20+0,45+0,20+0,20+0,45+0,20)*2,75=12,32*6=73,92$				
	оставе 1				
	$(0,60+0,25)*2,75=2,34*6=14,04$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно I -VI спрат: 432,30				
	поткровље				
	стан С68				
	$(0,66+0,25+0,74+0,25+0,62+0,12)*4,35=11,48$				
	стан С69				
	$(0,66+0,13+0,62+0,25)*4,35=7,22$				
	стан С70				
	$(0,62+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,74$				
	стан С71				
	$(0,62+0,25+0,65+0,25+0,18+0,18)*4,35=9,27$				
	стан С72				
	$(0,62+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,74$				
	стан С73				
	$(0,66+0,13+0,62+0,25)*4,35=7,22$				
	стан С74				
	$(0,75+0,15+0,74+0,25+0,66+0,25)*4,35=12,18$				
	стан С75				
	$(0,62+0,15+0,66+0,25)*4,35=7,31$				
	стан С76				
	$(0,66+0,25)*4,35=3,96$				
	стан С77				
	$(0,66+0,25+1,25+0,75+0,66+0,25)*4,35=16,62$				
	ходник Б1				
	$(0,55+0,20+0,48+0,20+0,20+0,45+0,20)*4,35=9,92$				
	оставе 1				
	$(0,60+0,25)*4,35=3,70$				
	просторија ТР				
	$(0,28+0,15)*4,35=1,87$				
	просторија ПБ				
	$(0,28+0,15)*4,35=1,87$				
	укупно поткровље: 109,49				
	укупно ламела Ф2: 602,48				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1				
	$(0,76+0,25+0,66+0,18+0,62+0,25)*2,75=7,48$				
	стан С2				
	$(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С3				
	$(0,66+0,25+0,62+0,20)*2,75=4,76$				
	стан С4				
	$(0,66+0,13+0,62+0,25)*2,75=4,57$				
	стан С5				
	$(0,62+0,13+0,69+0,58)*2,75=5,56$				
	стан С6				
	$(0,73+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,09$				
	стан С7				
	$(0,67+0,25+0,67+0,23+0,16)*2,75=5,45$				
	стан С8				
	$(0,25+1,20+0,25+0,62+0,25)*2,75=7,07$				
	стан С9				
	$(0,79+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,25$				
	ходник В3				
	$(0,20+0,55+0,20+0,55+0,20+0,20+0,98+0,59+0,20+3,45+0,20+0,45+0,20)*2,75=21,92$				
	укупно приземље: 72,05				
	I - VI спрат				
	стан С10, С21, С32, С43, С54, С65				
	$(0,74+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,12*6=30,72$				
	стан С11, С22, С33, С44, С55, С66				
	$(0,67+0,25+0,67+0,25+0,17)*2,75=5,53*6=33,10$				
	стан С12, С23, С34, С45, С56, С67				
	$(0,25+1,20+0,25+0,62+0,25)*2,75=7,07*6=42,42$				
	стан С13, С24, С35, С46, С57, С68				
	$(0,79+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,25*6=31,50$				
	стан С14, С25, С36, С47, С58, С69				
	$(0,74+0,25+0,66+0,25+0,76+0,13)*2,75=7,67*6=46,$				
	стан С15, С26, С37, С48, С59, С70				
	$(0,66+0,13+0,66+0,25)*2,75=4,68*6=28,08$				
	стан С16, С27, С38, С49, С60, С71				
	$(0,62+0,25+0,25+0,66)*2,75=4,90*6=29,40$				
	стан С17, С28, С39, С50, С61, С72				
	$(0,62+0,25+0,25+0,65+0,18+0,17)*2,75=5,83*6=34,$				
	стан С18, С29, С40, С51, С62, С73				
	$(0,63+0,25+0,66+0,25)*2,75=4,92*6=29,52$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С19, С30, С41, С52, С63, С74				
	$(0,62+0,25+0,66+0,13)*2,75=4,57*6=27,42$				
	стан С20, С31, С42, С53, С64, С75				
	$(0,62+0,13+0,74+0,25+0,66+0,25)*2,75=7,29*6=43,74$				
	ходник В1				
	$(0,20+0,55+0,20+0,55+0,20+0,20+0,98+0,59+0,20+0,20+0,45+0,20)*2,75=12,43*6=74,58$				
	укупно I -VI спрат: 451,48				
	поткровље				
	стан С76				
	$(0,74+0,25+0,62+0,25)*4,35=8,09$				
	стан С77				
	$(0,67+0,25+0,67+0,25+0,17)*4,35=8,74$				
	стан С78				
	$(0,25+1,20+0,25+0,62+0,25)*4,35=11,18$				
	стан С79				
	$(0,79+0,25+0,62+0,25)*4,35=8,31$				
	стан С80				
	$(0,74+0,25+0,66+0,25+0,76+0,13)*4,35=12,14$				
	стан С81				
	$(0,66+0,13+0,66+0,25)*4,35=7,40$				
	стан С82				
	$(0,62+0,25+0,25+0,66)*4,35=7,74$				
	стан С83				
	$(0,62+0,25+0,25+0,65+0,18+0,17)*4,35=9,22$				
	стан С84				
	$(0,63+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,79$				
	стан С85				
	$(0,62+0,25+0,66+0,13)*4,35=7,22$				
	стан С86				
	$(0,62+0,13+0,74+0,25+0,66+0,25)*4,35=11,53$				
	ходник В1				
	$(0,20+0,55+0,20+0,55+0,20+0,20+0,45+0,20)*4,35=11,09$				
	просторија ТР				
	$(0,28+0,15)*4,35=1,87$				
	просторија ПБ				
	$(0,28+0,15)*4,35=1,87$				

28

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Обрачун по м1.				
	укупно	м1	1.325,56		
14.	Набавка и монтажа троканалног вентилационог система са два секундарна и једним примарним каналом, тип SCHIEDEL LS 12. Елементи су серијски израђени од лаког бетона, дебљине спољних зидова 2,5 цм, димензија 25*53*33 цм и величином секундарних канала 12*20 цм. У цену улазе и сви фасонски почетни, прелазни, прикључни и завршни елементи. Вентилациони систем мора да поседује Декларацију о својствима према стандарду СРПС ЕН 771-3: 2016. Испоручилац вентилационог система је дужан да прибави Атест надлежних институција РС. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	укупно	м1	256,97		
15.	Набавка и монтажа трослојног монтажног димњачког система SCHIEDEL тип UNI plus намењен за сва ложишта и све врсте горива. Димњачки систем мора испуњавати стандарде за температурни режим рада $\geq 65^{\circ}\text{C}$ са појачаним присуством кондензата у димним гасовима. Састављен је од: димњачке цеви од техничке керамике, изолације око цеви димњака од камене вуне мин.спец. густине 95кг/м3, спољног димњачког плашта од лаганог бетона. Цеви се спајају лепком у картушама ФМ РАПИД који је отпоран на паљење чађи, гаснонепропусан и отпоран на присуство кондензата и киселина у димним гасовима, ретардант и гаснонепропусних трослојних вратанца, конденз посуде, прикључака за ревизију и чишћење и прикључка ложишта, кровне плоче од стакло бетона, носача тервола и тврдых тервол плоча за прикључке, вентилационе решетке, конусног завршетка од нерђајућег челика. Спољна димензија димњачког плашта је за пречник димњачке цеви: $\text{Ø}40 = 67*67\text{cm}$. Ценом је обухваћена и уградња плаштева који омогућавају статичну стабилност димњака изнад крова (плаштеви са отворима за арматуру). Систем мора поседује све сертификате и атесте у складу са националним и ЕН стандардима. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	26,26=	м1	26,26		

30

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$0+1,85+5,05+5,45+1,80+3,63+6,94+17,47+1,50)*2,$ $75+3,47*2,75+2,78*2,75+3,98*2,75=217,36$				
	I - VI спрат				
	просторије: B1;B2;B3;C10,C21,C32,C43,C54,C65-				
	$(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*2,75+3,4$				
	$5*2,75+2,80*2,75+3,98*2,75-$				
	$1,00*2,15*11=183,23*6=1099,38$				
	поткровље				
	просторије: B1;B2;B3;C10,				
	$(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*4,65+3,4$				
	$5*4,65+2,80*4,65+3,98*4,65-1,00*2,15*11=326,17$				
	укупно ламела Ф3: 1642,91				
	фасадни венац - "кецељице"				
	ламела Ф1				
	I -поткровље				
	$(8,10+7,80+8,96+3,30)*0,75*7=147,84$				
	ламела Ф2				
	I -поткровље				
	$(9,90+8,93+3,84+3,84)*0,75*7=139,18$				
	ламела Ф3				
	I -поткровље				
	$(3,84+6,76+8,33+7,91+3,84)*0,75*7=161,07$				
	укупно	м2	5.160,78		
17.	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером размере 1:3:9, у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 1,5 цм од просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, "дунавац" (без примеса муља и органских материја), цемента и креча. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: TJ1,J1,ТИС1,Т1,ПС1,станарске оставе				
	$11,70*4,07+15,64*4,07+(8,25+8,65)*4,07+(11,10+4$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(0,05+5,65)*4,07+5,30*4,07+7,00*2*4,07=343,26$				
	укупно подрум: 343,26				
	приземље				
	локал Л1-просторија 1				
	$54,50*3,50=190,75$				
	локал Л2-просторија 1				
	$44,00*3,50=154,00$				
	локал Л3-просторија 1				
	$34,00*3,50=119,00$				
	стан С1-просторије: 1,3,4				
	$(8,24+8,62+20,86)*2,75=103,73$				
	стан С2-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+13,09)*2,75=129,61$				
	стан С3-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+12,94)*2,75=129,20$				
	стан С4-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,75=130,05$				
	стан С5-просторије: 1,3,4				
	$(10,30+8,51+22,31)*2,75=113,08$				
	просторије: А3, А4, А5				
	$(1,12*4+7,12)*2,75-1,70*2,40+3,00+7,13*2,75-1,70*2,40+3,00+11,75*2,75=81,66$				
	укупно приземље: 1151,08				
	I - VI спрат				
	стан С6, С17, С28, С39, С50, С61-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,48+18,56+13,06)*2,75=130,08*6=780,48$				
	стан С7, С18, С29, С40, С51, С62-просторије: 1,3,4				
	$(7,70+9,42+22,29)*2,75=108,38*6=650,27$				
	стан С8, С19, С30, С41, С52, С63-				
	$(16,36+10,01+18,05+15,36)*2,75=164,40*6=986,37$				
	стан С9, С20, С31, С42, С53, С64-просторије: 1,3,4				
	$(10,60+9,56+18,03+16,16)*2,75=149,46*6=896,78$				
	стан С10, С21, С32, С43, С54, С65-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,75=129,53*6=777,15$				
	стан С11, С22, С33, С44, С55, С66-просторије: 1,3,4				
	$(7,20+8,48+18,56+13,06)*2,75=130,08*6=780,45$				
	стан С12, С23, С34, С45, С56, С67-просторије: 1,4,5,6,7,8,9				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*2,75$ $=245,11*6=1470,65$				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68-				
	$(7,68+9,32+18,27+5,70)*2,75=112,67*6=676,01$				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69-просторије:1,3,4				
	$(8,24+8,63+20,86)*2,75=103,76*6=622,55$				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,37+18,46+13,06)*2,75=129,50*6=776,99$				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+12,96)*2,75=129,25*6=775,50$				
	просторије:A1,A2,A3				
	$(1,12*2+7,12)*2,75-1,70*2,40+3,00+7,13*2,75-$ $1,70*2,40+3,00+11,75*2,75=75,50*6=453,00$				
	укупно I - VI спрат: 9646,20				
	поткровље				
	стан C72-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,48+18,56+13,06)*3,14=148,52$				
	стан C73-просторије:1,3,4				
	$(7,70+9,42+22,29)*3,14=123,75$				
	стан C74-просторије:1,4,5,6,7				
	$(16,36+10,01+18,05+15,36+15,16)*3,14=235,31$				
	стан C75-просторије:1,3,4,5				
	$(10,60+9,56+18,03+16,16)*3,14=170,66$				
	стан C76-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89$				
	стан C77-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89$				
	стан C78-просторије:1,4,5,6,7,8,9				
	$(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*3,14$ $=279,87$				
	стан C79-просторије:1,3,4,5,6				
	$(7,68+9,32+18,27+5,70+13,55)*3,14=171,19$				
	стан C80-просторије:1,3,4				
	$(8,24+8,62+20,86)*3,14=118,44$				
	стан C81-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,37+18,46+13,06)*3,14=147,86$				
	стан C82-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+12,96)*3,14=147,58$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	просторије: А1, А2, А3, ПБ				
	$(1,12*2+7,25)*4,25-1,70*2,40+3,00+7,13*4,25-1,70*2,40+3,00+11,75*4,25+6,66*4,25=146,72$				
	укупно поткровље: 1985,68				
	укупно ламела Ф1: 13126,22				
	ламела Ф2				
	подрум				
	просторије: ТЈ2, Ј2, Т2, Х2, ЕС1				
	$(11,78+17,24+9,75+4,75+5,60+10,10+8,35+7,95)*4,07=307,37$				
	укупно подрум: 307,37				
	приземље:				
	локал Л4-просторија 1				
	$28,90*3,50=101,15$				
	локал Л5-просторија 1				
	$26,23*3,50-5,05*2,50+3,00=82,15$				
	стан С1-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,75=130,05$				
	стан С2-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,75=130,05$				
	стан С3-просторије: 1,3,4,5,6				
	$(10,17+10,78+18,13+11,67+13,97)*2,75=177,98$				
	стан С4-просторије: 1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,89)*2,75=149,49$				
	стан С5-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,57+18,66+13,06)*2,75=130,60$				
	стан С6-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,48+18,66+13,06)*2,75=130,35$				
	стан С7-просторије: 1,3,4,5,6				
	$(16,01+9,67+18,02+13,70+22,40)*2,75=219,45$				
	просторије: Б3, Б4, Б5				
	$(0,68+1,50+1,12+6,78+2,28)*2,75-3,29*2,40+3,00+9,20*2,75-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75=92,07$				
	укупно приземље: 1343,36				
	I - VI спрат				
	стан С8, С18, С28, С38, С48, С58-				
	$(14,54+9,83+18,13+14,22+13,14)*2,75=192,12*6=1152,69$				
	стан С9, С19, С29, С39, С49, С59-просторије: 1,3,4,5				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(10,76+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,49*6=896,94$				
	стан C10,C20,C30,C40,C50,C61-				
	$(7,26+8,58+18,66+13,00)*2,75=130,63*6=793,75$				
	стан C11,C21,C31,C41,C51,C61-просторије:1,3,4,5				
	$(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*2,75=204,13*6=1224,8$				
	стан C12,C22,C32,C42,C52,C62-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,06)*2,75=130,63*6=783,75$				
	стан C13,C23,C33,C43,C53,C63-просторије:1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,46*6=896,78$				
	стан C14,C24,C34,C44,C54,C64-				
	$(14,54+9,83+18,12+14,44+13,14)*2,75=192,69*6=1156,16$				
	стан C15,C25,C35,C45,C55,C65-просторије:1,3,4,5				
	$(7,00+8,48+18,36+13,06)*2,75=128,98*6=773,85$				
	стан C16,C26,C36,C46,C56,C66-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,75=129,53*6=777,15$				
	стан C17,C27,C37,C47,C57,C67-просторије:1,4,5,6,8,9,10,12				
	$(8,10+12,82+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30)*2,75=348,76*6=2092,53$				
	просторије:Б1,Б2,Б3,станарске оставе				
	$(0,84+1,66+0,81+12,08)*2,75-3,29*2,40+3,00+9,20*2,75-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75+11,17*2,75=131,12*6=786,71$				
	укупно I - VI спрат: 11325,09				
	поткровље				
	стан C68-просторије:1,4,5,6,7				
	$(14,54+9,83+18,13+14,22+13,14)*3,14=219,36$				
	стан C69-просторије:1,3,4,5				
	$(10,76+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,69$				
	стан C70-просторије:1,4,5,6,7				
	$(7,26+8,58+18,66+13,00)*3,14=149,15$				
	стан C71-просторије:1,3,4,5				
	$(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*3,14=233,08$				
	стан C72-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,06)*3,14=149,15$				
	стан C73-просторије:1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С74-просторије: 1,4,5,6,7				
	$(14,54+9,83+18,12+14,44+13,14)*3,14=220,02$				
	стан С75-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,00+8,48+18,36+13,06)*3,14=147,27$				
	стан С76-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89$				
	стан С77-просторије: 1,4,5,6,8,9,10,12				
	$(8,10+12,82+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30)*3,14=398,21$				
	просторије: Б1, Б2, Б3, ПБ, станарске оставе				
	$(0,84+1,66+0,81+12,08)*4,25-3,29*2,40+3,00+9,20*4,25-3,29*2,40+3,00+15,48*4,25+5,54*4,25+11,17*4,25=231,52$				
	укупно поткровље: 2237,01				
	укупно ламела Ф2: 15212,83				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: ТЈ3, Ј3, Х2, Т3, ЕС1				
	$(10,10+15,64+4,34+8,35+8,75+9,24+8,85+3,75+2,45+2,15)*4,07=299,63$				
	укупно подрум: 299,63				
	приземље				
	стан С1-просторије: 1,3,4,5,6				
	$(16,01+9,67+18,02+13,07+22,40)*2,75=217,12$				
	стан С2-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,05)*2,75=130,60$				
	стан С3-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,05)*2,75=130,60$				
	стан С4-просторије: 1,3,4,5				
	$(10,95+9,67+18,08+15,87)*2,75=150,07$				
	стан С5-просторије: 1,3,4,5,6				
	$(10,37+10,83+18,13+11,67+14,14)*2,75=179,14$				
	стан С6-просторије: 1,3,4				
	$(8,24+8,62+20,70)*2,75=103,29$				
	стан С7-просторије: 1,3,4,5,6				
	$(7,68+9,31+18,34+5,70+13,55)*2,75=150,10$				
	стан С8-просторије: 1,3,4,5,7,8,9				
	$(16,01+9,67+18,02+11,88+14,50+14,95+17,80)*2,75=282,78$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С9-просторије: 1,3,4				
	$(8,26+8,63+20,05)*2,75=101,59$				
	просторије: В3, В4, В5				
	$(0,78+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,20$				
	укупно приземље: 1515,07				
	I - VI спрат				
	стан С10, С21, С32, С43, С54, С65-просторије: 1,3,4				
	$(8,24+8,62+20,64)*2,75=103,13*6=618,75$				
	стан С11, С22, С33, С44, С55, С66-				
	$(7,68+9,32+18,29+5,70+13,55)*2,75=149,99*6=899$				
	стан С12, С23, С34, С45, С56, С67-				
	просторије: 1,4,5,6,7,8,9				
	$(7,04+8,93+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80)*2,75=243,46*6=1460,75$				
	стан С13, С24, С35, С46, С57, С68-просторије: 1,3,4				
	$(8,26+8,64+20,74)*2,75=103,51*6=621,06$				
	стан С14, С25, С36, С47, С58, С69-				
	$(14,54+9,83+18,13+13,14+14,34)*2,75=192,45*6=1154,67$				
	стан С15, С26, С37, С48, С59, С70-просторије: 1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,46*6=896,78$				
	стан С16, С27, С38, С49, С60, С71-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,67+13,06)*2,75=130,65*6=783,92$				
	стан С17, С28, С39, С50, С61, С72-				
	$(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*2,75=204,13*6=1224,80$				
	стан С18, С29, С40, С51, С62, С73-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,06)*2,75=130,63*6=783,75$				
	стан С19, С30, С41, С52, С63, С74-просторије: 1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,46*6=896,78$				
	стан С20, С31, С42, С53, С64, С75-				
	$(14,54+9,83+18,13+13,14+14,44)*2,75=192,72*6=1156,32$				
	просторије: В1, В2, В3				
	$(0,80+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,26*6=415,55$				
	укупно I - VI спрат: 10913,01				
	поткровље				
	стан С76-просторије: 1,3,4				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(8,24+8,62+20,64)*3,14=117,75$				
	стан С77-просторије: 1,3,4,5,6				
	$(7,68+9,32+18,29+5,70+13,55)*3,14=171,26$				
	стан С78-просторије: 1,4,5,6,7,8,9				
	$(7,04+8,93+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80)*3,14=277,98$				
	стан С79-просторије: 1,3,4				
	$(8,26+8,64+20,74)*3,14=118,19$				
	стан С80-просторије: 1,4,5,6,7				
	$(14,54+9,83+18,13+13,14+14,34)*3,14=219,74$				
	стан С81-просторије: 1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66$				
	стан С82-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,67+13,06)*3,14=149,18$				
	стан С83-просторије: 1,4,5,6,7				
	$(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*3,14=233,08$				
	стан С84-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,06)*3,14=149,15$				
	стан С85-просторије: 1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66$				
	стан С86-просторије: 1,4,5,6,7				
	$(14,54+9,83+18,13+13,14+14,44)*3,14=220,05$				
	просторије: В1, В2, В3, ПБ				
	$(0,80+1,12+7,68)*4,25-1,74*2,40+3,00+5,42*4,25-1,74*2,40+3,00+11,65*4,25+7,54*4,25=143,04$				
	укупно поткровље: 2140,74				
	укупно ламела Ф3: 14868,45				
	Гаража				
	просторије: ЕС1, ПО1				
	$(13,38+9,07)*4,07+5,76*4,07=114,81$				
	укупно	м2	43.322,31		
	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих плафона продужним малтером размере 1:3:9, у два слоја.				
	Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком.				
	Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 1,5 цм од просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча.				
	Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
18.	бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, "дунавац" (без примеса муља и органских материја), цемента и креча. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1-просторије 1,3,4				
	$3,67+4,23+23,96=31,86$				
	стан С2-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23$				
	стан С3-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,27=36,08$				
	стан С4-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,27+19,94+9,42=36,62$				
	стан С5-просторије 1,3,4				
	$3,25+4,32+26,31=33,88$				
	укупно приземље: 174,67				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6,С17,С28,С39,С50,С61,С72- просторије:1,3,4,5				
	$2,99+4,27+19,94+9,42=36,62*7=256,34$				
	стан С7,С18,С29,С40,С51,С62,С73- $3,25+4,22+26,22=33,69*7=235,83$				
	стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74- просторије:1,4,5,6,7				
	$8,63+5,40+19,42+12,73+11,86=58,04*7=406,28$				
	стан С9,С20,С31,С42,С53,С64,С75- просторије:1,3,4,5				
	$5,26+5,04+19,61+13,20=43,11*7=301,77$				
	стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76- просторије:1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61$				
	стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77- просторије:1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С79- просторије: 1,4,5,6,7,8,9				
	$3,03+4,50+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=66,72*7$ $=467,04$				
	стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79- просторије: 1,3,4,5,6				
	$3,33+5,40+20,20+1,66+11,47=42,06*7=294,42$				
	стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80- $3,67+4,33+23,96=31,96*7=223,72$				
	стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81- просторије: 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61$				
	стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С83- просторије: 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,66+9,20=36,02*7=252,14$				
	просторија: ПБ				
	$2,71=$				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3201,08				
	укупно ламела Ф1: 3375,75				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан С1-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,28+19,94+9,41=36,62$				
	стан С2-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,36+19,61+9,41=36,67$				
	стан С3-просторије 1,3,4,5,6				
	$5,60+6,18+19,11+7,28+11,67=49,84$				
	стан С4-просторије 1,3,4,5				
	$5,30+5,13+19,67+12,94=43,04$				
	стан С5-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,37+20,23+9,42=37,01$				
	стан С6-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,36+20,23+9,41=36,99$				
	стан С7-просторије 1,3,4,5,6				
	$7,65+5,13+19,61+10,54+18,95=61,88$				
	укупно приземље: 301,75				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С8,С18,С28,С38,С48,С58,С68- просторије: 1,4,5,6,7				
	$8,21+5,36+19,02+11,96+9,59=54,14*7=378,98$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С9,С19,С29,С39,С49,С59,С69- просторије: 1,3,4,5 $5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14$				
	стан С10,С20,С30,С40,С50,С60,С70- просторије: 1,4,5,6,7 $3,03+4,37+20,20+9,35=36,59*7=258,65$				
	стан С11,С21,С31,С41,С51,С61,С71- просторије: 1,3,4,5 $8,47+5,67+20,93+11,15+10,76=56,98*7=398,86$				
	стан С12,С22,С32,С42,С52,С62,С72- просторије: 1,3,4,5 $25,99+4,38+20,23+9,42=60,02*7=420,14$				
	стан С13,С23,С33,С43,С53,С63,С73- просторије: 1,3,4,5 $5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14$				
	стан С14,С24,С34,С44,С54,С64,С74- просторије: 1,4,5,6,7 $8,21+5,31+19,00+12,44+9,59=54,55*7=381,85$				
	стан С15,С25,С35,С45,С55,С65,С75- просторије: 1,3,4,5 $2,76+4,34+19,38+9,42=35,90*7=251,30$				
	стан С16,С26,С36,С46,С56,С66,С76- просторије: 1,3,4,5 $2,99+4,38+19,65+9,42=36,44*7=255,08$				
	стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77-просторије: 1,4,5,6,8,9,10,12 $3,75+7,37+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26+2,27=100,46*7=703,22$				
	просторије: станарске оставе, ТР, ПБ $13,33*6+1,88+3,09=84,95$				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3735,31				
	укупно ламела Ф2: 4037,06				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1-просторије 1,3,4,5,6 $7,76+5,13+19,60+10,54+19,87=62,90$				
	стан С2-просторије 1,3,4,5 $2,99+4,36+20,22+9,41=36,98$				
	стан С3-просторије 1,3,4,5 $2,99+4,36+20,22+9,41=36,98$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С4-просторије 1,3,4,5				
	$5,19+3,15+19,74+12,68=40,76$				
	стан С5-просторије 1,3,4,5,6				
	$5,75+6,15+18,97+7,28+12,01=50,16$				
	стан С6-просторије 1,3,4				
	$3,66+4,35+23,84=31,85$				
	стан С7-просторије 1,3,4,5,6				
	$3,40+5,40+20,44+1,66+11,46=42,36$				
	стан С8-просторије 1,3,4,5,7,8,9				
	$3,35+4,50+20,66+4,86+12,04+12,41+9,41=67,23$				
	стан С9-просторије 1,3,4				
	$3,68+4,34+24,29=32,31$				
	укупно приземље: 401,53				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76- просторије:1,3,4				
	$3,67+4,32+23,84=31,83*7=222,81$				
	стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77- просторије:1,3,4,5,6				
	$3,40+5,40+20,45+1,66+11,47=42,38*7=296,66$				
	стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78- просторије:1,3,4,5,6,7,8,9				
	$3,03+4,50+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=66,70*7=466,90$				
	стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79- просторије:1,3,4				
	$3,68+4,34+23,91=74,93*7=524,51$				
	стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80- просторије:1,4,5,6,7				
	$8,21+5,31+19,00+9,59+12,22=54,33*7=380,31$				
	стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81- просторије:1,3,4,5				
	$5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14$				
	стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82- просторије:1,3,4,5				
	$2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07$				
	стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83- просторије:1,4,5,6,7				
	$8,74+5,24+30,95+11,55+10,52=67,00*7=469,00$				
	стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84- просторије:1,3,4,5				
	$2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85- просторије:1,3,4,5 $5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14$				
	стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86- просторије:1,4,5,6,7 $8,21+5,34+19,02+9,59+12,44=54,60*7=382,30$				
	просторија: ПБ $3,84=$				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3866,65				
	укупно ламела Ф3: 4268,18				
	укупно	м2	11.680,99		
19.	Набавка материјала и малтерисање зидова цементним малтером размере 1:3, као подлоге за лепљење керамичких плочица у мокрим чворовима. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и испрскати цементним млеком. Нанети слој малтера справљен са просејаним шљунком, „јединицом“ и цементом и изравнати га. Малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	купатила				
	приземље				
	стан С1-просторија 2 $8,90*2,75=24,48$				
	стан С2-просторија 2 $8,50*2,75=23,38$				
	стан С3-просторија 2 $8,39*2,75=23,07$				
	стан С4-просторија 2 $8,50*2,75=23,38$				
	стан С5-просторија 2 $8,46*2,75=23,27$				
	укупно купатила приземље:				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2 $8,50*2,75=23,38*7=163,63$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C7;C18;C29;C40;C51;C62;C73-просторија 2 8,46*2,75=23,27*7=162,86				
	стан C8;C19;C30;C41;C52;C63;C74-просторија 2 10,34*2,75=28,44*7=199,05				
	стан C9;C20;C31;C42;C53;C64;C75-просторија 2 9,04*2,75=24,86*7=174,02				
	стан C10;C21;C32;C43;C54;C65;C76-просторија 2 8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан C11;C22;C33;C44;C55;C66;C77-просторија 2 8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан C12;C23;C34;C45;C56;C67;C78-просторија 2, (8,54+8,27)*2,75=46,23*7=323,59				
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79-просторија 2 8,45*2,75=23,24*7=162,66				
	стан C14;C25;C36;C47;C58;C69;C80-просторија 2 8,90*2,75=24,48*7=171,33				
	стан C15;C26;C37;C48;C59;C70;C81-просторија 2 8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан C16;C27;C38;C49;C60;C71;C82-просторија 2 8,39*2,75=23,07*7=161,51				
	укупно купатила				
	WC-и и трокадера				
	приземље				
	локал Л1 просторија 2, 3 (8,36+7,31)*3,50=54,85				
	локал Л2 просторија 2, 3 (5,66+6,66)*3,50=43,12				
	локал Л3 просторија 2, 3 (5,77+6,70)*3,50=43,65				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан C8,C19,C30,C41,C52,C63,C74-просторија 2 6,51*2,75=17,90*7=125,32				
	просторија TP 5,43*4,25=23,08				
	укупно ламела Ф1: 2417,08				
	ламела Ф2				
	купатила				
	приземље				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С1-просторија 2				
	8,50*2,75=23,38				
	стан С2-просторија 2				
	8,50*2,75=23,38				
	стан С3-просторија 2				
	8,77*2,75=24,12				
	стан С4-просторија 2				
	9,30*2,75=25,58				
	стан С5-просторија 2				
	8,50*2,75=23,38				
	стан С6-просторија 2				
	8,50*2,75=23,38				
	стан С7-просторија 2, 7				
	(9,31+7,91)*2,75=47,36				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2,				
	(7,30+10,12)*2,75=47,91*7=335,34				
	стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2				
	9,18*2,75=25,25*7=176,72				
	стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2				
	8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 2,				
	(8,67+7,98)*2,75=45,79*7=320,51				
	стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2				
	8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2				
	9,18*2,75=25,25*7=176,72				
	стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 2,				
	(7,30+10,12)*2,75=47,91*7=335,34				
	стан С15; С25; С35; С45; С55; С65; С75-				
	8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2				
	8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 7,				
	(9,86+8,30)*2,75=49,94*7=349,58				
	WC-и и трокадера				
	приземље				
	локал Л4 просторија 2, 3				
	(7,58+7,57)*3,50=53,03				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	локал Л5 просторија 2, 3 (15,72+6,62)*3,50=78,19				
	I -VI спрат и поткровље стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77-просторија 2 5,71*2,75=15,70*7=109,92				
	просторија ТР 5,84*4,25=24,82				
	укупно ламела Ф2: 2805,19				
	ламела Ф3				
	купатила приземље стан С1-просторија 2,7 (9,31+7,91)*2,75=47,36				
	стан С2-просторија 2 8,50*2,75=23,38				
	стан С3-просторија 2 8,50*2,75=23,38				
	стан С4-просторија 2 9,18*2,75=25,25				
	стан С5-просторија 2 8,82*2,75=24,26				
	стан С6-просторија 2 8,90*2,75=24,48				
	стан С7-просторија 2 8,45*2,75=23,24				
	стан С8-просторија 2,6 (9,31+8,21)*2,75=48,18				
	стан С9-просторија 2 8,92*2,75=24,53				
	I -VI спрат и поткровље стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2 8,78*2,75=24,15*7=169,02				
	стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2 8,45*2,75=23,24*7=162,66				
	стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија (8,70+8,27)*2,75=46,67*7=326,67				
	стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2 8,92*2,75=24,53*7=171,71				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80-просторија (7,30+10,12)*2,75=47,91*7=335,34				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81-просторија 2 9,04*2,75=24,86*7=174,02				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82-просторија 2 8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83-просторија (8,67+7,98)*2,75=45,79*7=320,51				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84-просторија 2 8,50*2,75=23,38*7=163,63				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85-просторија 2 9,04*2,75=24,86*7=174,02				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86-просторија (7,30+10,02)*2,75=47,63*7=333,41				
	WC-и и трокадера				
	поткровље				
	просторија TP				
	5,59*4,25=23,76				
	укупно ламела Ф3: 2782,39				
	укупно	м2	8.004,66		
20.	Набавка материјала и малтерисање зидова у ходницима и степеништу продужним малтером 1:2:5, у два слоја, преко камене вуне, мрежне арматуре и рабиц плетива (посебно обрачунато). Рабицирану површину испрскати два пута цементним млеком, а затим нанети слој густог малтера да обухвати мрежу и рабиц плетиво. Грунт справити од просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча, и нанети на зидове. Други слој справити са ситним и чистим песком, "дунавац" (без примеса муља и органских материја), цемента и креча. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: A2;A3;A4;A5;C3-5 (3,84*2)*2,75+(15,31+1,58+1,11+1,00+14,18+0,84+0,84+3,94+1,00+1,61+1,61+7,98+2,12)*2,75+3,47*2,75+2,62*2,75+4,38*2,75-1,00*2,15*5=185,24				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	I - VI спрат				
	просторије: A1;A2;A3;C16,C27,C38,C49,C60,C71-				
	(17,40+1,72+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+1,85)*2,7				
	5+3,63*2,75+2,61*2,75+4,38*2,75-				
	1,00*2,15*11=171,63*6=1029,78				
	поткровље				
	просторије: A1;A2;A3;C82-5				
	(17,40+1,80+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+2,10)*4,6				
	5+3,38*4,65+3,38*4,65+2,62*4,65+4,38*4,65-				
	1,00*2,15*11=322,68				
	укупно ламела Ф1: 1537,70				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: Б2;Б3;Б4;C3-6				
	(1,65+0,30+0,90+0,74+2,75+1,21)*2,75+(1,50+3,75				
	+1,80+2,58+6,49+17,47+16,80+1,90+4,85)*2,75+2,				
	78*2,75+4,51*3,55+4,23*2,75-1,00*2,15*7=198,14				
	I - VI спрат				
	просторије: Б1;C8,C18,C28,C38,C48,C58-6;оставе				
	(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*2,75+4,38*2,7				
	5+4,07*2,75-1,00*2,15*10=170,81*6=				
	поткровље				
	просторије: Б1;C68-6; оставе				
	(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*4,65+4,38*4,6				
	5+4,07*4,65-1,00*2,15*10=303,67				
	укупно ламела Ф2: 1532,08				
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: Б2;Б3;Б4;Б5;C6-4				
	(1,21+2,75+0,74+0,90+0,30+1,65+0,77)*2,75+(16,8				
	0+1,85+5,05+5,45+1,80+3,63+6,94+17,47+1,50)*2,				
	75+3,47*2,75+2,78*2,75+3,98*2,75=217,36				
	I - VI спрат				
	просторије: Б1;Б2;Б3;C10,C21,C32,C43,C54,C65-				
	(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*2,75+3,4				
	5*2,75+2,80*2,75+3,98*2,75-				
	1,00*2,15*11=183,23*6=1099,38				
	поткровље				
	просторије: Б1;Б2;Б3;C10,				
	(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*4,65+3,4				
	5*4,65+2,80*4,65+3,98*4,65-1,00*2,15*11=326,17				
	укупно ламела Ф3: 1642,91				
	укупно	м2	4.712,69		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
21.	Набавка материјала и малтерисање фасадног венца - "кецељице" за ношење фасадне облоге продужним малтером 1:2:5, у два слоја, преко камене вуне, мрежне арматуре и рабиц плетива (посебно обрачунато).				
	Рабицирану површину испрскати два пута цементним млеком, а затим нанети слој густог малтера да обухвати мрежу и рабиц плетиво.				
	Грунт справити од просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча, и нанети на зидове.				
	Други слој справити са ситним и чистим песком, "дунавац" (без примеса муља и органских материја), цемента и креча.				
	Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.				
	Малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	I -поткровље				
	$(8,10+7,80+8,96+3,30)*0,75*7=147,84$				
	ламела Ф2				
	I -поткровље				
	$(9,90+8,93+3,84+3,84)*0,75*7=139,18$				
	ламела Ф3				
	I -поткровље				
	$(3,84+6,76+8,33+7,91+3,84)*0,75*7=161,07$				
	укупно	м2	448,09		
	Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова од клима блокова, бетонских кецеља, бетонских атика са спољних страна, чела балкона, подгледа балкона, вентилација ван крова и зиданих балконских ограда, јаким продужним малтером 1:2:5 у два слоја, укупне дебљине 2,0 цм.				
22.	Пре малтерисања фасадне површине очистити и подлогу испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком - "јединицом" и цементом, дебљине слоја 4 -5 мм.				
	Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице".				
	Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га.				
	Други слој справити са ситним чистим песком - "дунавац", цемента и креча, и нанети преко првог слоја.				
	Пердашити уз квашење и глачање малим				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Све вертикалне и видљиве хоризонталне спојнице између А.Б. елемената и зидова рабицирати ради спречавања појаве пукотина, што улази у цену. Малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	зидови од клима блока д= 10 цм и бетонске ламела Ф1				
	приземље				
	$(0,98*5+3,95)*3,25=28,76$				
	I спрат				
	$(0,87+10,00+8,48+16,37+18,17+8,48+4,80+6,74)*3,42-1,50*2,50*15+3,00*15=241,52$				
	II -VI спрат				
	$(0,87+10,00+8,48+16,37+18,17+8,48+4,80+6,74)*2,95-1,50*2,50*15+3,00*15=206,78*5=1033,90$				
	поткровље				
	$(8,18+6,76+6,55+8,10+7,71+8,75+6,76+3,09)*2,05+2,56*2,50+0,95*2,40*13+3,87*2,40=159,92$				
	укупно Ф1: 1464,10				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(0,98*6+3,41*2)*3,25+1,20*3,50=45,48$				
	I спрат				
	$(6,80+7,14)*3,42+(10,62+10,17+4,47+5,28+4,47+3,40+7,03)*3,64-1,50*2,50*15+3,00*15=201,83$				
	II -VI спрат				
	$(6,80+7,14+10,62+10,17+4,47+5,28+4,47+3,40+7,03)*2,95-1,50*2,50*15+3,00*15=163,92*6=983,52$				
	поткровље				
	$(5,94+6,30+9,78+8,55+3,40+3,55+5,25+3,55+3,41+6,15)*2,05+0,95*2,40*8=132,79$				
	укупно Ф2: 1363,62				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(0,98*10+3,41*2)*3,25+1,20*3,50=58,22$				
	I спрат				
	$(4,47+3,40+9,82+16,33+18,14+6,57+3,40+4,47+5,27)*3,64-1,50*2,50*15+3,00*15=250,36$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	II - VI спрат				
	$(4,47+3,40+9,82+16,33+18,14+6,57+3,40+4,47+5,27)*2,95-1,50*2,50*15+3,00*15=200,77*6=1204,62$				
	поткровље				
	$(3,55+3,41+8,12+6,55+8,10+7,71+8,73+4,90+3,41+3,55+5,27)*2,05+0,95*2,40*10=152,57$				
	укупно Ф3: 1665,76				
	укупно: 4493,48				
	кровне баце				
	ламела Ф1				
	$(4,98+8,32+5,07+2,99+7,27+7,00+4,45)*1,05=42,08$				
	ламела Ф2				
	$(6,16+5,20+13,63+13,63)*1,05=40,55$				
	ламела Ф3				
	$(13,63+7,10+3,00+8,15+13,63)*1,05=40,55$				
	укупно: 123,18				
	балконске ограде				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(4,11+2,11+0,50+4,18)*(1,00+1,35)=25,62$				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(4,44+3,36+0,50+6,21+0,50+6,11+0,50+3,31+0,50)*(1,00+1,35)=59,76$				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(6,11+0,50+3,11+0,50+6,30+2,19+1,85+0,50+3,31+0,50+6,11+0,50)*(1,00+1,35)=73,98$				
	укупно: 159,35				
	чела балкона				
	ламела Ф1				
	I - VI спрат и поткровље				
	$(3,50+6,05+6,31+2,03+4,11+3,49+4,08)*0,30*7=62,$				
	ламела Ф2				
	I - VI спрат и поткровље				
	$(5,24+4,28+3,97+6,31+5,27+6,06+3,97)*0,30*7=73,$				
	ламела Ф3				
	I - VI спрат и поткровље				
	$(5,27+6,31+3,97+6,14+2,03+2,03+3,97+6,32)*0,30*7=75,68$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно: 211,49				
	зид атике				
	ламела Ф1				
	кров				
	$(4,64+7,20+7,17+3,19+5,27+8,51+5,18)*1,05=43,22$				
	ламела Ф2				
	кров				
	$(6,40+5,43+13,87+13,87)*1,05=41,55$				
	ламела Ф3				
	кров				
	$(13,86+7,30+3,19+8,35+13,86)*1,05=48,89$				
	укупно: 133,65				
	вентилациони канали изван крова				
	ламела Ф1				
	кров				
	$(3,76+2,76+2,55+2,62+2,78+2,11+4,23+2,54+3,64+3,64+2,63+2,63+2,61+2,55+2,55+2,43+2,83+2,55+2,63+2,63+2,70)*1,10=65,31$				
	ламела Ф2				
	кров				
	$(2,63+2,51+2,86+2,95+2,61+3,16+2,23+2,61+2,79+2,53+21,82+2,63+2,63+2,50+2,82+2,63+2,55+2,55+2,63+2,63+2,55+2,43+2,55+3,40)*1,10=91,52$				
	ламела Ф2				
	кров				
	$(3,40+2,43+2,43+2,63+2,63+2,43+2,50+2,43+2,56+2,56+2,82+2,43+2,42+2,73+2,43+2,75+2,43+2,62+2,51+2,72+2,49+2,45+2,49+1,60+3,46)*1,10=70,79$				
	укупно: 227,61				
	подгледи балкона				
	ламела Ф1				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 6				
	$3,02*7=21,14$				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 5				
	$2,56*7=17,92$				
	стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 8				
	$4,46*7=31,22$				
	стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 6				
	$5,63*7=39,41$				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 6				
	$3,02*7=21,14$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C11;C22;C33;C44;C55;C66;C77-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C12;C23;C34;C45;C56;C67;C78-просторија				
	6,02*7=42,14				
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79-просторија 7				
	3,09*7=21,63				
	стан C14;C25;C36;C47;C58;C69;C80-просторија 5				
	2,76*7=19,32				
	стан C15;C26;C37;C48;C59;C70;C81-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C16;C27;C38;C49;C60;C71;C82-просторија 6				
	2,95*7=20,79				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 276,85				
	ламела Ф2				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан C8;C18;C28;C38;C48;C58;C68-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71-просторија 8				
	6,64*7=46,48				
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77-просторија				
	8,80*7=61,60				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 330,68				
	ламела Ф3				
	I -VI спрат и поткровље				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76-просторија 5				
	2,69*7=18,83				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77-просторија 7				
	3,09*7=21,63				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78-просторија				
	6,02*7=42,14				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79-просторија 5				
	2,76*7=19,32				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83-просторија 8				
	6,64*7=46,48				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 328,72				
	укупно: 939,25				
	укупно	м2	6.288,01		
23.	Набавка материјала и израда микро армиране цементне кошуљице дебљине 5,0 цм, као подлоге за подове од паркета. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирање кошуљице извести полипропиленским влакнима, а у свему према упутству произвођача. Кошуљицу неговати док не очврсне. Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак од минимално C20 према СРПС ЕН 13813.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље: 162,77				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	I - VI спрат: $405,55 \times 6 = 1622,64$				
	поткровље: 458,61				
	укупно ламела Ф1: 3055,02				
	ламела Ф2				
	приземље: 268,30				
	I - VI спрат: $444,82 \times 6 = 2668,92$				
	поткровље: 445,02				
	укупно ламела Ф2: 3382,24				
	ламела Ф3				
	приземље: 358,84				
	I - VI спрат: $444,50 \times 6 = 2667,00$				
	поткровље: 444,50				
	укупно ламела Ф3: 3470,34				
	укупно	м2	9.907,60		
24.	Набавка материјала и израда микро армиране цементне кошуљице дебљине 6 цм, као подлоге за подове од керамике у кухињама, заједничким ходницима и локалима. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирање кошуљице извести полипропиленским влакнима, а у свему према упутству произвођача. Кошуљицу неговати док не очврсне. Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак од минимално С20 према СРПС ЕН 13813.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	кухиње: 20,26				
	ходници: 90,52				
	локали: 321,74				
	укупно приземље: 432,52				
	I - VI спрат				
	кухиње: 308,10				
	ходници: 434,76				
	укупно I - VI спрат: 742,86				
	поткровље:				
	кухиње: 51,35				
	ходници: 64,29				
	укупно поткровље: 115,64				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно ламела Ф1: 1291,02				
	ламельа Ф2				
	приземље				
	кухиње: 33,92				
	ходници: 128,07				
	локали: 133,68				
	укупно приземље: 295,67				
	I - VI спрат				
	кухиње: 306,96				
	ходници: 650,88				
	укупно I - VI спрат: 957,84				
	поткровље:				
	кухиње: 51,16				
	ходници: 99,10				
	укупно поткровље: 150,26				
	укупно ламела Ф2: 1403,77				
	ламельа Ф3				
	приземље				
	кухиње: 44,76				
	ходници: 128,07				
	укупно приземље: 172,83				
	I - VI спрат				
	кухиње: 321,66				
	ходници: 441,96				
	укупно I - VI спрат: 736,62				
	поткровље:				
	кухиње: 53,61				
	ходници: 64,57				
	укупно поткровље: 118,18				
	укупно ламела Ф3: 1054,63				
	укупно	м2	3.749,42		
25.	Набавка материјала и израда микро армиране цементне кошуљице у паду, дебљине 4,5-6,0 цм, као подлоге за подове од керамике у мокрим чворовима. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирање кошуљице извести полипропиленским влакнима, а у свему према упутству произвођача. Кошуљицу неговати док не очврсне. Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	од минимално С20 према СРПС ЕН 13813.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље: 32,29				
	I - VI спрат и поткровље: 287,93				
	укупно ламела Ф1: 320,52				
	ламела Ф2				
	приземље: 43,80				
	I - VI спрат и поткровље: 328,15				
	укупно ламела Ф2: 371,95				
	ламела Ф3				
	приземље: 34,47				
	I - VI спрат и поткровље: 328,27				
	укупно ламела Ф3: 362,74				
	укупно	м2	1.055,21		
26.	Набавка материјала и израда микро армиране цементне кошуљице у паду, дебљине 3,0-5,0 цм, као подлоге за подове од керамике на лођама. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирање кошуљице извести полипропиленским влакнима, а у свему према упутству произвођача. Кошуљицу неговати док не очврсне. Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак од минимално С20 према СРПС ЕН 13813.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље: 14,47				
	I - VI спрат и поткровље: 276,85				
	укупно ламела Ф1: 291,32				
	ламела Ф2				
	приземље: 31,06				
	I - VI спрат и поткровље: 330,68				
	укупно ламела Ф2: 361,74				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	приземље: 38,65				
	I - VI спрат и поткровље: 328,72				
	укупно ламела Ф3: 367,37				
	укупно	м2	1.020,43		
27.	Набавка материјала и израда микро армиране цементне кошуљице , дебљине 8,5 цм, као подлоге за подове од керамике у гаражи. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирање кошуљице извести полипропиленским влакнима, а у свему према упутству произвођача. Кошуљицу неговати док не очврсне. Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак од минимално С20 према СРПС ЕН 13813.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: TJ1, J1				
	8,41+7,04=15,45				
	ламела Ф2				
	подрум				
	просторије: TJ2, J2				
	8,54+7,04=15,58				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: TJ3, J3				
	5,76+3,80=9,56				
	укупно	м2	40,59		
28.	Набавка материјала и израда микро армиране цементне кошуљице , дебљине 10,5 цм, као подлоге за подове од керамике у гаражи. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирање кошуљице извести полипропиленским влакнима, а у свему према упутству произвођача. Кошуљицу неговати док не очврсне. Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак од минимално С20 према СРПС ЕН 13813.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: ПС1, Т1, ТПС, ТИС1				
	7,35+14,99+30,92+13,70=66,96				
	ламела Ф2				
	подрум				
	просторије: Х1,Т2, ЕС1				
	9,00+23,00+18,20=50,20				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: Т3, Х3				
	17,87+7,08=24,95				
	Анекс гараже				
	просторије: ЕС2, ПС2				
	6,82+6,82=13,64				
	укупно	м2	155,75		
29.	Израда завршних поклопних капа на вентилационим каналима, од натур бетона, просечне величине 0,90 м2. По детаљима и упутству пројектанта урадити оплату за завршне капе и армирати их. Завршне капе бетонирати ситнозрним бетоном. Унутрашњу страну капе обрадити. У цену улазе и израда, обрада и помоћна скела. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	19,00=				
	ламела Ф2				
	24,00=				
	ламела Ф3				
	24,00=				
	укупно	ком	67,00		
30	Набавка материјала и уградња репаратурног малтера уз сву потребнупредходну припрему подлоге, на вертикалним бетонским елементима и кецељама, где је дошло до сагрегације. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт Обрачун по м2				
		м2	10,00		

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:	
--------------------------------	--

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и израда кровне конструкције преко косе армирано бетонске конструкције. Конструкција је дрвена са неносећим дрвеним гредама 10*16 цм у подужном и попречном правцу и израђена је од суве четинарске грађе II класе.				
	Кров изградити у свему према пројекту и детаљима.				
	На местима ослонаца поставити слој Крабероида и греде анкеровати.				
	Ценом је обухваћена и израда потребних вексли.				
	Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.				
	ламела Ф1				
	737,00=				
	ламела Ф2				
	749,00+75,00=824,00				
	ламела Ф3				
	722,00+75,00=797,00				
	укупно	м2	2.358,00		
2.	Набавка материјала и израда потконструкције за кровне прозоре од суве четинарске грађе. Потконструкцију прозора извести у свему према пројекту и детаљима са свим потребним тесарским везама.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	15,00=				
	ламела Ф2				
	14,00=				
	ламела Ф3				
	15,00=				
	укупно	ком	44,00		
3.	Набавка материјала и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове грађе, оптималне дужине поставити на додир и заковати.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 мерено по косини.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	781,00=				
	ламела Ф2				
	874,00=				
	ламела Ф3				
	844,00=				
	укупно	м2	2.499,00		
3.	Набавка материјала и летвисање крова летвом 24/48 мм. Летвисање крова летвама 24/48 мм, низ рогове, за стварање ваздушног простора за вентилисани кров. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2 мерено по косини.				
	ламела Ф1				
	781,00=				
	ламела Ф2				
	874,00=				
	ламела Ф3				
	844,00=				
	укупно	м2	2.499,00		
4.	Набавка материјала и израда дашчаног корита за лежеће хоризонталне олуке са потребним падовима. Корита урадити од ОСБ плоча дебљине 18мм са падовима предвиђеним по пројекту. Извести у свему према пројекту и детаљима. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	$(7,78+7,36+8,40+6,70+3,02+2,81+8,11+6,70+6,20)*0,60=34,25$				
	ламела Ф2				
	$(5,91+5,88+9,40+8,47+3,33+4,93+3,33+6,03)*0,60=28,37$				
	ламела Ф3				
	$(5,02+3,28+4,80+8,42+7,36+7,75+6,23+8,04+3,28)*0,60=32,51$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно	м2	95,12		
5.	Набавка материјала и израда заштитног премаза дрвених елемената кровне конструкције. Дрвене елементе конструкције крова заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза хемијским средством BELOCID или одоварајуће. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.				
	ламела Ф1				
	737,00=				
	ламела Ф2				
	749,00+75,00=824,00				
	ламела Ф3				
	722,00+75,00=797,00				
	укупно	м2	2.358,00		
6.	Израда станарских остава од обрађене (дихтоване) јелове грађе. Конструкције станарских остава урадити од штафли 5*8 цм са испуном од летви пресека 24*48 мм. На сваку поставити врата димензија 80*200 цм, израђених од летви, са шаркама и резом за катанац. Ценом је обухваћена и нумерација остава. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	(5,70+1,65+1,95+0,45+1,65*5+2,05*2)*2,20=48,62				
	ламела Ф2				
	I спрат - поткровље				
	(4,07*2+1,12*4)*2,20=27,76*7=194,32				
	укупно	м2	242,94		
	УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације темељне плоче. Изолацију изградити од следећих слојева: -Хладан премаз битуменском емулзијом. -Високо флексибилна СБС битуменска трака са улошком од полиестера, минималне дебљине 5 мм са финим посипом тип Bauder PVE PV 200 S 5 или одговарајуће. -Високо еластична маса на бази каучук-битумена тип KOSTER KBE Liquid film или одговарајуће. -Два слоја полиетиленске фолије. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Битуменску емулзију нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење СБС битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. СБС битуменску траку залепити целом површином, са преклопима минимално 15 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Преко СБС битуменске траке нанети каучук-битуменски премаз и положити 2 слоја ПЕ фолије. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	темељне плоче				
	ламела Ф1				
	$727,78+(3,10*2+3,91*2)*1,23=745,02$				
	ламела Ф2				
	$846,27+(3,91*2+4,06*2)*1,23=865,88$				
	ламела Ф3				
	$813,28+(3,90*2+3,91*2)*1,23=832,49$				
	Гаража				
	$603,39=$				
	Анекс гараже				
	$115,77=$				
	пожарно степениште				
	ламела Ф1				
	$13,10=$				
	укупно	м2	128,87		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
2.	Набавка материјала и израда вертикалне хидроизолације темељне плоче. Изолацију изградити од следећих слојева: -Хладан премаз битуменском емулзијом. -Високо флексибилна СБС битуменска трака са улошком од полиестера, минималне дебљине 5 мм са финим посипом тип Bauder PYE PV 200 S 5 или одговарајуће. -Високо еластична маса на бази каучук-битумена тип KOSTER KBE Liquid film или одговарајуће. -Два слоја полиетиленске фолије. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Битуменску емулзију нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење СБС битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. СБС битуменску траку залепити целом површином, са преклопима минимално 15 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Преко СБС битуменске траке нанети каучук-битуменски премаз и положити 2 слоја ПЕ фолије. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	$(39,80+18,40+5,60)*1,04=66,35$				
	укупно ламела Ф1: 66,35				
	ламела Ф2				
	$(18,48+6,06+5,50)*1,04=31,24$				
	укупно ламела Ф2: 31,24				
	ламела Ф3				
	$5,50*1,04+(38,75+1,25+1,25+33,90)*1,04=83,88$				
	укупно ламела Ф3: 83,88				
	Гаража				
	$(37,80+16,00)*1,04=216,81$				
	укупно гаража: 55,95				
	Анекс гараже				
	$(7,80+16,10+7,80)*1,04=32,97$				
	укупно Анекс гараже: 32,97				
	укупно	м2	32,97		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
3.	Набавка материјала и израда вертикалне хидроизолације зидова у земљи. Изолацију изградити од следећих слојева: -Дубоко пенетрирајући ниско вискозни прајмер, на полимер-силикатној основи тип KOSTER Polysil TG-500 или одговарајуће. -Двокомпонентни, еластични, полимер- модификовани, тиксотропни, битуменски премаз за хидроизолацију тип KOSTER Deuxan Professional или одговарајуће. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	$(39,80+18,40+5,60)*3,38+18,46*4,98+16,70*0,75=3$				
	86,45				
	спринклер базен				
	$(5,10*2+5,95*2)*3,40$				
	шахт у подстаници				
	$0,80*4*0,90*2=5,76$				
	зидови улазне рампе ка ламели Ф1				
	$(2,51+12,87+9,18+12,87)*3,44=128,76$				
	зидови пожарног степеништа				
	22,00=				
	укупно ламела Ф1: 475,78				
	ламела Ф2				
	$(18,48+6,06+5,50)*3,38+34,54*3,94+(18,40+23,55)$				
	$*0,75=269,09$				
	шахт у подстаници				
	$0,80*4*0,90=2,88$				
	укупно ламела Ф2: 269,09				
	ламела Ф3				
	$5,50*4,42+(38,75+1,25+1,25+33,90)*3,94+(4,85+16$				
	$,10+18,40)*0,75=349,91$				
	шахт у подстаници				
	$0,80*4*0,90=2,88$				
	укупно ламела Ф3: 349,91				
	Гаража				
	$(37,80+16,00)*2,99=160,86$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	зидови излазне рампе из гараже				
	$(16,11+4,20+16,11+10,38)*3,44=160,99$				
	укупно гаража: 321,85				
	Анекс гараже				
	$(7,80+16,10+7,80)*3,74=118,56$				
	укупно Анекс гараже: 118,56				
	укупно	м2	500,00		
4.	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације кровне плоче гараже и анекса гараже.. Изолацију израдити од следећих слојева: -Хладан премаз битуменском емулзијом. -Високо флексибилна СБС битуменска трака са улошком од полиестера, минималне дебљине 5 мм са финим посипом тип Bauder PYE PV 200 S 5т или одговарајуће. -Високо еластична маса на бази каучук-битумена тип KOSTER KBE Liquid film или одговарајуће. -Два слоја полиетиленске фолије. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Битуменску емулзију нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење СБС битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. СБС битуменску траку залепити целом површином, са преклопима минимално 15 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Преко СБС битуменске траке нанети каучук-битуменски премаз и положити 2 слоја ПЕ фолије. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф2				
	пасаж				
	$95,00=$				
	изнад колског прилаза				
	$32,00=$				
	ламела Ф3				
	пасаж				
	$95,00=$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Гаража				
	661,00=				
	Анекс гараже				
	97,00=				
	укупно	м2	980,00		
5.	Набавка материјала и израда хидроизолације лођа и улаза двокомпонентним еластичним премазом тип KOSTER 21 или одговарајуће. Премаз нанети у два слоја са утискивањем арматурне мрежице у први слој. За ојачавање холкера користити траке за заптивање спојева тип KOSTER Flex Tape K-120. Уз зидове изолацију подићи минимум 20 цм што улази у цену. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	улаз А1				
	10,63=				
	стан C1-5;C2-6;C3-6;C4-6;C5-5				
	2,76+3,01+2,89+3,10+2,71=14,47				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан C6,C17,C28,C39,C50,C61,C72- просторија 6				
	3,02*7=				
	стан C7,C18,C29,C40,C51,C62,C73- просторија 5				
	2,76*7=				
	стан C8,C19,C30,C41,C52,C63,C74- просторија 8				
	4,46*7=				
	стан C9,C20,C31,C42,C53,C64,C75- просторија 6				
	5,63*7=				
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76- просторија 6				
	3,02*7=				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77- просторија 6				
	3,02*7=				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78- просторија				
	6,02*7=				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79- просторија 7				
	3,09*7=				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80- просторија 5				
	2,76*7=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81- просторија 6				
	3,02*7=				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82- просторија 6				
	2,95*7=				
	укупно ламела Ф1: 303,35				
	ламела Ф2				
	приземље				
	улаз Б1				
	27,81=				
	стан C1-6;C2-6;C3-7;C4-6;C5-6;C6-6;C7-8,9				
	3,01+3,01+4,23+5,79+3,10+3,10+3,28+5,63=31,15				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан C8,C18,C28,C38,C48,C58,C68- просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан C9,C19,C29,C39,C49,C59,C69- просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C10,C20,C30,C40,C50,C60,C70- просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C11,C21,C31,C41,C51,C61,C71- просторија 8				
	6,64*7=46,48				
	стан C12,C22,C32,C42,C52,C62,C72- просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C13,C23,C33,C43,C53,C63,C73- просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C14,C24,C34,C44,C54,C64,C74- просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан C15,C25,C35,C45,C55,C65,C75- просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C16,C26,C36,C46,C56,C66,C76- просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C17,C27,C37,C47,C57,C67,C77- просторија				
	8,80*7=61,60				
	укупно ламела Ф2: 389,64				
	ламела Ф3				
	приземље				
	улаз В1				
	27,61=				
	стан C1-8,9;C2-6;C3-6;C4-6;C5-7;C6-5;C7-7,C8-				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	10;C9-5				
	3,27+5,61+3,01+3,01+5,64+3,40+2,64+3,29+6,02+6,02=41,91				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76- просторија 5				
	2,69*7=				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77- просторија 7				
	3,09*7=				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78- просторија				
	6,02*7=				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79- просторија 5				
	2,76*7=				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80- просторија 8				
	4,23*7=				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81- просторија 6				
	5,64*7=				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82- просторија 6				
	3,02*7=				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83- просторија 8				
	6,64*7=				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84- просторија 6				
	3,02*7=				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85- просторија 6				
	5,63*7=				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86- просторија 8				
	4,23*7=				
	укупно ламела Ф3: 398,31				
	укупно	м2	1.091,30		
6.	Набавка материјала и израда хидроизолације подова и зидова мокрих чворова еластичним премазом тип KOSTER BD 50 или одговарајуће. За ојачавање холкера користити траке за заптивање спојева тип KOSTER Flex Tape К-120. Уз зидове хоризонталну изолацију подићи минимум 20 цм а што улази у цену, иза када 100-150 цм а иза туш када 200 цм. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	хидроизолација подова				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	приземље				
	локал Л1-3;Л2-3;Л3-3;				
	стан С1-5;С2-6;С3-6;С4-6;С5-5				
	3,34+2,77+2,81+4,48+4,28+4,21+4,25+4,15=30,29				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2				
	4,15*7=29,05				
	стан С8;С19;С30;С41;С52;С63;С74-просторија 2,				
	(2,40+5,59)*7=55,93				
	стан С9;С20;С31;С42;С53;С64;С75-просторија 2				
	4,41*7=30,87				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76- просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77- просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2,				
	(3,82+3,90)*7=54,04				
	стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2				
	4,40*7=30,08				
	стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2				
	4,48*7=31,36				
	стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С16;С27;С38; С49; С60; С71,С82-просторија				
	4,21*7=29,47				
	просторија ТР				
	1,70=				
	укупно ламела Ф1: 412,63				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л4-3;Л5-3				
	стан С1-2;С2-2;С3-2;С4-2;С5-2;С6-2;С7-2,7				
	3,33+2,51+4,28+4,28+4,13+4,38+4,24+4,28+4,65+3				
	,65=39,73				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2,3				
	(3,07+5,28)*7=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2				
	4,50*7=				
	стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2				
	4,33*7=				
	стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија				
	(4,23+3,59)*7=				
	стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2				
	4,28*7=				
	стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2				
	4,50*7=				
	стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија				
	(3,07+5,28)*7=				
	стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75-просторија 2				
	4,28*7=				
	стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2				
	4,28*7=				
	стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија				
	(2,06+4,07+4,20)*7=				
	просторија ТР				
	1,95=				
	укупно ламела Ф2: 468,82				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1-2,7;С2-2;С3-2;С4-2;С5-2;С6-2;С7-2,С8-2,6;С9-2				
	4,56+3,63+4,27+4,27+4,50+4,20+4,42+4,40+3,84+3,82+4,48=46,39				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2				
	4,34*7=30,38				
	стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2				
	4,40*7=30,80				
	стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија				
	(3,95+3,90)*7=54,95				
	стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2				
	4,49*7=31,43				
	стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија				
	(3,07+5,12)*7=57,33				
	стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	4,41*7=30,87				
	стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија				
	(4,23+3,59)*7=54,74				
	стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2				
	4,41*7=30,87				
	стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија				
	(3,07+5,12)*7=57.33				
	просторија ТР				
	1,79=				
	укупно ламела Ф3: 486,80				
	укупно	м2	1.368,25		
	хидроизолација зидова				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1-5				
	(0,50+1,00+0,95)*2,00=4,90				
	стан С2-6				
	(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18				
	стан С3-6				
	(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18				
	станС4-6				
	(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18				
	станС5-5				
	(0,25+1,00+0,95)*2,00=4,40				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2				
	(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2				
	(0,25+1,00+0,95)*2,00=4,40*7=17,60				
	стан С8;С19;С30;С41;С52;С63;С74-просторија 2,				
	(0,32+1,65+0,75)*1,50=4,08*7=16,32				
	стан С9;С20;С31;С42;С53;С64;С75-просторија 2				
	(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,90				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76- просторија 2				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70$				
	стан C11;C22;C33;C44;C55;C66;C77- просторија 2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70$				
	стан C12;C23;C34;C45;C56;C67;C78-просторија 2,				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,32+0,95+0,95)*2,00=9,17$				
	$*7=36,66$				
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79-просторија 2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,72$				
	стан C14;C25;C36;C47;C58;C69;C80-просторија 2				
	$(0,32+1,00+0,95)*2,00= 4,54*7=18,16$				
	стан C15;C26;C37;C48;C59;C70;C81-просторија 2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,72$				
	стан C16;C27;C38; C49; C60; C71,C82-просторија				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,72$				
	укупно ламела Ф1: 256,73				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан C1-2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18$				
	стан C2-2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18$				
	стан C3-2				
	$(0,55+0,95+0,95)*2,00=4,90$				
	стан C4-2				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73$				
	стан C5-2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18$				
	стан C6-2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18$				
	стан C7-2,7				
	$(0,75+1,70+0,75)*1,50+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,53$				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C8;C18;C28;C38;C48;C58;C68-просторија 2,3				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,32+0,95+0,95)*2,00=9,17$				
	$*7=36,66$				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69-просторија 2				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,90$				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70-просторија 2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71-просторија				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,35+1,00+0,95)*2,00=9,33$				
	$*7=37,30$				
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72-просторија 2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70$				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73-просторија 2				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,92$				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64;C74-просторија				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,35+0,95+0,95)*2,00=9,23$				
	$*7=36,90$				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75-просторија 2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70$				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76-просторија 2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50= 5,18*7=20,70$				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77-просторија				
	$(0,95+1,05+0,95)*2,00+(0,90+1,75+0,90)*2,00=13,0$				
	$0*7=52,00$				
	укупно ламела Ф2: 323,37				
	приземље				
	стан C1-2,7				
	$(0,75+1,70+0,75)*1,50+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,53$				
	стан C2-2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18$				
	стан C3-2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18$				
	стан C4-2				
	$(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73$				
	стан C5-2				
	$(0,95+0,95+0,32)*2,00=4,44$				
	стан C6-2				
	$(0,55+1,00+0,90)*2,00=4,90$				
	стан C7-2				
	$(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18$				
	стан C8-2,6				
	$(0,32+1,00+0,90)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,17$				
	стан C9-2				
	$(0,95+0,95+0,32)*2,00=4,44$				
	I -VI спрат и поткровље				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76-просторија 2 (0,32+1,05+0,95)*2,00=4,64*7=18,56				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77-просторија 2 (0,75+1,85+0,75)*1,50=5,03*7=20,10				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78-просторија (0,32+1,00+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,27 *7=37,06				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79-просторија 2 (0,32+0,95+0,95)*2,00=4,44*7=17,76				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80-просторија (0,32+0,95+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,17 *7=36,66				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81-просторија 2 (0,75+1,70+0,75)*1,50=4,80*7=19,20				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82-просторија 2 (0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83-просторија (0,38+1,00+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,39 *7=37,54				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84-просторија 2 (0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85-просторија 2 (0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,90				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86-просторија (0,34+0,95+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,21 *7=36,82				
	укупно ламела Ф3: 336,75				
	укупно	м2	916,85		
7.	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације солбанака од Aquarpanel Outdoor плоча на прозорима приземља и АБ фасадне клунице. Изолацију израдити високо еластичном масом на бази каучук-битумена тип KOSTER KBE Liquid film или одговарајуће. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	1,50*0,13*5+5,50*0,62=4,39				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф2				
	приземље				
	$1,50*0,13*5+1,00*0,13*4+5,02*0,13+3,40*0,62*2=6,32$				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$1,50*0,13*11+1,00*0,13*4+3,40*0,62*2+5,50*0,62=10,29$				
	укупно	м2	21,04		
8.	Набавка материјала и израда хидроизолације жардињере на плочи изнад улазне рампе у гаражу. Хидроизолацију извести од високо еластичне битумен/гуме, течна мембрана "Koster KBE Liquid Film" преко претходно припремљене, равне, суве и чисте подлоге. Материјал се наноси машинским прскањем у два слоја са утапањем стаклене мрежице између слојева. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	$(1,46+6,00+4,60+6,00)*0,75=13,55+18$	м2	31,55		
9.	Набавка материјала и постављање бубреће траке на конструкцијским спојевима у бетону у подруму. KOSTER бубрећу траку или одговарајуће причврстити ексерима у постојећи спој пре уградње свежег бетона. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	168,00=				
	ламела Ф2				
	149,00=				
	ламела Ф3				
	165,00=				
	Гаража				
	64,00=				
	Анекс гараже				
	42,00=				
	укупно	м1	42,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
10.	Набавка материјала и постављање еластичне хидроизолационе термопластичне траке за заптивање подних и зидних дилатационих спојева у подруму. Термопластичне траке типа KOSTER Joint Tape 30 или одговарајуће, поставити у свему према упутствима произвођача, уз коришћење KOSTER Joint Sealant FS-H за хоризонталне дилатације и KOSTER Joint Sealant FS-V за вертикалне дилатације. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	хоризонталне дилатације				
	21,65=				
	вертикалне дилатације				
	23,40=				
	ламела Ф2				
	хоризонталне дилатације				
	24,00=				
	вертикалне дилатације				
	15,50=				
	Гаража				
	хоризонталне дилатације				
	124,00=				
	вертикалне дилатације				
	23,80=				
	Анекс гараже				
	хоризонталне дилатације				
	27,10=				
	вертикалне дилатације				
	13,90=				
	укупно	м1	41,00		
11.	Набавка материјала и израда термо и звучне изолације пливајућих подова. Плоче експандираног полистирена (ЕПС) самогасив и еластифициран, дебљине 2 цм, тежине 20-25 кг/м³ поставити као термо и звучну изолацију испод пливајућих подова, а у свему према пројекту и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1;С2;С3;С4;С5				
	36,34+40,51+40,17+40,87+37,31=195,20				
	локал Л1;Л2;Л3				
	7,46+4,50+4,60=16,56				
	укупно приземље: 211,76				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72				
	40,90*7=286,30				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73				
	37,76*7=264,32				
	стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74				
	65,64*7=459,48				
	стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75				
	47,49*7=332,43				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76				
	40,50*7=283,50				
	стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77				
	40,51*7=283,57				
	стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78				
	74,51*7=521,57				
	стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79				
	46,46*7=325,22				
	стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80				
	36,45*7=255,15				
	стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81				
	40,51*7=283,57				
	стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82				
	40,25*7=281,75				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3576,86				
	укупно ламела Ф1: 3788,62				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан С1;С2;С3;С4;С5;С6;С7				
	40,90+40,65+54,31+47,62+41,25+41,27+70,09=336,				
	локал Л4;Л5				
	5,53+13,44=18,97				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно приземље: 355,06				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C8;C18;C28;C38;C48;C58;C68				
	62,49*7=437,43				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69				
	47,52*7=332,64				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70				
	41,28*7=288,96				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71				
	64,50*7=451,50				
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72				
	41,29*7=289,03				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73				
	47,53*7=332,71				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64;C74				
	62,88*7=440,16				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75				
	40,18*7=281,26				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76				
	40,72*7=285,04				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77				
	40,65*7=284,55				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3423,28				
	укупно ламела Ф2: 3778,34				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7;C8;C9				
	70,09+41,26+41,26+47,56+54,36+36,15+46,76+74,7				
	2+36,79=448,95				
	укупно приземље: 448,95				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C10;C21;C32;C43;C54;C65;C76				
	36,05*7=252,35				
	стан C11;C22;C33;C44;C55;C66;C77				
	46,78*7=327,46				
	стан C12;C23;C34;C45;C56;C67;C78				
	74,59*7=522,13				
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	36,42*7=254,94				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80				
	62,51*7=437,57				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81				
	47,53*7=332,71				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82				
	41,28*7=288,96				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83				
	64,50*7=451,50				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84				
	41,78*7=292,46				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85				
	47,53*7=332,71				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86				
	62,94*7=440,58				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3933,37				
	укупно ламела Ф3: 4382,32				
	укупно	м2	11.949,28		
12.	Набавка материјала и израда звучне изолације пливајућих подова. Траке <i>termosilent</i> -а, дебљине 1 цм, поставити као звучну изолацију испод пливајућих подова, а у свему према пројекту и упутствима произвођача. <i>Termosilent</i> подићи уз зид по ободу просторија за 8 цм као слој за раздвајање, а што улази у цену.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан C1;C2;C3;C4;C5				
	36,34+40,51+40,17+40,87+37,31=195,20				
	локал Л1;Л2;Л3				
	7,46+4,50+4,60=16,56				
	укупно приземље: 211,76				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан C6;C17;C28;C39;C50;C61;C72				
	40,90*7=286,30				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C7;C18;C29;C40;C51;C62;C73				
	37,76*7=264,32				
	стан C8;C19;C30; C41; C52; C63;C74				
	65,64*7=459,48				
	стан C9;C20;C31; C42; C53; C64;C75				
	47,49*7=332,43				
	стан C10;C21;C32;C43;C54;C65;C76				
	40,50*7=283,50				
	стан C11;C22;C33;C44;C55;C66;C77				
	40,51*7=283,57				
	стан C12;C23;C34;C45;C56;C67;C78				
	74,51*7=521,57				
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79				
	46,46*7=325,22				
	стан C14;C25;C36;C47;C58;C69;C80				
	36,45*7=255,15				
	стан C15;C26;C37;C48;C59;C70;C81				
	40,51*7=283,57				
	стан C16;C27;C38;C49;C60;C71;C82				
	40,25*7=281,75				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3576,86				
	укупно ламела Ф1: 3788,62				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7				
	40,90+40,65+54,31+47,62+41,25+41,27+70,09=336,				
	локал Л4;Л5				
	5,53+13,44=18,97				
	укупно приземље: 355,06				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан C8;C18;C28;C38;C48;C58;C68				
	62,49*7=437,43				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69				
	47,52*7=332,64				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70				
	41,28*7=288,96				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71				
	64,50*7=451,50				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72				
	41,29*7=289,03				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73				
	47,53*7=332,71				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64;C74				
	62,88*7=440,16				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75				
	40,18*7=281,26				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76				
	40,72*7=285,04				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77				
	40,65*7=284,55				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3423,28				
	укупно ламела Ф2: 3778,34				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7;C8;C9				
	70,09+41,26+41,26+47,56+54,36+36,15+46,76+74,7				
	2+36,79=448,95				
	укупно приземље: 448,95				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76				
	36,05*7=252,35				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77				
	46,78*7=327,46				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78				
	74,59*7=522,13				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79				
	36,42*7=254,94				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80				
	62,51*7=437,57				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81				
	47,53*7=332,71				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82				
	41,28*7=288,96				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83				
	64,50*7=451,50				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84				
	41,78*7=292,46				
	стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85				
	47,53*7=332,71				
	стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86				
	62,94*7=440,58				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3933,37				
	укупно ламела Ф3: 4382,32				
	укупно	м2	11.949,28		
13.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 80 мм на фасадни зид. Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ознака СФ3 1; СФ3 1.2; СФ3 1.3; СФ3 2.1				
	ламела Ф1				
	приземље				
	(0,46*5+1,83)*3,05=12,60				
	I спрат				
	(0,46+0,46+8,57+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+6,55+0,46+1,31+8,75+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+3,48+0,46+1,86)*3,40-1,00*2,15*2-1,50*2,15*10=134,67				
	II - VI спрат				
	(0,46+0,46+8,57+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+6,55+0,46+1,31+8,75+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+3,48+0,46+1,86)*2,95-1,00*2,15*2-				
	поткровље				
	(0,46*12+1,86)*2,75+(8,57+7,16+6,55+1,31+8,75+7,16+3,48)*1,76=95,94				
	укупно ламела Ф1: 803,27				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(0,46*6+3,25*2)*3,05-1,00*1,50*4=23,04$				
	I спрат				
	$(6,30+0,46+0,46+6,30+6,05+0,46+0,46+5,25+0,46+3,25+0,46+0,46+3,25+0,46+6,55)*3,40-1,50*2,15*8-1,00*2,15*4-0,80*2,50=101,74$				
	II - VI спрат				
	$(6,30+0,46+0,46+6,30+6,05+0,46+0,46+5,25+0,46+3,25+0,46+0,46+3,25+0,46+6,55)*2,95-1,50*2,15*8-1,00*2,15*4-0,80*2,50=83,46*5=417,29$				
	поткровље				
	$(0,46*5+3,25*2)*2,75+(6,30+6,30+6,05+5,25+6,55)*1,75-1,00*2,15*4-0,80*2,50=66,89$				
	укупно ламела Ф2: 608,97				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(0,46*10+3,25*2)*3,05-1,00*1,50*4=28,66$				
	I спрат				
	$(0,46+3,25+0,46+8,50+0,46+0,46+1,70+0,46+0,46+1,31+8,75+0,46+0,46+5,25+0,46+3,25+0,46+5,35)*3,40-1,50*2,15*10-1,00*2,15*4=101,81$				
	II - VI спрат				
	$(0,46+3,25+0,46+8,50+0,46+0,46+1,70+0,46+0,46+1,31+8,75+0,46+0,46+5,25+0,46+3,25+0,46+5,35)*2,95-1,50*2,15*10-1,00*2,15*4=82,93*5=414,66$				
	поткровље				
	$(0,46*10+3,25*2)*2,75+(8,50+1,70+1,31+8,75+5,25+5,35)*1,75-1,00*2,15*4=75,93$				
	укупно ламела Ф3: 621,06				
	укупно	м2	2.033,30		
14.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 30 мм на кутију за ролетне. Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде на слоју полиуретанске пене за лепљење тип ТЕКАPUR, Ceresit или Wurth. Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	I - VI спрат				
	$1,00*0,30*2+1,50*0,30*10=5,10*6=30,60$				
	укупно ламела Ф1: 30,60				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$1,00*0,30*4=1,20$				
	I - VI спрат				
	$1,00*0,30*4+1,50*0,30*8=4,80*6=28,80$				
	поткровље				
	$1,00*0,30*4=1,20$				
	укупно ламела Ф2: 31,20				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$1,00*0,30*4=1,20$				
	I - VI спрат				
	$1,00*0,30*4+1,50*0,30*10=5,70*6=34,20$				
	поткровље				
	$1,00*0,30*4=1,20$				
	укупно ламела Ф3: 36,60				
	укупно	м2	98,40		
15.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 90 мм, на вентилисаној фасади. Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију вентилисане фасаде на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/мК}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ознака СФ3 4; СФ3 4.1				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(3,24+3,48+7,17+8,75)*3,41-$				
	$1,50*1,30*5+(3,57+3,82)*3,05+(5,98+7,92+4,67)*0,$				
	$60+(0,64+1,00+1,00+1,00+1,80+1,00+0,45)*3,00=1$				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(1,70+2,57+5,50+2,67+2,60+5,25)*3,41-2,20*2,40-$				
	$3,10*2,40-1,80*2,40-1,50*1,30*2=48,25$				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(1,60+2,67+5,50+2,67+8,12+3,27+1,65+1,26+3,75+$				
	$5,25+3,84)*3,41-1,80*2,40-3,10*2,40-2,20*2,40-$				
	$1,50*1,30*6=106,23$				
	укупно	м2	255,61		
16.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 110 мм на фасадни зид. Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/мК}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ознака СФ3 2; СФ3 5; СФ3 6				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(11,80+24,85+18,40+3,24)*3,41+5,40*3,05-$				
	$4,15*2,95-4,50*2,95-5,00*2,95-5,35*2,95-5,20*2,95-$				
	$1,50*2,95*2-5,60*2,95-1,35*1,60=116,32$				
	I спрат				
	$(8,10+6,40+3,24)*3,40+5,50*2,95-1,50*1,95*3-$				
	$1,35*2,50=64,39$				
	II - VI спрат				
	$(8,10+6,40+3,24+5,50)*2,95-1,50*1,95*3-$				
	$1,35*2,50=56,41*5=282,05$				
	поткровље				
	$(8,10+6,40)*1,75+3,24*2,56+5,50*2,40-1,50*1,95*2-$				
	$1,35*2,50=37,64$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно ламела Ф1: 500,41				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(18,40+9,78+3,68+3,73+6,45+6,45+3,73+1,18)*3,41-5,05*2,95-5,20*2,95-4,70*2,95-5,05*2,50-1,50*1,30*4=117,57$				
	I спрат				
	$(3,73+3,68+3,73+3,08+1,40+3,73)*3,40-1,50*1,95*4=54,09$				
	II - VI спрат				
	$(3,73+3,68+3,73+3,08+1,40+3,73)*2,95-1,50*1,95*4=45,38*5=226,90$				
	поткровље				
	$(3,73+3,68+3,73+3,08+1,40+3,73)*1,75=33,86$				
	укупно ламела Ф2: 432,42				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(6,45+6,45+3,73+6,55+6,45+6,46)*3,41-1,50*1,30*4=115,27$				
	I спрат				
	$(3,08+3,73+6,55+6,40+6,40+1,40)*3,40+5,50*2,95-1,50*1,95*5-1,30*2,50=92,05$				
	II - VI спрат				
	$(3,08+3,73+6,55+6,40+6,40+1,40+5,50)*2,95-1,50*1,95*5-1,30*2,50=79,65*5=398,25$				
	поткровље				
	$(3,08+3,73+6,55+6,40+6,40+1,40+5,50)*1,75-1,30*2,50=54,61$				
	укупно ламела Ф3: 660,18				
	укупно	м2	1.593,00		
17.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 90 мм на фасадни зид на лођама. Фасадне плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар A1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	У свему према пројекту, детаљима и упутствима проиузвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ознака СФ3 3				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(3,56+3,73+4,98+3,73+3,47+0,56)*2,95-$				
	$0,80*2,15*4-1,60*2,15*5=35,01$				
	I -VI спрат				
	$(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,59+3,56+3,73+4,88+$				
	$3,73+1,81+0,56)*2,95-0,60*2,15-2,40*2,15*3-$				
	$0,80*2,15*8-1,60*2,15*7-$				
	поткровље				
	$(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,59+3,56+3,73+4,88+$				
	$3,73+1,81+0,56)*2,80-0,60*2,15-2,40*2,15*3-$				
	$0,80*2,15*8-1,60*2,15*7-1,35*1,20=81,33$				
	укупно ламела Ф1: 648,54				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(3,73+3,73+5,32+5,11+3,73+3,73+5,12+5,42)*2,95+$				
	$(9,14+8,90)*3,75-1,60*2,15*4-0,80*2,15*4-$				
	$2,40*2,15*4=132,25$				
	I -VI спрат				
	$(9,12+3,73+3,73+5,41+5,12+3,73+8,40+1,58+3,73+$				
	$5,12+6,41)*2,95-0,80*2,15*6-1,60*2,15*8-$				
	$2,40*2,15*4=106,96*6=641,76$				
	поткровље				
	$(9,12+3,73+3,73+5,41+5,12+3,73+8,40+1,58+3,73+$				
	$5,12+6,41)*2,80-0,80*2,15*6-1,60*2,15*8-$				
	$2,40*2,15*4=98,54$				
	укупно ламела Ф2: 872,55				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(3,73+5,12+5,42+3,56+5,76+5,59+4,78+5,41+5,12+$				
	$3,73+0,56)*2,95+(9,14+8,90)*3,75-1,60*2,15*4-$				
	$0,80*2,15*4-2,40*2,15*5-1,35*1,20=163,46$				
	I -VI спрат				
	$(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56$				
	$+5,41+5,12+3,73)*2,95-1,60*2,15*6-0,80*2,15*4-$				
	$2,40*2,15*5-1,35*1,20=113,73*6=682,38$				
	поткровље				
	$(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	+5,41+5,12+3,73)*2,80-1,60*2,15*6-0,80*2,15*4-2,40*2,15*5-1,35*1,20=105,165				
	укупно ламела Ф3: 951,00				
	укупно	м2	2.472,09		
19.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 80 мм на зидове ходника и степеништа Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију степенишних зидова на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/мK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ознака УПЗ 2; УПЗ 2.1; УПЗ 2.3; УПЗ 3				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: А2;А3;А4;А5;С3-5				
	(3,84*2)*2,75+(15,31+1,58+1,11+1,00+14,18+0,84+0,84+3,94+1,00+1,61+1,61+7,98+2,12)*2,75+3,47*2,75+2,62*2,75+4,38*2,75-1,00*2,15*5=185,24				
	І - VI спрат				
	просторије: А1;А2;А3;С16,С27,С38,С49,С60,С71-(17,40+1,72+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+1,85)*2,75+3,63*2,75+2,61*2,75+4,38*2,75-1,00*2,15*11=171,63*6=1029,78				
	поткровље				
	просторије: А1;А2;А3;С82-5				
	(17,40+1,80+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+2,10)*4,65+3,38*4,65+3,38*4,65+2,62*4,65+4,38*4,65-1,00*2,15*11=322,68				
	укупно ламела Ф1: 1537,70				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: Б2;Б3;Б4;С3-6				
	(1,65+0,30+0,90+0,74+2,75+1,21)*2,75+(1,50+3,75+1,80+2,58+6,49+17,47+16,80+1,90+4,85)*2,75+2,78*2,75+4,51*3,55+4,23*2,75-1,00*2,15*7=198,14				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	I - VI спрат				
	просторије: Б1;С8,С18,С28,С38,С48,С58-6;оставе				
	$(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*2,75+4,38*2,75+4,07*2,75-1,00*2,15*10=170,81*6=$				
	поткровље				
	просторије: Б1;С68-6; оставе				
	$(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*4,65+4,38*4,65+4,07*4,65-1,00*2,15*10=303,67$				
	укупно ламела Ф2: 1532,08				
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: В2;В3;В4;В5;С6-4				
	$(1,21+2,75+0,74+0,90+0,30+1,65+0,77)*2,75+(16,80+1,85+5,05+5,45+1,80+3,63+6,94+17,47+1,50)*2,75+3,47*2,75+2,78*2,75+3,98*2,75=217,36$				
	I - VI спрат				
	просторије: В1;В2;В3;С10,С21,С32,С43,С54,С65-				
	$(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*2,75+3,45*2,75+2,80*2,75+3,98*2,75-1,00*2,15*11=183,23*6=1099,38$				
	поткровље				
	просторије: В1;В2;В3;С10,				
	$(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*4,65+3,45*4,65+2,80*4,65+3,98*4,65-1,00*2,15*11=326,17$				
	укупно ламела Ф3: 1642,91				
	укупно	м2	4.712,69		
20.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 140 мм на плафоне улаза, ветробрана и пасажа. Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију плафона на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типовима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/мК}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: А1, А2, А3				
	$10,63+12,21+2,48=$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно ламела Ф1: 25,32				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: Б1, Б2, пасаж				
	27,81+13,95+79,87=				
	укупно ламела Ф2: 121,63				
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: В1, В2, пасаж				
	27,61+14,01+79,87=121,49				
	укупно ламела Ф3:121,49				
	укупно	м2	268,44		
21.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 80 мм на плафоне локала. Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију плафона на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	локал Л1, просторије: 1, 2, 3				
	133,50+4,29+3,34=141,13				
	локал Л2, просторије: 1, 2, 3				
	100,02+2,03+2,67=104,72				
	локал Л3, просторије: 1, 2, 3				
	84,38+1,79+2,81=88,98				
	укупно ламела Ф1: 334,83				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л4, просторије: 1, 2, 3				
	61,68+3,20+3,23=68,11				
	локал Л5, просторије: 1, 2, 3				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	72,14+10,93+2,51=85,58				
	укупно ламела Ф2:153,69				
	укупно	м2	488,52		
22.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 240 мм на плафоне локала, на делу испод лођа I спрата. Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију плафона на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	локал Л1				
	2,50+4,50=7,00				
	локал Л2				
	2,50+2,00+1,50=6,00				
	локал Л3				
	3,00=				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л5				
	6,00=				
	укупно	м2	22,00		
23.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 140 мм на спољашњи зид кровне баце. Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију зидова на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	кров				
	3,80*1,08*2*14=114,91				
	ламела Ф2				
	кров				
	3,80*1,08*2*10=82,08				
	ламела Ф3				
	кров				
	3,80*1,08*2*10=82,08				
	укупно	м2	279,07		
24.	Набавка материјала и постављање термоизолационих плоча, Styrodur 4000 CS BASF, дебљине 9 цм, од екструдиране полистиролске пене, масе 35 кг/м³. на вентилисаној фасади приземља до коте + 90 цм. Термоизолационе плоче, Styrodur 4000 CS BASF поставити као термо и звучну изолацију вентилисане фасаде на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери.				
	У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	81,31=				
	укупно ламела Ф1: 81,31				
	ламела Ф2				
	приземље				
	67,48=				
	укупно ламела Ф2: 67,48				
	ламела Ф3				
	приземље				
	110,88=				
	укупно ламела Ф3: 110,88				
	укупно	м2	259,67		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
25.	Набавка материјала и постављање у дилатационе зидове термоизолационих плоча од тврдых плоча стиропора дебљине 10 цм, тип Austrotherm EPS A120 или одговарајуће. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	између ламела Ф1 и Ф2				
	53,98=				
	између ламела Ф2 и Ф3				
	44,93=				
	укупно	м2	9,89		
26.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих ламела од камене вуне, дебљине 80 мм на плафон гараже и бетонске зидове гараже висине 1.00 м. Ламеле од камене минералне вуне CLT C-1 KNAUF INSULATION, засечених ивица са силикатним премазом поставити као термо и звучну изолацију гараже на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic. Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.040 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	656,00+211,00=				
	ламела Ф2				
	765,00+205,00=				
	ламела Ф3				
	732,00+198,00=				
	укупно	м2	2.767,00		
27.	Набавка материјала и постављање изолације од минералне вуне, дебљине 120+160 мм на кровној плочи. Плоче од камене минералне вуне NaturBoard FIT PLUS KNAUF INSULATION и стаклене минералне вуне UNIFIT 035 поставити као термо и звучну изолацију кровне плоче				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda D = 0.037 \text{ W/mK}$ и $\lambda D = 0.035 \text{ W/mK}$, класе реакције на пожар А1 - негорив материјал.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 мерено по косини.				
	ламела Ф1				
	781,00=				
	ламела Ф2				
	874,00=				
	ламела Ф3				
	844,00=				
	укупно	м2	2.499,00		
28.	Набавка материјала и постављање изолације од минералне вуне, дебљине 50-150 мм испод лежећих олука на крову. Плоче од камене минералне вуне NaturBoard FIT PLUS KNAUF INSULATION поставити као термо изолацију кровне плоче. Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda D = 0.037 \text{ W/mK}$, класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 мерено по косини.				
	ламела Ф1				
	92,00*0,28=25,76				
	ламела Ф2				
	87,00*0,28=24,36				
	ламела Ф3				
	101,00*0,28=28,28				
	укупно	м2	78,40		
29.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 20 мм на АБ стубове на ложама. Фасадне плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију АБ стубова на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$1,01*2*2,70*2=10,91$				
	I - VI спрат и поткровље				
	$1,01*2*2,70*4=21,82*7=152,71$				
	укупно ламела Ф1:163,62				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$1,01*2*2,70*3=16,36$				
	I - VI спрат и поткровље				
	$1,01*2*2,70*3+1,30*2,70=19,87*7=139,10$				
	укупно ламела Ф2:155,47				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$1,01*2*2,70*3=16,36$				
	I - VI спрат и поткровље				
	$1,01*2*2,70*3+1,30*2,70=19,87*7=139,10$				
	укупно ламела Ф3:155,47				
	укупно	м2	474,56		
30.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 40 мм на АБ фасадне венце - "кецељице". Фасадне плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију АБ фасадних венаца на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типовима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/мK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	I -поткровље				
	$(8,10+7,80+8,96+3,30)*0,75*7=147,84$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф2				
	I -поткровље				
	$(9,90+8,93+3,84+3,84)*0,75*7=139,18$				
	ламела Ф3				
	I -поткровље				
	$(3,84+6,76+8,33+7,91+3,84)*0,75*7=161,07$				
	укупно	м2	448,09		
31.	Набавка материјала и постављање KNAUF Homeseal LDS 5 SILK фолије као парне бране на АБ косој кровној плочи. KNAUF Homeseal LDS 5 SILK се састоји од два слоја пресованог, полипропиленског, нетканог текстила. Постави у свему по упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 мерено по косини.				
	ламела Ф1				
	808,00=				
	ламела Ф2				
	901,00=				
	ламела Ф3				
	875,00=				
	укупно	м2	2.584,00		
32.	Набавка материјала и постављање KNAUF Homeseal LDS 5 SILK фолије у фасадном сендвич зиду. KNAUF Homeseal LDS 5 SILK се састоји од два слоја пресованог, полипропиленског, нетканог текстила. Постави у свему по упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(0,86*5+2,26)*2,95=19,35$				
	I -VI спрат				
	$(0,88+9,73+8,32+16,17+17,98+8,32+4,64+5,22)*2,9$				
	$5-1,00*2,15*2-1,50*2,15*13=163,99*6=983,94$				
	поткровље				
	$(8,41+7,00+14,65+16,46+7,00+3,32)*1,70+3,16*1,8$				
	$6+0,76*2,80*13+2,16*2,80=136,22$				
	укупно Ф1: 1139,51				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(0,86+0,86+1,16+3,25+0,86+0,86+3,25+0,86)*2,95-1,00*1,50*4=29,28$				
	I -VI спрат				
	$(6,72+17,60+10,17+3,24+4,31+4,31+3,24+6,93+5,40)*2,95-1,50*2,15*14-1,00*2,15*4-0,80*2,50=126,91*6=761,46$				
	поткровље				
	$(6,06+16,08+8,77+5,27+3,65+4,63)*1,70+1,80*2,85+0,76*2,95*13+3,25*2*2,95-0,80*2,50-$				
	укупно Ф2: 909,18				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(0,86+3,25+0,94+2,48+0,86*7+3,25)*2,95-1,00*1,50*4=37,68$				
	I -VI спрат				
	$(4,31+3,24+9,65+16,17+17,98+6,40+3,24+4,39+5,40)*2,95-1,50*2,15*15-$				
	поткровље				
	$(3,65+8,34+14,65+16,46+5,09+3,65+2,58)*1,70+0,76*2,60*9+3,25*2,95*2-1,00*2,15*4=120,87$				
	укупно Ф3: 1075,41				
	укупно	м2	3.124,10		
33.	Набавка материјала и постављање KNAUF Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus фолије у вентилисаном зиду. KNAUF Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus се састоји од два слоја пресованог, полипропиленског, нетканог текстила са микропорозним слојем између. Поставити и фиксирати помоћу EJOT insulation support anchor DH у свему по упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	као позиције Керамичарских радова :				
	X13, X14, X15, X16				
	ламела Ф1				
	$111,32+125,24+3,90=240,46$				
	ламела Ф2				
	$49,67+95,46+4,68+3,48=153,29$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	140,04+159,77+8,58+3,48=311,87				
	укупно	м2	705,62		
34.	Набавка материјала и постављање прикивањем кровне подлоге од тер папира 100/100, кровног папира са 500 гр/м ² битумена. Тер папир поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2 мерено по косини.				
	ламела Ф1				
	781,00=				
	ламела Ф2				
	874,00=				
	ламела Ф3				
	844,00=				
	укупно	м2	2.499,00		
35.	Набавка материјала и постављање паропропусне водонепропусне кровне фолије KNAUF Homeseal LDS 0,02 преко рогова и термо изолације крова. Кровну фолију поставити прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Поставити у свему по упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2 мерено по косини.				
	ламела Ф1				
	825,00=				
	ламела Ф2				
	913,00+48,00=				
	ламела Ф3				
	883,00+48,00=				
	укупно	м2	2.717,00		
36.	Набавка и постављање једног слоја PVC фолије преко слојева звучне изолације у пливајућим подовима. Фолију поставити слободним полагањем, са преклопима од 30 цм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	као позиције: IV-20; IV-21; IV-22				
	3055,02+1291,02+320,52=4666,56				
	ламела Ф2				
	као позиције: IV-20; IV-21; IV-22				
	3382,24+1403,77+371,95=5157,96				
	ламела Ф3				
	као позиције: IV-20; IV-21; IV-22				
	3470,34+1054,63+328,27=4853,24				
	укупно	м2	14.677,76		
37.	Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене вуне, дебљине 120 мм на зидове постоља за кровне вентилаторе. Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију зидова на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$ и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и анкери. У свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф2				
	48,00=				
	ламела Ф3				
	48,00=				
	укупно	м2	96,00		
38.	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације лежећих олука на крову, преко ОСБ табли. Изводи се ПВЦ мембраном типа MAPEPLAN М 15 дебљине 1,5 мм, слободно положене, на преклопима заварене врелим ваздухом. Мембрана се механички фиксира шрафовима са подлошком. Сви детаљи (продори и слично) морају се адекватно обрадити. Мембрана се поставља преко претходно положеног слоја геотекстила 300 г/м2 што улази у цену позиције.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	лежећи олуци РШ 90 цм				
	ламела Ф1				
	$(7,78+7,36+8,40+6,70+3,02+2,81+8,11+6,70+6,20)*0,90=51,37$				
	ламела Ф2				
	$(5,91+5,88+9,40+8,47+3,33+4,93+3,33+6,03)*0,90=42,55$				
	ламела Ф3				
	$(5,02+3,28+4,80+8,42+7,36+7,75+6,23+8,04+3,28)*0,90=48,76$				
	лежећи олуци из атике РШ 140 цм				
	ламела Ф1				
	$(2,13+6,41+4,27+6,15+7,49+4,12+3,62)*1,40=47,87$				
	ламела Ф2				
	$(5,34+4,44+12,57+12,57+4,93)*1,40=55,79$				
	ламела Ф3				
	$(5,02+12,87+12,84+7,32+6,30+2,13)*1,40=65,07$				
	укупно	м2	311,41		
39.	Набавка материјала и заптивање отвора око хилзни у армирано бетонским зидовима $d=20$ цм, у просторијама спринклерских инсталација. Заптивање извести трајно пластичном масом за заптивање тип KÖSTER KB-Flex 200 или одговарајуће. Као додатно осигурање, изложени заптивач затворити брзосушећим цементом KÖSTER KB-Fix 5. Заптиванње отвора у потпуности извести према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	Ø 50 мм, дужина 200 мм				
	2,00=	ком	2,00		
	Ø 80 мм, дужина 200 мм				
	2,00=	ком	1,00		
	Ø 100 мм, дужина 200 мм				
	2,00=	ком	2,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ø 130 мм, дужина 200 мм				
	2,00=	ком	1,00		
	Ø 190 мм, дужина 200 мм				
	2,00=	ком	2,00		
40.	Набавка материјала и постављање термоизолационих плоча, Styrodur 4000 CS BASF, дебљине 2 цм, од екструдиране полистиролске пене, масе 35 кг/м³. на бетонским површинама прозорских шпалетни.				
	Термоизолационе плоче, Styrodur 4000 CS BASF поставити као термо и звучну изолацију на слоју полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic и анкерovati их специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²).				
	У цену су урачунате угаоне лајсне и анкери.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ширина шпалетне 25 цм				
	ламела Ф1				
	приземље				
	(1,50+2,95*2+5,60+2,95*2+1,50+2,95*2+4,16+4,50+2,95+5,00+5,35+2,95+5,20+2,95+4,55+2,95)*0,25=16,72				
	ламела Ф2				
	приземље				
	(5,05+2,95+5,05+2,95*2+4,70+2,95*2+5,05+2,50)*0,25=9,28				
	ширина шпалетне 17 цм				
	ламела Ф1				
	приземље				
	(1,50*2+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,35*2+1,50*2+1,50*2+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,35*2+1,60*2+1,50*2+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,60*2+1,50*4)*0,17=11,07				
	I - VI спрат				
	(2,40*2+0,60*2+2,35+1,00*2+2,15+1,50*2+1,00*2+2,15+0,80*2+2,35+2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+0,80*2+2,35+1,60*2+2,40*2+1,50*2+2,15+1,50*2+1,50*2+2,15*2+1,35*2+0,80*2+2,35+1,50*2+2,15*2+1,50*2+2,15*2+1,50*2+0,80*2+2,35+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,50*2+0,80*2+2,35+1,60*2+1,35*2+2,50*2+1,50*2+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,60*2+2,35+1,50*2+2,15*2)*0,17=26,13*6=156,78				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	поткровље				
	$(2,40*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+1,85+0,80*2+1,85$				
	$+1,60*2+2,40*2+0,80*2+0,80*2+1,85+0,80*2+1,85$				
	$+1,60*2+1,60*2+0,80*2+1,85+0,80*2+1,85+1,60*2$				
	$+1,35*2+2,50*2+0,80*2+1,85+1,60*2+1,60*2)*0,17$				
	$=11,94$				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(1,50*4+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,3$				
	$5*2+1,50*4+2,20+2,42+3,10+2,42+1,80+2,42+2,40$				
	$+2,35+1,00*2+1,50+1,00*2+1,50*2+2,40*2+1,60*2$				
	$+0,80*2+2,35*2+1,50*4+1,50*4+0,80*2+2,35*2+1,$				
	$60*2+2,40*2+1,00*2+1,50*2+1,00*2+1,50+2,40*2+$				
	$1,50*2+1,50*2)*0,17=20,15$				
	I - VI спрат				
	$(1,50*2+1,50*2+0,80*2+2,35+1,60*2+2,35+1,60*2$				
	$+0,80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+1,50*2+1,50*2+2,15$				
	$*2+0,80*2+2,35+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,50$				
	$*2+2,15*2+1,50*2+1,50*2+2,15+2,40*2+1,00*2+2,$				
	$15+1,00*2+2,15*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,$				
	$50*2+2,15*2+1,60*2+2,35+1,60*2+1,50*2+1,50*2+$				
	$2,15+1,50*2+2,15*2+0,80*2+2,35+1,60*2+2,40*2+$				
	$1,00*2+2,15+1,00*2+2,15+2,40*2+1,50*2+2,15+1,5$				
	$0*2+0,80*2+2,50*2)*0,17=28,42*6=170,52$				
	поткровље				
	$(0,80*2+1,85+1,60*2+2,35+1,60*2+0,80*2+1,85+0,$				
	$80*2+1,85+1,60*2+1,60*2+0,80*1,85+2,40*2+1,00$				
	$*2+2,15+1,00*2+2,15*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+1,$				
	$85+1,60*2+1,60*2+0,80*2+1,85+1,60*2+2,40*2+1,$				
	$00*2+2,15+1,00*2+2,15+2,40*2+0,80*2+2,50*2)*0,$				
	$17=15,51$				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(1,50*4+0,80*2+2,35*2+1,60*2+2,40*2+1,00*2+1,5$				
	$0*2+1,00*2+1,50+2,40*2+1,50*3+1,50*2+1,35*2+1$				
	$,60*2+1,60*2+0,80*2+2,35*2+1,50*2+1,50*2+1,50$				
	$*4+0,80*2+2,35*2+1,35*2+1,50*4+1,50*4+1,50*4+$				
	$2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35*2+1,50*2+2,20+2,42+$				
	$3,10+2,42+2,40*2+1,0*2+1,50+1,00*2+1,50*2+2,40$				
	$*2+1,60*2+0,80*2+2,35*2+1,50*4)*0,17=26,61$				
	I - VI спрат				
	$(1,50*2+1,50*2+2,15+1,50*2+2,15*2+0,80*2+2,35$				
	$+1,60*2+2,40*2+1,00*2+2,15*2+1,00*2+2,15+2,40$				
	$*2+1,50*2+2,15+1,50*2+1,35*2+2,50*2+1,60*2+0,$				
	$80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+2,15*2+0,80*2+2,35+1,$				
	$35*2+1,50*2+2,15*2+1,50*2+2,15*2+1,50*2+2,15*$				
	$2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+1,5$				
	$0*2+2,40*2+1,00*2+2,15+1,00*2+2,15*2+2,40*2+$				
	$1,60*2+0,80*2+2,35+1,50*2+2,15*2+1,60*2+2,35+$				
	$1,60*2)*0,17=28,68*6=172,08$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	поткровље				
	$(0,80*2+1,85+1,60*2+2,40*2+1,00*2+2,15*2+1,00*2+2,15+2,40*2+1,35*2+2,50*2+1,60*2+0,80*2+1,85+0,80*2+1,85+0,80*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+1,85+2,40*2+1,00*2+2,15*2+1,00*2+2,15+2,540*2+1,60*2+0,80*2+1,85+1,60*2+1,60*2)*0,17=15,46$				
	укупно	м2	626,11		
41	Набавка материјала и уграђивање хоризонталне и вертикалне хидроизолације резервоара за воду у ламели Ф1, као и око продора металних хилзних кроз, типа KOSTER NB Elastic White или одговарајући истих или бољих карактеристика. Пре уградње хидроизолације извршити сву потребну припрему (подлоге, прајмери...), као што је дато у техничком листу-упуству произвођача. Посебно обратити пажњу на обраду око продора хилзних кроз зид.				
	Ценом обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	укупно	м2	135,00		
42	Набавка материјала и уграђивање хидроизолације вентилационог платоа ван кровне равни на ламелама Ф2 и Ф3, типа Sikaplan® SGmA-15 или одговарајући истих или бољих карактеристика. Пре уградње хидроизолације извршити сву потребну припрему (подлоге, прајмери...), као што је дато у техничком листу-упуству произвођача.				
	Ценом обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	укупно	м2	235,00		
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и покривање кровних површина самоуклапајућим челично поцинкованим пластифицираним лимом, дебљине 0,60 мм, систем PIANO ИНМ Ариље.				
	Покривање извести у тракама међусобно спојеним у правцу пада крова.				
	Радове извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 мерено по косини.				
	ламела Ф1				
	735,70=				
	ламела Ф2				
	836,76=				
	ламела Ф3				
	802,32=				
	укупно	м2	2.374,78		
2.	Набавка материјала, израда и монтажа слемених покривача за самоуклапајуће лимове систем PIANO.				
	Слемене покриваче од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм, поставити по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	31,50+12,22*2=55,94				
	ламела Ф2				
	9,20+31,20+5,25+12,84=58,49				
	ламела Ф3				
	5,25+30,50+12,22*2=60,19				
	укупно	м1	174,62		
3.	Набавка материјала, израда и монтажа опшива увале за самоуклапајуће лимове систем PIANO.				
	Опшив увале од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм, поставити по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				

	ламела Ф2				
	11,80=	м1	11,80		
4.	Набавка материјала, израда и и монтажа типских снегобрана за самоуклапајуће лимове систем PIANO.				
	Снегобране поставити по пројекту, детаљима и Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	7,78+7,36+8,40+6,70+3,02+2,81+8,11+6,70+6,20=5				
	ламела Ф2				
	5,91+5,88+9,40+8,47+3,33+4,93+3,33+6,03=47,28				
	ламела Ф3				
	5,02+3,28+4,80+8,42+7,36+7,75+6,23+8,04+3,28=5				
	укупно	м1	158,54		
5.	Набавка материјала, израда и монтажа штуцне, чауре за пролаз олучних цеви, од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм, по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова.				
	Штуцна мора бити шири од олучне цеви за најмање 10 мм.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	13,00=				
	ламела Ф2				
	11,00=				
	ламела Ф3				
	12,00=				
	укупно	ком	36,00		
6.	Набавка материјала, израда и монтажа водоскупљача од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм, по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	9,00=				
	ламела Ф2				

	9,00=				
	ламела Ф3				
	8,00=				
	укупно	ком	26,00		
7.	Набавка материјала, израда и монтажа вертикалних олука од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. Олуке извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	олук Ø150				
	21,70*4=86,08	м1	86,08		
	олук Ø100				
	21,70*3+2,00*7=79,10	м1	79,10		
	ламела Ф2				
	олук Ø160				
	21,70*2=43,40	м1	43,40		
	олук Ø150				
	21,70*5=108,50	м1	108,50		
	олук Ø100				
	21,70*1+2,00*4=29,70	м1	29,70		
	ламела Ф3				
	олук Ø160				
	21,70*2=43,40	м1	43,40		
	олук Ø150				
	21,70*5=108,50	м1	108,50		
	олук Ø100				
	2,00*5=10,00	м1	10,00		
8.	Набавка материјала, израда и монтажа опшивки кровних надзидака-атика од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. Опшивке извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	опшивка развијене ширине до 30 цм				
	ламела Ф1				
	4,50+8,18+7,07+6,76+7,33+6,55+8,10+3,05+7,71+8,75+5,13+6,73+8,38+3,08+5,04+3,05=99,41				
	ламела Ф2				

	6,15+13,73+3,72+5,15+5,15+3,75+13,73+8,50+5,36+9,75+6,30+6,26+5,94=93,49				
	ламела Ф3				
	5,24+3,66+13,73+4,85+8,19+8,77+7,71+3,05+8,10+6,55+7,16+8,10+13,73+3,66+5,25=107,75				
	укупно	м1	300,65		
	опшивка развијене ширине до 55 цм				
	ламела Ф1				
	4,06*2+4,43*2*6=61,28				
	ламела Ф2				
	4,43*2*4+18,40=53,84				
	ламела Ф3				
	4,06*2+4,43*2*4+18,40=61,96				
	укупно	м1	177,08		
9.	Набавка материјала, израда и монтажа опшивки уз зид од челично поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 45-85 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивке извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	177,00=				
	ламела Ф2				
	209,00=				
	ламела Ф3				
	192,00=				
	укупно	м1	578,00		
10.	Набавка материјала, израда и монтажа опшивки димњака-вентилација од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. Опшивке развијене ширине РШ 40 цм извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	3,75+2,76+2,56+2,63+2,78+4,23+2,54+3,64*2+2,63*2+2,54+2,61+2,54+2,43+2,83+2,54+2,63*2=54,54				
	ламела Ф2				
	2,62+2,81+2,86+2,95+3,64+2,22+2,61+2,53+2,63+2				

	,82+2,63+2,50+2,82+2,63+2,54+2,55+2,63*4+2,65+2,55+2,43+3,40=64,91				
	ламела Ф3				
	3,40+2,43*2+2,63+2,49+2,43+2,56*2+2,82+2,44+2,73+2,76+2,41+2,43*2+2,62+2,51+2,49+2,71+2,45+2,49+1,60+3,46=59,28				
	укупно	м1	178,73		
10.	Набавка материјала, израда и монтажа типских опшивки балконских ивица од бојених алуминијумских профила тип Cerfix®Protec CPBV- Profilpas или одговарајуће. Опшивке развијене ширине извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	спрат I-VI , поткровље				
	ламела Ф1				
	2,03+6,31+4,11+6,05+2,07+0,35+4,03+3,54=28,49*7=199,43				
	ламела Ф2				
	5,24+0,25+3,42+0,63+0,34+6,14+5,35+0,34+6,14+0,25+3,42+0,63+4,28=36,43*7=255,01				
	ламела Ф3				
	6,14+0,34+0,63+3,42+0,25+2,03+6,14+0,25+3,41+0,63+6,13+0,34+5,35=35,06*7=245,42				
	укупно	м1	699,86		
11.	Набавка материјала израда и монтажа балконске луле од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. Лулу пречника Ø50 мм, дужине 25 цм и са шајбном 30x30 цм, извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	5,00=				
	ламела Ф2				
	приземље				
	8,00=				
	кров				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	приземље				
	10,00=				

	кров				
	1,00=				
	укупно	ком	25,00		
12.	Набавка материјала израда и монтажа кровне преливне луле од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. Лулу пречника Ø50 мм, дужине 32 цм и са шајбном 30x30 цм, извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	5,00=				
	ламела Ф2				
	приземље				
	8,00=				
	ламела Ф3				
	приземље				
	10,00=				
	укупно	ком	30,00		
13.	Набавка материјала, израда и монтажа опшивки прозорских и подпрозорских банака од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. Опшивке развијене ширине РШ до 25 цм и 50 цм извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Монтажу извести без бушења столарије. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, који улази у цену опшивања. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	солбанци ширине 25 цм				
	ламела Ф1				
	л=150 цм				
	234,00=				
	л=135 цм				
	8,10=				
	л=100 цм				
	24,00=				
	укупно ламела Ф1: 270,90				
	ламела Ф2				
	л=150 цм				
	252,00=				

	л=100 цм				
	56,00=				
	л=80 цм				
	4,80=				
	укупно ламела Ф2: 312,80				
	ламела Ф3				
	л=150 цм				
	198,00=				
	л=135 цм				
	8,10=				
	л=100 цм				
	56,00=				
	укупно ламела Ф3: 262,10				
	укупно	м1	845,80		
	солбанци ширине 50 цм				
	ламела Ф1				
	л=100 цм				
	6,00=	м1	6,00		
14.	Израда и монтажа хоризонталне дилатације на крову, од челично поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и упутству пројектанта и Техничким прописима за ову врсту радова..				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	дилатација између ламеле Ф1 и Ф2				
	19,90=				
	дилатација између ламеле Ф2 и Ф3				
	17,10=				
	укупно	м1	37,00		
15.	Израда и монтажа вертикалне дилатације од челично поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 50 цм, дебљине 0,60 мм. Вертикалну дилатацију извести по детаљима и упутству пројектанта и Техничким прописима за ову врсту радова.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	дилатација између ламеле Ф1 и Ф2				
	23,90*2=47,80				

	дилатација између ламеле Ф2 и Ф3				
	20,50*2=41,00				
	укупно	м1	88,80		
16.	Израда и монтажа вентилационе цеви Ø110 мм, дужине 350 мм, од челично поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,60 мм. На фасади поставити гравитациону вентилациону решетку 150*150 мм, од челично поцинкованог пластифицираног лима. Вентилациону цев и решетку извести по пројекту и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	7,00=				
	ламела Ф3				
	8,00=				
	укупно	ком	15,00		
17.	Израда и монтажа опшивке зидова постоља за кровне вентилаторе, од челично поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	ламела Ф2				
	48,00=				
	ламела Ф3				
	48,00=				
	укупно	м2	96,00		
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 мм, систем KNAUF D112, у ходницима.				
	Двоструку потконструкцију изградити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача.				
	Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	Висина спуштања плафона на типским спратовима је 27цм, а у поткровљу од 45цм до 250цм.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: А2,А3,А4,А5				
	12,21+56,52+8,26+3,51=80,50				
	I -VI спрат				
	просторије: А1,А2,А3				
	58,16+8,48+3,51=70,15*6=420,90				
	поткровље				
	53,10+8,49+13,30=70,89				
	укупно ламела Ф1: 576,29				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: Б2,Б3,Б4,Б5				
	13,95+71,96+8,89+5,84=100,64				
	I -VI спрат				
	Б1,Б2,Б3				
	77,10+9,83+5,84=92,77*6=556,62				
	поткровље				
	Б1,Б2,Б3				
	71,36+9,53+15,72=				
	укупно ламела Ф2: 753,87				
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: В2,В3,В4,В5				
	14,01+71,09+6,05+3,51=94,66				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	I -VI спрат				
	просторије: B1,B2,B3				
	$62,04+5,87+3,51=71,42*6=428,52$				
	поткровље				
	$56,14+5,87+13,34=75,35$				
	укупно ламела Ф3: 598,53				
	укупно	м2	1.928,69		
2.	Набавка материјала и израда вертикалне денивелације спуштеног плафона - каскаде, висине 200 мм са израдом додатне потконструкције и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 мм, систем KNAUF D112, у ходницима. Потконструкцију изградити од носивих и монтажних профила CD 60x27 мм причвршћених Нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	приземље и I -VI спрат				
	$(2,62+1,34)*7=27,72$				
	ламела Ф2				
	приземље и I -VI спрат				
	$(2,62+2,10)*7=33,04$				
	ламела Ф3				
	приземље и I -VI спрат				
	$(2,62+1,34)*7=27,72$				
	укупно	м1	88,48		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
3.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање водоотпорним плочама Aquapanel Outdoor 12,5 мм, на отвореним улазима у објекат Двоструку потконструкцију изградити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити водоотпорним плочама Aquapanel Outdoor 12,5 мм, по пројекту и упутству произвођача.				
	Саставе обрадити Aquapanel Fugenspachtel масом за испуну и Aquapanel Fugenband бандаж тракама по упутству произвођача. На овако припремљену подлогу нанети Aquapanel Klebe und Armiermortel преко cele површине а затим утиснути један слој мрежице за армирање Aquapanel Gewebe aussen и фино загладити.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	Висина спуштања плафона је 28цм.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: А1				
	10,74=				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: Б1 и пасаж				
	28,36+96,61=124,97				
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: В1 и пасаж				
	28,08+96,61=124,69				
	укупно	м2	260,40		
4.	Набавка материјала и израда фасадне подконструкције за ношење гранитне керамике. Потконструкцију изградити од алуминијумских профила и обложити водоотпорним плочама Aquapanel Outdoor 12,5 мм. Потконструкцију изградити од носивих и монтажних алуминијумских профила, у свему по пројекту, детаљима (Д29) и упутству произвођача. Aquapanel Outdoor 12,5 мм плоче поставити шрафљењем Aquapanel Maxi SN шрафовима				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Саставе обрадити <i>Aquapanel Fugenspachtel</i> масом за испуну и <i>Aquapanel Fugenband</i> бандаж тракама по упутству произвођача.				
	На овако припремљену подлогу нанети <i>Aquapanel Klebe und Armiermortel</i> преко целе површине а затим утиснути један слој мрежице за армирање <i>Aquapanel Gewebe aussen</i> и фино загладити.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2 без одбијања отвора и без развијања шпалетни.				
	ламела Ф1				
	приземље до коте + 90				
	$(40,18+18,65+8,75+6,76+3,08+2,56)*1,80+(5,07+8,32+4,98)*0,60=154,99$				
	укупно ламела Ф1: 154,99				
	ламела Ф2				
	приземље до коте + 90				
	$(18,57+9,72+3,63+3,63+3,63+6,25)*1,80+(5,24+13,70+13,67)*0,60=101,34$				
	укупно ламела Ф2: 101,34				
	ламела Ф3				
	приземље до коте + 90				
	$(3,63+3,25+6,46+8,02+7,65+8,70+4,89+3,63)*1,80+(13,67+7,10+3,00+8,15+13,65)*0,60=110,56$				
	укупно ламела Ф3: 110,56				
	укупно	м2	366,88		
5.	Набавка материјала и израда фасадне подконструкције за ношење гранитне керамике. Потконструкцију изградити од носивих и монтажних алуминијумских профила, у свему по пројекту, детаљима (Д29) и упутству произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2 без одбијања отвора и без развијања шпалетни.				
	фасада у зони степенишног језгра и улаза у приземљу				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	приземље изнад коте + 90				
	$(40,18+18,65+8,75+6,76+3,08+2,56)*1,60=127,97$				
	улаз А1				
	$3,70*2,95*2=21,83$				
	степенишно језгро				
	$4,04*22,15=89,49$				
	укупно ламела Ф1: 239,29				
	ламела Ф2				
	приземље изнад коте + 90				
	$(18,57+9,72+3,63+3,63+3,63+6,25)*1,60=72,69$				
	улаз Б1				
	$(8,11+2,33+5,50+2,48+3,10)*3,10=66,71$				
	укупно ламела Ф2: 139,40				
	ламела Ф3				
	приземље изнад коте + 90				
	$(3,63+3,25+6,46+8,02+7,65+8,70+4,89+3,63)*1,60=73,97$				
	улаз В1				
	$(8,11+2,33+5,50+2,48+3,10)*3,10=66,71$				
	степенишно језгро				
	$4,08*22,15=90,37$				
	укупно ламела Ф3: 231,05				
	укупно		609,74		
6.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање влагоотпорним гипс картонским плочама GKB-I 12,5 мм, систем KNAUF D112, у купатилима и WC-има. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити одговарајућом масом за испуну и бандаж тракама по упутству произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Обрачун по м ² .				
	Висина спуштања плафона је 27цм.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	локал Л1-просторија 2, 3				
	4,12+3,34=7,46				
	локал Л2-просторија 2, 3				
	1,73+2,77=4,50				
	локал Л3-просторија 2, 3				
	1,79+2,81=4,60				
	стан С1-просторија 2				
	4,48=				
	стан С2-просторија 2				
	4,28=				
	стан С3-просторија 2				
	4,21=				
	стан С4-просторија 2				
	4,25=				
	стан С5-просторија 2				
	4,15=				
	укупно приземље: 37,93				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2				
	4,15*7=29,05				
	стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија				
	2,40+5,59=7,99*7=55,93				
	стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 2				
	4,41*7=30,87				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2,				
	3,82+3,90=7,62*7=5,34				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2				
	4,40*7=30,80				
	стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2				
	4,48*7=31,36				
	стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 2				
	4,21*7=29,47				
	просторија ТР				
	1,70=				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 382,36				
	укупно ламела Ф1: 420,29				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л4 просторија 2, 3				
	3,20+2,33=5,53				
	локал Л5 просторија 2, 3				
	10,93+2,51=13,44				
	стан С1-просторија 2				
	4,28=				
	стан С2-просторија 2				
	4,28=				
	стан С3-просторија 2				
	4,13=				
	стан С4-просторија 2				
	4,38=				
	стан С5- просторија 2				
	4,24=				
	стан С6-просторија 2				
	4,28=				
	стан С7-просторија 2, 7				
	4,65+3,65=8,30				
	укупно приземље: 52,86				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2,				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	3,07+5,28=8,35*7=58,45				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69-просторија 2				
	4,50*7=31,50				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70-просторија 2				
	4,33*7=30,31				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71-просторија 2,				
	4,23+3,59=7,82*7=54,74				
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73-просторија 2				
	4,50*7=31,50				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64;C74-просторија 2,				
	3,07+5,28=8,35*7=58,45				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77-просторија				
	2,7,11				
	2,06+4,07+4,20=10,33*7=72,31				
	просторија TP				
	1,95=				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 429,09				
	укупно ламела Ф2: 481,95				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан C1-просторија 2,7				
	4,56+3,63=8,19				
	стан C2-просторија 2				
	4,27=				
	стан C3-просторија 2				
	4,27=				
	стан C4-просторија 2				
	4,50=				
	стан C5-просторија 2				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	4,20=				
	стан С6-просторија 2				
	4,42=				
	стан С7-просторија 2				
	4,40=				
	стан С8-просторија 2,6				
	3,84+3,82=				
	стан С9-просторија 2				
	4,48=				
	укупно приземље:				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2				
	4,34*7=30,38				
	стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2				
	4,40*7=30,80				
	стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија				
	3,95+3,90=7,85*7=54,95				
	стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2				
	4,49*7=31,43				
	стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија				
	3,07+5,12=8,19*7=57,33				
	стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2				
	4,41*7=30,87				
	стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија				
	4,23+3,59=7,82*7=54,74				
	стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2				
	4,41*7=30,87				
	стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија				
	3,07+5,12=8,19*7=57,33				
	просторија ТР				
	1,79=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно I - VI спрат и поткровље: 440,41				
	укупно ламела Ф3: 483,80				
	укупно	м2	1.389,04		
7.	Набавка материјала и облагање зидова двоструким влагоотпорним гипс картонским плочама GKB-I дебљине 2x12,5 мм, систем KNAUF W623, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Укупна дебљина облоге је 10,5 цм. Металну потконструкцију изградити од поцинкованих профила CD 60x27 мм, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити минералном вуном дебљине 80 мм, а затим поставити и причврстити два слоја гипс картонских плоча. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: C3-2				
	1,64*2,75=4,51				
	I - VI спрат				
	просторије: C16, C27, C38, C49, C60, C71-2				
	1,64*2,75=4,51*6=27,06				
	поткровље				
	просторије: C82-2				
	1,64*4,65=7,63				
	укупно ламела Ф1: 39,20				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: C3-2				
	0,96*2,75=2,64				
	I - VI спрат				
	просторије: C8, C18, C28, C38, C48, C58-2				
	(1,48+0,11)*2,75=4,37*6=26,22				
	поткровље				
	просторије: C68-2				
	(1,48+0,11)*4,65=7,39				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно ламела Ф2: 36,25				
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: С6-2				
	2,70*2,75=7,43				
	I - VI спрат				
	просторије: С10, С21, С32, С43, С54, С65-2				
	2,70*2,75=7,43*6=				
	поткровље				
	просторије: С76-2				
	2,70*4,65=12,56				
	укупно ламела Ф3: 64,57				
	укупно	м2	140,02		
8.	Набавка и уградња ревизионих отвора у спуштеном плафону ходника, са скривеним системом за затварање, са уграђеном гипскартонском плочом дебљине GKB 12,5 мм. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	димензије 60*60 цм				
	ламела Ф1				
	приземље				
	1,00=				
	I - VI спрат				
	1,00*6=6,00				
	поткровље				
	1,00=				
	укупно ламела Ф1: 8,00				
	ламела Ф2				
	приземље				
	1,00=				
	I - VI спрат				
	1,00*6=6,00				
	поткровље				
	1,00=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно ламела Ф2: 8,00				
	ламела Ф3				
	приземље				
	1,00=				
	I - VI спрат				
	1,00*6=6,00				
	поткровље				
	1,00=				
	укупно ламела Ф3: 8,00				
	укупно	ком	24,00		
9.	Набавка материјала и израда противдимне баријере -"кецеље" (Ф30 минута) између зона за одимљавање на плафону гараже. Баријера је континуална и затвара противдимне секторе тако да спречава пролаз дима из сектора у сектор. Висина баријере је 75 цм од плафона гараже. Баријеру радити по систему: типску челичну подконструкцију произвођача анкерovati за армирано бетонску таваницу гараже и прописно је укрутити. Потконструкција обострано двоструко обложена гипскартонским плочама д=2х1,25цм. Профили су за плафон учвршћени путем одговарајућих металних завртњева. Изолациони слој од камене вуне 40 кг/м3, д=75мм. Укупна дебљина "кецеље" д=12,5цм. Баријеру монтирати након уградње елемената свих пројектованих инсталација и посебну пажњу посветити противдимној обради око свих отвора. а за стабилност баријере одговара извођач. Радити у свему по пројекту и детаљу произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф3				
	подрум				
	прострија: гаража				
	5,50+3,75=	м1	9,25		
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
X	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка и постављање готовог трослојног ламелираног храстовог паркета, дебљине 14 мм, лепљењем за подлогу. Трослојни паркет димензија 14x120x500 -1200 мм (дужине 700 - 1200 мм са уклапањем - максимално. 20% дасака дужина 500 мм) тип ЛАМАР. Хабајући слој је натур храст (славонски) дебљине 3,8-4 мм. Завршна обрада паркета је фабричко лакирање у 6 слојева, лаком на воденој основи, у натур нијанси, са нивоом сјаја - полу сјај. Изведена подлога за паркет мора бити чврста, равна, фино пердашена, сува и чиста. Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Паркет поставити на слоју двокомпонентног епоксидно-полиуретанског лепка за полагање паркета MAPEI Ultrabond P913 2K уз претходни премаз подлоге MAPEI Eco Prim PU 1K основним премазом а у свему према упутствима произвођача. Паркет поставити подужно, као бродски под, пажљиво и лепак очистити. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1-просторије 1, 4				
	3,67+23,96=27,63				
	стан С2-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С3-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,27=31,91				
	стан С4-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,94+9,42=32,35				
	стан С5-просторије 1, 4				
	3,25+26,31=29,56				
	укупно приземље: 163,51				
	I спрат				
	стан С6- просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,94+9,42=32,35				
	стан С7- просторије 1, 4				
	3,25+26,22=29,47				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С8- просторије 1, 5, 6, 7				
	8,63+19,42+12,73+11,86=52,64				
	стан С9- просторије 1, 4, 5				
	5,26+19,61+13,20=38,07				
	стан С10- просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С11- просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С12- просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22				
	стан С13- просторије 1, 4, 5, 6				
	3,51+20,20+1,66+11,47=36,84				
	стан С14- просторије 1, 4				
	3,67+23,96=27,63				
	стан С15- просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С16- просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,66+9,29=31,94				
	укупно I спрат: 407,34				
	II и III спрат				
	стан С17,С28-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,94+9,42=32,35*2=64,70				
	стан С18,С29-просторије 1, 4				
	3,25+26,22=29,47*2=58,94				
	стан С19,С30-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,69+19,42+12,73+11,86=52,70*2=105,40				
	стан С20,С31-просторије 1, 4, 5				
	5,26+19,61+13,22=38,09*2=76,18				
	стан С21,С32-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12				
	стан С22,С33-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12				
	стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22*2=124,4				
	стан С24,С35-просторије 1, 4, 5, 6				
	3,51+20,20+1,66+11,47=36,84*2=73,68				
	стан С25,С36-просторије 1, 4				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$3,67+23,96=27,63*2=55,26$				
	стан С26;С37-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12$				
	стан С27;С38-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,66+9,29=31,94*2=63,88$				
	укупно II и III спрат: 814,84				
	IV - VI спрат				
	стан С39;С50;С61-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,94+9,42=32,35*3=97,05$				
	стан С40;С51;С62-просторије 1, 4				
	$3,25+26,22=29,47*3=88,41$				
	стан С41;С52;С63-просторије 1, 4, 5				
	$8,63+19,42+12,73+11,86=52,64*3=157,92$				
	стан С42;С53;С64-просторије 1, 4, 5				
	$5,26+19,61+13,22=38,09*3=114,27$				
	стан С43;С54;С65-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18$				
	стан С44;С55;С66-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18$				
	стан С45;С56;С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	$3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22*3=186,6$				
	стан С46;С57;С68-просторије 1, 4, 5, 6				
	$3,51+20,20+1,66+11,47=36,84*3=110,52$				
	стан С47;С58;С69-просторије 1, 4				
	$3,67+23,96=27,63*3=82,89$				
	стан С48;С59;С70-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18$				
	стан С49;С60;С71-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,66+9,29=31,94*3=95,82$				
	укупно III - VI спрат: 1222,08				
	поткровље				
	стан С72-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,94+9,42=32,35$				
	стан С73-просторије 1, 4				
	$3,25+26,22=29,47$				
	стан С74-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,63+19,42+12,73+11,86=52,64$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С75-просторије 1, 4, 5				
	5,26+19,61+13,22=38,09				
	стан С76-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С77-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22				
	стан С79-просторије 1, 4, 5, 6				
	3,51+20,20+1,66+11,47=36,84				
	стан С80-просторије 1, 4				
	3,67+23,96=27,63				
	стан С81-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С82-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,66+9,29=31,94				
	укупно поткровље: 407,36				
	укупно ламела Ф1 : 3015,13				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан С1-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,94+9,41=32,34				
	стан С2-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,61+9,41=32,01				
	стан С3-просторије 1, 4, 5, 6				
	5,60+19,11+7,28+11,67=43,66				
	стан С4-просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,94=37,91				
	стан С5-просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,23+9,42=32,64				
	стан С6-просторије 1, 4				
	2,99+20,23+9,41=32,63				
	стан С7-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,65+19,61+10,54+18,95=56,75				
	укупно приземље: 267,94				
	I спрат				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С8-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,21+19,02+12,09+9,59=48,91				
	стан С9-просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,92=37,89				
	стан С10-просторије 1, 4, 5				
	3,03+20,20+9,35=32,58				
	стан С11-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,74+20,95+11,55+10,52=51,76				
	стан С12-просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,23+9,42=32,64				
	стан С13-просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,92=37,89				
	стан С14-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,21+19,00+9,59+12,44=				
	стан С15- просторије 1, 4, 5				
	2,76+19,38+9,42=31,56				
	стан С16-просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С17-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10				
	3,75+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,82				
	укупно I спрат: 445,35				
	II и III спрат				
	стан С18,С28-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,21+19,02+12,09+9,59=48,91*2=97,82				
	стан С19,С29-просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78				
	стан С20,С30-просторије 1, 4, 5				
	3,03+20,20+9,35=32,58*2=65,16				
	стан С21,С31-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,74+20,95+11,55+10,52=51,76*2=103,52				
	стан С22,С32-просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,23+9,42=32,64*2=65,28				
	стан С23,С33-просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78				
	стан С24,С34-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,21+19,00+12,44+9,59=49,24*2=98,48				
	стан С25,С35-просторије 1, 4, 5				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$2,76+19,38+9,42=31,56*2=63,12$				
	стан С26,С36-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12$				
	стан С27,С37-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10				
	$3,72+32,90+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,86*2=181,72$				
	укупно II и III спрат: 890,78				
	IV - VI спрат				
	стан С38,С48,С58-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,25+19,07+12,09+9,59=49,00*3=147,00$				
	стан С39,С49,С59-просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67$				
	стан С40,С50,С60-просторије 1, 4, 5				
	$3,03+20,20+9,35=32,58*3=97,74$				
	стан С41,С51,С61-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,74+20,95+11,55+10,52=51,76*3=155,28$				
	стан С42,С52,С62-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+20,23+9,42=32,64*3=97,92$				
	стан С43,С53,С63-просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67$				
	стан С44,С54,С64-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,25+19,07+9,59+12,44=49,35*3=148,05$				
	стан С45,С55,С65-просторије 1, 4, 5				
	$2,76+19,38+9,42=31,56*3=94,68$				
	стан С46,С56,С66-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18$				
	стан С47,С57,С67-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10				
	$3,72+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,79*3=272,37$				
	укупно III-VI спрат: 1336,56				
	поткровље				
	стан С68- просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,25+19,07+12,09+9,59=49,00$				
	стан С69- просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89$				
	стан С70- просторије 1, 4, 5				
	$3,03+20,20+9,35=32,58$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С71- просторије 1, 5, 6, 7				
	8,74+20,95+11,55+10,52=51,76				
	стан С72- просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,23+9,42=32,64				
	стан С73- просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,92=37,89				
	стан С74- просторије 1, 5, 6, 7				
	8,25+19,07+9,59+12,44=49,35				
	стан С75- просторије 1, 4, 5				
	2,76+19,38+9,42=31,56				
	стан С76- просторије 1, 4, 5				
	2,99+19,65+9,42=32,06				
	стан С77- просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10				
	3,75+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,82				
	укупно поткровље: 445,55				
	укупно Ф2: 3386,18				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,76+19,60+10,54+16,05=53,95				
	стан С2-просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,22+9,41=32,62				
	стан С3-просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,22+9,41=32,62				
	стан С4-просторије 1, 4, 5				
	5,19+19,74+12,98=37,91				
	стан С5-просторије 1, 4, 5, 6				
	5,75+18,97+7,28+12,01=44,01				
	стан С6-просторије 1, 4				
	3,66+23,84=27,50				
	стан С7-просторије 1, 4, 5, 6				
	3,40+20,44+1,66+11,46=36,96				
	стан С8-просторије 1, 4, 5, 7, 8, 9				
	3,35+20,66+4,86+12,04+12,41+9,41=62,73				
	стан С9-просторије 1, 4				
	3,68+24,29=27,97				
	укупно приземље: 356,27				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	I спрат				
	стан С10-просторије 1, 4				
	$3,67+23,84=27,51$				
	стан С11-просторије 1, 4, 5, 6				
	$3,40+20,45+1,66+11,47=36,98$				
	стан С12-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	$3,03+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=62,20$				
	стан С13-просторије 1, 4				
	$3,68+23,91=27,59$				
	стан С14-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,21+19,00+9,59+12,22=49,02$				
	стан С15-просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89$				
	стан С16-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+20,23+9,42=32,64$				
	стан С17-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,74+20,95+11,55+10,52=51,76$				
	стан С18-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+20,23+9,42=32,64$				
	стан С19- просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89$				
	стан С20- просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,21+19,02+9,59+12,44=49,26$				
	укупно I спрат: 445,38				
	II и III спрат				
	стан С21,С32-просторије 1, 4				
	$3,67+23,84=27,51*2=$				
	стан С22,С33-просторије 1, 4, 5, 6				
	$3,40+20,45+1,66+11,47=36,98*2=73,96$				
	стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	$3,03+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=62,20*2=124,4$				
	стан С24,С35-просторије 1, 4				
	$3,68+23,91=27,59*2=55,18$				
	стан С25,С36-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,21+19,00+9,59+12,22=49,02*2=98,04$				
	стан С26,С37-просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С27,С38-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+20,23+9,42=32,64*2=65,28$				
	стан С28,С39-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,74+20,95+11,55+10,52=51,31*2=103,52$				
	стан С29,С40-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+20,23+9,42=32,64*2=65,28$				
	стан С30,С41-просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78$				
	стан С31,С42-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,21+19,02+9,59+12,44=49,26*2=98,52$				
	укупно II и III спрат: 890,76				
	IV - VI спрат				
	стан С43,С54,С65-просторије 1, 4				
	$3,67+23,84=27,51*3=82,53$				
	стан С44,С55,С66-просторије 1, 4, 5, 6				
	$3,40+20,45+1,66+11,47=36,98*3=110,94$				
	стан С45,С56,С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	$3,03+20,86+4,80+12,04+12,41+9,14=62,28*3=186,8$				
	стан С46,С57,С68-просторије 1, 4				
	$3,68+23,91=27,59*3=82,77$				
	стан С47,С58,С69-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,25+19,07+9,59+12,22=49,13*3=147,39$				
	стан С48,С59,С70-просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67$				
	стан С49,С60,С71-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+20,23+9,42=32,64*3=97,92$				
	стан С50,С61,С72-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,74+20,95+11,55+10,52=51,76*3=155,28$				
	стан С51,С62,С73-просторије 1, 4, 5				
	$2,99+20,23+9,42=32,64*3=97,92$				
	стан С52,С63,С74-просторије 1, 4, 5				
	$5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67$				
	стан С53,С64,С75-просторије 1, 5, 6, 7				
	$8,21+19,02+9,59+12,44=49,26*3=147,78$				
	укупно IV - VI спрат: 1336,71				
	поткровље				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С76-просторије 1, 4				
	3,67+23,84=27,51				
	стан С77-просторије 1, 4, 5, 6				
	3,40+20,45+1,66+11,47=36,98				
	стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	3,03+20,86+4,80+12,04+12,41+9,14=62,28				
	стан С79-просторије 1, 4				
	3,68+23,91=27,59				
	стан С80-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,25+19,07+9,59+12,22=49,13				
	стан С81-просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,92=37,89				
	стан С82- просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,23+9,42=32,64				
	стан С83-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,74+20,95+11,55+10,52=51,76				
	стан С84-просторије 1, 4, 5				
	2,99+20,23+9,42=32,64				
	стан С85-просторије 1, 4, 5				
	5,30+19,67+12,92=37,89				
	стан С86-просторије 1, 5, 6, 7				
	8,21+19,02+9,59+12,44=49,26				
	укупно поткровље: 445,57				
	укупно ламела Ф3:3474,69				
	укупно	м2	9.876,00		
2.	Набавка, транспорт и постављање паркет лајсни. Поред зидова поставити паркет лајсне димензија 8*1,20 цм, од чамовине фурниране храстовим фурниром и на сваких 80 цм причврстити их за зид. Завршна обрада лајсни је иста као и паркет. Сучељавања геровати. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1-просторије 1, 4				
	8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С2-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,16+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,01$				
	стан С3-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,16+12,94-1,00-0,90*2-0,80*2=33,90$				
	стан С4-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,56+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,41$				
	стан С5-просторије 1, 4				
	$10,30+22,31-1,00+0,80*2=33,21$				
	укупно приземље: 162,03				
	I спрат				
	стан С6-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,26$				
	стан С7-просторије 1, 4				
	$7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39$				
	стан С8-просторије 1, 5, 6, 7				
	$16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4-$				
	стан С9-просторије 1, 4, 5				
	$10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-0,80=41,19$				
	стан С10-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32$				
	стан С11-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32$				
	стан С12-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	$7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6-$				
	$1,05*2-0,80*3=69,30$				
	стан С13-просторије 1, 4, 5, 6				
	$7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2-$				
	стан С14-просторије 1, 4				
	$8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50$				
	стан С15-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,9*2=34,32$				
	стан С16-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,46+13,00-1,00-0,90*2-0,80*2=34,26$				
	укупно I спрат: 433,47				
	II и III спрат				
	стан С17,С28-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С18,С29-просторије 1, 4				
	7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39*2=54,78				
	стан С19,С30-просторије 1, 5, 6, 7				
	16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4- 0,80*2=58,73*2=117,46				
	стан С20,С31-просторије 1, 4, 5				
	10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-				
	стан С21,С32-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-				
	стан С22,С33-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-				
	стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6- 1,05*2-0,80*3=69,30*2=138,60				
	стан С24,С35-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2- 0,90*2=38,78*2=77,56				
	стан С25,С36-просторије 1, 4				
	8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50*2=53,00				
	стан С26,С37-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С27,С38-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,00-1,00-0,90*2-				
	укупно II и III спрат: 866,94				
	IV - VI спрат				
	стан С39;С50;С61-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-				
	стан С40;С51;С62-просторије 1, 4				
	7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39*3=82,17				
	стан С41;С52;С63-просторије 1, 4, 5				
	16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4- 0,80*2=58,73*3=176,19				
	стан С42;С53;С64-просторије 1, 4, 5				
	10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-				
	стан С43;С54;С65-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-				
	стан С44;С55;С66-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С45;С56;С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6- 1,05*2-0,80*3=69,30*3=207,90				
	стан С46;С57;С68-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2- 0,90*2=38,78*3=116,34				
	стан С47;С58;С69-просторије 1, 4				
	8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50*3=79,50				
	стан С48;С59;С70-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С49;С60;С71-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,00-1,00-0,90*2-				
	укупно III - VI спрат: 1300,41				
	поткровље				
	стан С72-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,36				
	стан С73-просторије 1, 4				
	7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39				
	стан С74-просторије 1, 5, 6, 7				
	16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4-				
	стан С75-просторије 1, 4, 5				
	10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-0,80=41,19				
	стан С76-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32				
	стан С77-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32				
	стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6- 1,05*2-0,80*3=69,30				
	стан С79-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2- 0,90*2=38,78				
	стан С80-просторије 1, 4				
	8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50				
	стан С81-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,9*2=34,32				
	стан С82-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,00-1,00-0,80*2-0,9*2=34,26				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно поткровље: 433,47				
	укупно ламела Ф1: 3196,32				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан С1-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,56+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,41$				
	стан С2-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,56+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,41$				
	стан С3-просторије 1, 4, 5, 6				
	$10,17+18,18+11,67+13,97-1,00-0,90*4-0,80=48,59$				
	стан С4-просторије 1, 4, 5				
	$10,75+18,05+15,89-1,00-0,90*2-0,80=41,09$				
	стан С5-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51$				
	стан С6-просторије 1, 4				
	$7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51$				
	стан С7-просторије 1, 4, 5, 6				
	$16,01+18,02+13,70+22,40-1,00-0,90*4-$				
	укупно приземље: 291,45				
	I спрат				
	стан С8-просторије 1, 5, 6, 7				
	$14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2-$				
	стан С9-просторије 1, 4, 5				
	$10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,09$				
	стан С10-просторије 1, 4, 5				
	$7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52$				
	стан С11-просторије 1, 5, 6, 7				
	$17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-$				
	стан С12-просторије 1, 4, 5				
	$7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,52$				
	стан С13-просторије 1, 4, 5				
	$10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08$				
	стан С14-просторије 1, 5, 6, 7				
	$14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2-$				
	стан С15-просторије 1, 4, 5				
	$7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,02$				
	стан С16-просторије 1, 4, 5				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,32				
	стан С17-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10				
	8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30- 1,00-0,80*4-0,90*8=102,60				
	укупно I спрат: 488,23				
	II и III спрат				
	стан С18,С28-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2- 0,90*4=53,89*2=107,78				
	стан С19,С29-просторије 1, 4, 5				
	10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-				
	стан С20,С30-просторије 1, 4, 5				
	7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-				
	стан С21,С31-просторије 1, 5, 6, 7				
	17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3- 0,90*4=58,15*2=116,30				
	стан С22,С32-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-				
	стан С23,С33-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-				
	стан С24,С34-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2- 0,90*4=54,04*2=108,08				
	стан С25,С35-просторије 1, 4, 5				
	7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С26,С36-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С27,С37-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10				
	8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30- 1,00-0,80*4-0,90*8=102,60*2=205,20				
	укупно II и III спрат: 976,46				
	IV - VI спрат				
	стан С38,С48,С58-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2- 0,90*4=53,89*3=161,67				
	стан С39,С49,С59-просторије 1, 4, 5				
	10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-				
	стан С40,С50,С60-просторије 1, 4, 5				
	7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С41,С51,С61-просторије 1, 5, 6, 7 17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3- 0,90*4=58,15*3=174,45				
	стан С42,С52,С62-просторије 1, 4, 5 7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-				
	стан С43,С53,С63-просторије 1, 4, 5 10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-				
	стан С44,С54,С64-просторије 1, 5, 6, 7 14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2- 0,90*4=54,04*3=162,12				
	стан С45,С55,С65-просторије 1, 4, 5 7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С46,С56,С66-просторије 1, 4, 5 7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С47,С57,С67-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30- 1,00-0,80*4-0,90*8=102,60*3=307,80				
	укупно III-VI спрат: 1464,69				
	поткровље				
	стан С68-просторије 1, 5, 6, 7 14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2-				
	стан С69-просторије 1, 4, 5 10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,09				
	стан С70-просторије 1, 4, 5 7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52				
	стан С71-просторије 1, 5, 6, 7 17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-				
	стан С72-просторије 1, 4, 5 7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,52				
	стан С73- просторије 1, 4, 5 10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08				
	стан С74-просторије 1, 5, 6, 7 14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2-				
	стан С75-просторије 1, 4, 5 7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,02				
	стан С76-просторије 1, 4, 5 7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,32				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С77-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10				
	8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30- 1,00-0,80*4-0,90*8=102,60				
	укупно поткровље: 488,23				
	укупно ламела Ф2: 3709,06				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1-просторије 1, 4, 5, 6				
	16,01+18,02+13,70+20,26-1,00-0,90*4-				
	стан С2-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51				
	стан С3-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51				
	стан С4-просторије 1, 4, 5				
	10,95+18,08+15,87-1,00-0,90*2-0,80*2=40,50				
	стан С5-просторије 1, 4, 5, 6				
	10,37+18,13+11,67+14,14-1,00-0,90*4-0,80=48,91				
	стан С6-просторије 1, 4				
	8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34				
	стан С7-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,68+18,34+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2-				
	стан С8-просторије 1, 4, 5, 7, 8, 9				
	16,01+18,02+11,88+14,50+14,95+12,80-1,00- 1,05*2-0,90*6-0,80*3=77,26				
	стан С9-просторије 1, 4				
	8,26+20,95-1,00-0,80*2=26,61				
	укупно приземље: 389,20				
	I спрат				
	стан С10-просторије 1, 4				
	8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34				
	стан С11-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2-0,90*2=40,82				
	стан С12-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3- 0,90*6=70,80				
	стан С13-просторије 1, 4				
	8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40				
	стан С14-просторије 1, 5, 6, 7				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2-				
	стан С15-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08				
	стан С16-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,53				
	стан С17-просторије 1, 5, 6, 7				
	17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-				
	стан С18-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52				
	стан С19-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-0,90*2=42,08				
	стан С20-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2-				
	укупно I спрат: 486,23				
	II и III спрат				
	стан С21,С32-просторије 1, 4				
	8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34*2=52,68				
	стан С22,С33-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2-				
	стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3- 0,90*6=70,80*2=141,60				
	стан С24,С35-просторије 1, 4				
	8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40*2=52,80				
	стан С25,С36-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2- 0,90*4=53,86*2=107,72				
	стан С26,С37-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-				
	стан С27,С38-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С28,С39-просторије 1, 5, 6, 7				
	17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3- 0,*90*4=61,75*2=123,50				
	стан С29,С40-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С30,С41-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С31,С42-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2- 0,90*4=54,05*2=108,10				
	укупно II и III спрат: 972,46				
	IV - VI спрат				
	стан С43,С54,С65-просторије 1, 4				
	8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34*3=79,02				
	стан С44,С55,С66-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2- 0,90*2=40,82*3=122,46				
	стан С45,С56,С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3- 0,90*6=70,80*3=212,40				
	стан С46,С57,С68-просторије 1, 4				
	8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40*3=79,20				
	стан С47,С58,С69-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2- 0,90*4=53,86*3=161,58				
	стан С48,С59,С70-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-				
	стан С49,С60,С71-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С50,С61,С72-просторије 1, 5, 6, 7				
	17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3- 0,*90*4=61,75*3=185,25				
	стан С51,С62,С73-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-				
	стан С52,С63,С74-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-				
	стан С53,С64,С75-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2- 0,90*4=54,05*3=162,15				
	укупно IV - VI спрат: 1458,69				
	поткровље				
	стан С76-просторије 1, 4				
	8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34				
	стан С77-просторије 1, 4, 5, 6				
	7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2-0,90*2=40,82				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9				
	7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3- 0,90*6=70,80				
	стан С79-просторије 1, 4				
	8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40				
	стан С80-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2-				
	стан С81-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08				
	стан С82-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,53				
	стан С83-просторије 1, 5, 6, 7				
	17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-				
	стан С84-просторије 1, 4, 5				
	7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52				
	стан С85-просторије 1, 4, 5				
	10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-0,90*2=42,08				
	стан С86-просторије 1, 5, 6, 7				
	14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2-				
	укупно поткровље: 486,23				
	укупно ламела Ф3: 3792,81				
	укупно	м2	10.698,18		
	УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
Х	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне керамике у кухињама. Гранитну керамику I класе <i>Essential of Cerim</i> , димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>SOFT TAUPE LUCIDO</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора. Постављање керамике као трака ширине 70 цм, на висини од 80 цм до 150 цм од пода. На угловима и ивицама поставити алуминијумске лајсне по избору инвеститора што улази у цену постављања керамике. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Обложене површине морају бити у потпуности равне и вертикалне. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1-просторија 3				
	8,62*0,70-0,80*0,70=5,47				
	стан С2-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				
	стан С3-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				
	стан С4-просторија 3				
	8,48*0,70-0,80*0,70=5,38				
	стан С5-просторија 3				
	8,52*0,70-0,80*0,70=5,40				
	укупно приземље: 26,87				
	I - VI спрат				
	стан С6; С17; С28; С39; С50; С61-просторија 3				
	8,48*0,70-0,80*0,70=5,38*6=32,26				
	стан С6; С17; С29; С40; С51; С62-просторија 3				
	8,52*0,70-0,80*0,70=5,40*6=32,42				
	стан С6; С17; С30; С41; С52; С63-просторија 3				
	9,01*0,70=6,31*6=37,84				
	стан С6; С17; С31; С42; С53; С64-просторија 3				
	8,56*0,70=5,97*6=35,83				
	стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,84				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,86				
	стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 3				
	8,93*0,70-0,80*0,70=5,69*6=34,15				
	стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3				
	9,32*0,70-0,80*0,70=5,38*6=35,78				
	стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 3				
	8,62*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,84				
	стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,86				
	стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,86				
	укупно I - VI спрат: 368,54				
	поткровље				
	стан С72-просторија 3				
	8,48*0,70-0,80*0,70=5,38				
	стан С73-просторија 3				
	8,52*0,70-0,80*0,70=5,40				
	стан С74-просторија 3				
	9,01*0,70=6,31				
	стан С75-просторија 3				
	8,56*0,70=5,97				
	стан С76-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				
	стан С77-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				
	стан С78-просторија 3				
	8,93*0,70-0,80*0,70=5,69				
	стан С79-просторија 3				
	9,32*0,70-0,80*0,70=5,38				
	стан С80-просторија 3				
	8,62*0,70-0,80*0,70=5,47				
	стан С81-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				
	стан С82-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно поткровље: 61,42				
	укупно Ф1: 456,83				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан С1-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				
	стан С2-просторија 3				
	8,48*0,70-0,80*0,70=5,30				
	стан С3-просторија 3				
	9,50*0,70=6,65				
	стан С4-просторија 3				
	8,62*0,70=6,03				
	стан С5-просторија 3				
	8,57*0,70-0,80*0,70=5,36				
	стан С6-просторија 3				
	8,38*0,70-0,80*0,70=5,31				
	стан С7-просторија 3				
	8,62*0,70=6,03				
	укупно приземље: 39,99				
	I - VI спрат				
	стан С8; С18; С28; С38; С48; С58-просторија 4				
	8,83*0,70=6,18*6=37,09				
	стан С9; С19; С29; С39; С49; С59-просторија 3				
	8,61*0,70=6,03*6=36,16				
	стан С10; С20; С30; С40; С50; С60-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68				
	стан С11; С21; С31; С41; С51; С61-просторија 4				
	9,28*0,70-0,80*0,70=5,94*6=35,62				
	стан С12; С22; С32; С42; С52; С62-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,68				
	стан С13; С23; С33; С43; С53; С63-просторија 3				
	8,61*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,80				
	стан С14; С24; С34; С44; С54; С64-просторија 4				
	8,92*0,70-0,80*0,70=5,68*6=34,10				
	стан С15; С25; С35; С45; С55; С65-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68				
	стан С16; С26; С36; С46; С56; С66-просторија 3				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68				
	стан С17; С27; С37; С47; С57; С67-просторија 3				
	12,82*0,70-0,80*0,70=8,41*6=50,48				
	укупно I - VI спрат: 356,96				
	поткровље				
	стан С68-просторија 4				
	8,83*0,70=6,18				
	стан С69-просторија 3				
	8,61*0,70=6,03				
	стан С70-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45				
	стан С71-просторија 4				
	9,28*0,70-0,80*0,70=5,94				
	стан С72-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,47				
	стан С73-просторија 3				
	8,61*0,70-0,80*0,70=5,47				
	стан С74-просторија 4				
	8,92*0,70-0,80*0,70=5,68				
	стан С75-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45				
	стан С76-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45				
	стан С77-просторија 3				
	12,82*0,70-0,80*0,70=8,41				
	укупно поткровље: 59,49				
	укупно ламела Ф2: 496,42				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1- просторија 3				
	8,66*0,70=6,06				
	стан С2- просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,37				
	стан С3- просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,37				
	стан С4- просторија 3				
	8,66*0,70=6,06				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С5- просторија 3				
	9,50*0,70=6,65				
	стан С6- просторија 3				
	8,62*0,70-0,80*0,70=5,39				
	стан С7- просторија 3				
	9,31*0,70-0,80*0,70=5,88				
	стан С8- просторија 3				
	8,92*0,70-0,80*0,70=5,60				
	стан С9- просторија 3				
	8,63*0,70-0,80*0,70=5,40				
	укупно приземље: 51,78				
	I - VI спрат				
	стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3				
	8,62*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,84				
	стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3				
	9,32*0,70-0,80*0,70=5,96*6=35,78				
	стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 4				
	8,93*0,70-0,80*0,70=5,69*6=34,15				
	стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3				
	8,64*0,70-0,80*0,70=5,49*6=32,93				
	стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 4				
	8,83*0,70=6,18*6=37,09				
	стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3				
	8,61*0,70=6,03*6=36,16				
	стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68				
	стан С17; С28; С39; С50; С61; С72-просторија 4				
	9,28*0,70-0,80*0,70=5,94*6=35,62				
	стан С18; С29; С40; С51; С62; С73-просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68				
	стан С19; С30; С41; С52; С63; С74-просторија 3				
	8,61*0,70=6,03*6=36,16				
	стан С20; С31; С42; С53; С64; С75-просторија 4				
	8,83*0,70=6,18*6=37,09				
	укупно I - VI спрат: 383,17				
	поткровље				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С76 - просторија 3				
	8,62*0,70-0,80*0,70=5,47				
	стан С77 - просторија 3				
	9,32*0,70-0,80*0,70=5,96				
	стан С78 - просторија 4				
	8,93*0,70-0,80*0,70=5,69				
	стан С79 - просторија 3				
	8,64*0,70-0,80*0,70=5,49				
	стан С80 - просторија 4				
	8,83*0,70=6,18				
	стан С81 - просторија 3				
	8,61*0,70=6,03				
	стан С82 - просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45				
	стан С83 - просторија 4				
	9,28*0,70-0,80*0,70=5,94				
	стан С84 - просторија 3				
	8,58*0,70-0,80*0,70=5,45				
	стан С85 - просторија 3				
	8,61*0,70=6,03				
	стан С86 - просторија 4				
	8,83*0,70=6,18				
	укупно поткровље: 63,86				
	укупно ламела Ф3: 498,81				
	укупно	м2	1.452,06		
2.	Набавка, постављање и фуговање подне гранитне керамике у кухињама. Гранитну керамику I класе <i>Essential of Cerim</i> , димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>МОКА NATURALE</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора. Плочнице полагати са фугом ширине максимум 3 мм. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Обложене површине морају бити у потпуности равне.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1- просторија 3				
	=4,23				
	стан С2 - просторија 3				
	=4,17				
	стан С3 - просторија 3				
	=4,17				
	стан С4 - просторија 3				
	=4,27				
	стан С5 - просторија 3				
	=4,22				
	укупно приземље: 22,06				
	I - VI спрат				
	стан С6; С17; С28; С39; С50; С61-просторија 3				
	4,27*6=25,62				
	стан С7; С18; С29; С40; С51; С62-просторија 3				
	5,34*6=32,04				
	стан С8; С19; С30; С41; С52; С63-просторија 4				
	5,40*6=32,40				
	стан С9; С20; С31; С42; С53; С64-просторија 3				
	5,04*6=30,24				
	стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3				
	4,27*6=25,62				
	стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3				
	4,27*6=25,62				
	стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 4				
	4,50*6=27,00				
	стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3				
	5,40*6=32,40				
	стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 3				
	4,32*6=25,92				
	стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3				
	4,27*6=25,62				
	стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3				
	4,27*6=25,62				
	укупно I - VI спрат: 308,10				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	поткровље				
	стан С72-просторија 3				
	=4,27				
	стан С73-просторија 3				
	=5,34				
	стан С74-просторија 4				
	=5,40				
	стан С75-просторија 3				
	=5,04				
	стан С76-просторија 3				
	=4,27				
	стан С77-просторија 3				
	=4,27				
	стан С78-просторија 4				
	=4,50				
	стан С79-просторија 3				
	=5,40				
	стан С80-просторија 3				
	=4,32				
	стан С81-просторија 3				
	=4,27				
	стан С82-просторија 3				
	=4,27				
	укупно поткровље: 51,35				
	укупно Ф1 : 380,51				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан С1-просторија 3				
	4,28=				
	стан С2-просторија 3				
	4,36=				
	стан С3-просторија 3				
	6,18=				
	стан С4-просторија 3				
	5,13=				
	стан С5-просторија 3				
	4,37=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С6-просторија 3				
	4,30=				
	стан С7-просторија 3				
	5,13=				
	укупно приземље: 33,92				
	I -VI спрат				
	стан С8; С18; С28; С38; С48; С58-просторија 4				
	5,34*6=32,04				
	стан С9; С19; С29; С39; С49; С59-просторија 3				
	5,12*6=30,72				
	стан С10; С20; С30; С40; С50; С60-просторија 3				
	4,37*6=26,22				
	стан С11; С21; С31; С41; С51; С61-просторија 4				
	5,37*6=32,22				
	стан С12; С22; С32; С42; С52; С62-просторија 3				
	4,37*6=26,22				
	стан С13; С23; С33; С43; С53; С63-просторија 3				
	5,12*6=30,72				
	стан С14; С24; С34; С44; С54; С64-просторија 4				
	5,36*6=32,16				
	стан С15; С25; С35; С45; С55; С65-просторија 3				
	4,37*6=26,22				
	стан С16; С26; С36; С46; С56; С66-просторија 3				
	4,37*6=26,22				
	стан С17; С27; С37; С47; С57; С67-просторија 3				
	7,37*6=44,22				
	укупно I - VI спрат: 306,96				
	поткровље				
	стан С68-просторија 4				
	5,34=				
	стан С69-просторија 3				
	5,12=				
	стан С70-просторија 3				
	4,37=				
	стан С71-просторија 4				
	5,37=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С72-просторија 3				
	4,37=				
	стан С73-просторија 3				
	5,12=				
	стан С74-просторија 4				
	5,36=				
	стан С75-просторија 3				
	4,37=				
	стан С76-просторија 3				
	4,37=				
	стан С77-просторија 3				
	7,37=				
	укупно поткровље: 51,16				
	укупно ламела Ф2: 392,04				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1 - просторија 3				
	5,13=				
	стан С2 - просторија 3				
	4,36=				
	стан С3 - просторија 3				
	4,36=				
	стан С4 - просторија 3				
	5,15=				
	стан С5 - просторија 3				
	6,15=				
	стан С6 - просторија 3				
	4,35=				
	стан С7 - просторија 3				
	5,40=				
	стан С8 - просторија 3				
	4,50=				
	стан С9 - просторија 3				
	5,36=				
	укупно приземље: 44,76				
	I - VI спрат				
	стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	4,32*6=25,92				
	стан C11; C22; C33; C44; C55; C66-просторија 3				
	5,40*6=32,40				
	стан C12; C23; C34; C45; C56; C67-просторија 4				
	4,50*6=27,00				
	стан C13; C24; C35; C46; C57; C68-просторија 3				
	4,32*6=25,92				
	стан C14; C25; C36; C47; C58; C69-просторија 4				
	5,36*6=32,16				
	стан C15; C26; C37; C48; C59; C70-просторија 3				
	5,12*6=30,72				
	стан C16; C27; C38; C49; C60; C71-просторија 3				
	4,37*6=26,22				
	стан C17; C28; C39; C50; C61; C72-просторија 4				
	5,37*6=32,22				
	стан C18; C29; C40; C51; C62; C73-просторија 3				
	4,37*6=26,22				
	стан C19; C30; C41; C52; C63; C74-просторија 3				
	5,12*6=30,72				
	стан C20; C31; C42; C53; C64; C75-просторија 4				
	5,36*6=32,16				
	укупно I - VI спрат: 321,66				
	поткровље				
	стан C76 - просторија 3				
	4,32=				
	стан C77 - просторија 3				
	5,40=				
	стан C78 - просторија 4				
	4,50=				
	стан C79 - просторија 3				
	4,32=				
	стан C80 - просторија 4				
	5,36=				
	стан C81 - просторија 3				
	5,12=				
	стан C82 - просторија 3				
	4,37=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С83 - просторија 4				
	5,37=				
	стан С84 - просторија 3				
	4,37=				
	стан С85 - просторија 3				
	5,12=				
	стан С86 - просторија 4				
	5,36=				
	укупно поткровље: 53,61				
	укупно ламела Ф3: 420,03				
	укупно	м2	1.192,58		
3.	Набавка, постављање и фуговање сокле од подне гранитне керамике у кухињама. Гранитну керамику I класе <i>Essential of Cerim</i> , димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>МОКА NATURALE</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка. Соклу фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Сокла мора бити у потпуности равна. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1 - просторија 3				
	8,62-0,80=7,82				
	стан С2 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,53				
	стан С3 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,53				
	стан С4 - просторија 3				
	8,48-0,80=7,68				
	стан С5 - просторија 3				
	8,52-0,80=				
	укупно приземље: 37,84				
	I - VI спрат				
	стан С6; С17; С28; С39; С50; С61-просторија 3				
	8,48-0,80=7,68*6=46,08				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С6; С17; С29; С40; С51; С62-просторија 3				
	8,52-0,80=7,72*6=46,32				
	стан С6; С17; С30; С41; С52; С63-просторија 3				
	9,01*6=54,06				
	стан С6; С17; С31; С42; С53; С64-просторија 3				
	8,56*6=51,36				
	стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3				
	8,38*0,80=7,58*6=45,48				
	стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3				
	8,38*-0,80=7,58*6=45,48				
	стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 3				
	8,93-0,80=8,13*6=48,78				
	стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3				
	9,32-0,80=8,52*6=51,12				
	стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 3				
	8,62-0,80=7,82*6=46,92				
	стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3				
	8,38-0,80=7,58*6=45,48				
	стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3				
	8,38-0,80=7,58*6=45,48				
	укупно I - VI спрат: 526,56				
	поткровље				
	стан С72 - просторија 3				
	8,48-0,80=7,68				
	стан С73 - просторија 3				
	8,52-0,80=7,32				
	стан С74 - просторија 3				
	9,01=				
	стан С75 - просторија 3				
	8,56=				
	стан С76 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,58				
	стан С77 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,58				
	стан С78 - просторија 3				
	8,93-0,80=8,13				
	стан С79 - просторија 3				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	9,32-0,80=				
	стан С80 - просторија 3				
	8,62-0,80=7,82				
	стан С81 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,58				
	стан С82 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,58				
	укупно поткровље: 87,36				
	укупно Ф1: 651,76				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан С1 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,58				
	стан С2 - просторија 3				
	8,48-0,80=7,68				
	стан С3 - просторија 3				
	9,50=				
	стан С4 - просторија 3				
	8,62=				
	стан С5 - просторија 3				
	8,57-0,80=7,77				
	стан С6 - просторија 3				
	8,38-0,80=7,58				
	стан С7 - просторија 3				
	8,62=				
	укупно приземље: 57,35				
	I - VI спрат				
	стан С8; С18; С28; С38; С48; С58-просторија 4				
	8,83*6=50,16				
	стан С9; С19; С29; С39; С49; С59-просторија 3				
	8,61*6=51,66				
	стан С10; С20; С30; С40; С50; С60-просторија 3				
	8,58-0,80=7,78*6=46,50				
	стан С11; С21; С31; С41; С51; С61-просторија 4				
	9,28-0,80=8,48*6=50,88				
	стан С12; С22; С32; С42; С52; С62-просторија 3				
	8,58-0,80=7,78*6=46,68				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C13; C23; C33; C43; C53; C63-просторија 3				
	8,61-0,80=7,81*6=				
	стан C14; C24; C34; C44; C54; C64-просторија 4				
	8,92*-0,80=8,12*6=				
	стан C15; C25; C35; C45; C55; C65-просторија 3				
	8,58-0,80=8,58*6=				
	стан C16; C26; C36; C46; C56; C66-просторија 3				
	8,58-0,80=8,58*6=				
	стан C17; C27; C37; C47; C57; C67-просторија 3				
	12,82-0,80=12,02*6=				
	укупно I - VI спрат: 516,54				
	поткровље				
	стан C68 - просторија 4				
	8,83=8,83				
	стан C69 - просторија 3				
	8,61=8,61				
	стан C70 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан C71 - просторија 4				
	9,28-0,80=8,48				
	стан C72 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан C73 - просторија 3				
	8,61-0,80=7,81				
	стан C74 - просторија 4				
	8,92*-0,80=8,12				
	стан C75 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан C76 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан C77 - просторија 3				
	12,82-0,80=				
	укупно поткровље: 84,99				
	укупно ламела Ф2: 658,88				
	ламела Ф3				
	приземље				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С1 - просторија 3				
	8,66=				
	стан С2 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан С3 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан С4 - просторија 3				
	8,66=				
	стан С5 - просторија 3				
	9,50=				
	стан С6 - просторија 3				
	8,62-0,80=7,82				
	стан С7 - просторија 3				
	9,31-0,80=8,51				
	стан С8 - просторија 3				
	8,92-0,80=8,12				
	стан С9 - просторија 3				
	8,63-0,80=7,83				
	укупно приземље: 74,66				
	I - VI спрат				
	стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3				
	8,62-0,80=7,82*6=				
	стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3				
	9,32-0,80=8,52*6=				
	стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 4				
	8,93-0,80=8,13*6=				
	стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3				
	8,64-0,80=7,84*6=				
	стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 4				
	8,83*6=				
	стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3				
	8,61*6=				
	стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3				
	8,58-0,80=7,78*6=				
	стан С17; С28; С39; С50; С61; С72-просторија 4				
	9,28-0,80=8,48*6=				
	стан С18; С29; С40; С51; С62; С73-просторија 3				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	8,58-0,80=7,58*6=				
	стан C19; C30; C41; C52; C63; C74-просторија 3				
	8,61*6=				
	стан C20; C31; C42; C53; C64; C75-просторија 4				
	8,83*6=				
	укупно I - VI спрат: 546,18				
	поткровље				
	стан C76 - просторија 3				
	8,62-0,80=7,82				
	стан C77 - просторија 3				
	9,32-0,80=8,52				
	стан C78 - просторија 4				
	8,93-0,80=8,13				
	стан C79 - просторија 3				
	8,64-0,80=7,84				
	стан C80 - просторија 4				
	8,83=				
	стан C81 - просторија 3				
	8,61=				
	стан C82 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан C83 - просторија 4				
	9,28-0,80=8,48				
	стан C84 - просторија 3				
	8,58-0,80=7,78				
	стан C85 - просторија 3				
	8,61=				
	стан C86 - просторија 4				
	8,83=				
	укупно поткровље: 90,93				
	укупно ламела Ф3: 711,77				
	укупно	мl	2.022,41		
	Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне керамике у купатилима.				
	Гранитну керамику I класе <i>Timeless of Cerim</i> , димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
4.	TRAVERTINO LUCIDO (само на једном зиду) и TRAVERTINO NATURALE (на осталим зидовима) поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора.				
	На угловима и ивицама поставити алуминијумске лајсне по избору инвеститора што улази у цену постављања керамике.				
	Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити.				
	Обложене површине морају бити у потпуности равне и вертикалне.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1 - просторија 2				
	8,90*2,50-0,80*2,15=				
	стан С2 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=				
	стан С3 - просторија 2				
	8,39*2,50-0,80*2,15=				
	стан С4 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=				
	стан С5 - просторија 2				
	8,46*2,50-0,80*2,15=				
	укупно приземље: 98,28				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2				
	8,46*2,50-0,80*2,15=19,43*7=174,87				
	стан С8;С19;С30;С41;С52;С63;С74-просторија 2				
	10,34*2,50-0,80*2,15=24,13*7=217,17				
	стан С9;С20;С31;С42;С53;С64;С75-просторија 2				
	9,04*2,50-0,80*2,15=20,88*7=187,92				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77				
	стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77				
	стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2,				
	(8,54+8,27)*2,50-0,80*2,15*2=38,59*7=347,27				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79-просторија 2				
	8,45*2,50-0,80*2,15=19,41*7=174,65				
	стан C14;C25;C36;C47;C58;C69;C80-просторија 2				
	8,90*2,50-0,80*2,15=20,53*7=184,77				
	стан C15;C26;C37;C48;C59;C70;C81-просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77				
	стан C16;C27;C38;C49;C60;C71;C82-просторија 2				
	8,39*2,50-0,80*2,15=19,26*7=173,30				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 2163,02				
	укупно ламела Ф1: 2261,30				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан C1 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53				
	стан C2 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53				
	стан C3 - просторија 2				
	8,77*2,50-0,80*2,15=20,21				
	стан C4 - просторија 2				
	9,30*2,50-0,80*2,15=21,53				
	стан C5 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53				
	стан C6 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53				
	стан C7 - просторија 2, 7				
	(9,31+7,91)*2,50-0,80*2,15*2=39,61				
	укупно приземље: 159,47				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C8;C18;C28C38;C48;C58;C68-просторија 2, 3				
	(7,30+10,12)*2,50-0,80*2,15*2=40,11*7=280,77				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69-просторија 2				
	9,18*2,50-0,80*2,15=21,23*7=148,61				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70-просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71-просторија 2,				
	(8,67+7,98)*2,50-0,80*2,15*2=38,19*7=267,30				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71				
	стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2				
	9,18*2,50-0,80*2,15=21,23*7=148,61				
	стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 2,				
	(7,30+10,12)*2,50-0,80*2,15*2=40,11*7=280,77				
	стан С15; С25; С35; С45; С55; С65; С75-				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71				
	стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71				
	стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 7,				
	(9,86+8,30)*2,50-0,80*2,15*2=41,96*7=293,72				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 1966,62				
	укупно ламела Ф2: 2126,08				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан С1 - просторија 2,7				
	(9,31+7,91)*2,50-0,80*2,15*2=39,61				
	стан С2 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53				
	стан С3 - просторија 2				
	8,50*2,50-0,80*2,15=19,53				
	стан С4 - просторија 2				
	9,18*2,50-0,80*2,15=21,23				
	стан С5 - просторија 2				
	8,82*2,50-0,80*2,15=20,33				
	стан С6 - просторија 2				
	8,90*2,50-0,80*2,15=20,53				
	стан С7 - просторија 2				
	8,45*2,50-0,80*2,15=19,41				
	стан С8 - просторија 2,6				
	(9,31+8,21)*2,50-0,80*2,15*2=40,36				
	стан С9 - просторија 2				
	8,92*2,50-0,80*2,15=20,58				
	укупно приземље: 221,11				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$8,78*2,50-0,80*2,15=20,23*7=141,61$				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77-просторија 2				
	$8,45*2,50-0,80*2,15=19,41*7=131,84$				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78-просторија				
	$(8,70+8,27)*2,50-0,80*2,15*2=38,99*7=272,90$				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79-просторија 2				
	$8,92*2,50-0,80*2,15=20,58*7=144,06$				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80-просторија				
	$(7,30+10,12)*2,50-0,80*2,15*2=40,11*7=280,77$				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81-просторија 2				
	$9,04*2,50-0,80*2,15=20,88*7=146,16$				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82-просторија 2				
	$8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71$				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83-просторија				
	$(8,67+7,98)*2,50-0,80*2,15*2=38,99*7=267,30$				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84-просторија 2				
	$8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71$				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85-просторија 2				
	$9,04*2,50-0,80*2,15=20,88*7=146,16$				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86-просторија				
	$(7,30+10,02)*2,50-0,80*2,15*2=39,86*7=279,02$				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 2087,23				
	укупно ламела Ф3: 2308,34				
	укупно	м2	6.695,72		
5.	Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне керамике у WC-има и трокадерима. Гранитну керамику I класе <i>Timeless of Cerim</i> , димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>TRAVERTINO NATURALE</i> поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора. На угловима и ивицама поставити алуминијумске лајсне по избору инвеститора што улази у цену постављања керамике. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Обложене површине морају бити у потпуности равне и вертикалне. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	приземље				
	локал Л1 - просторија 2, 3				
	$(8,36+7,31)*2,50-0,80*2,15*3=34,02$				
	локал Л2 - просторија 2, 3				
	$(5,66+6,66)*2,50-0,80*2,15*3=25,64$				
	локал Л3 - просторија 2, 3				
	$(5,77+6,70)*2,50-0,80*2,15*3=26,02$				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74-просторија 2				
	$6,51*2,50-0,80*2,15=14,56*7=101,92$				
	просторија ТР				
	$5,43*1,50-0,80*1,50=6,95$				
	укупно ламела Ф1: 194,55				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л4 - просторија 2, 3				
	$(7,58+7,57)*2,50-0,80*2,15*3=32,72$				
	локал Л5 - просторија 2, 3				
	$(15,72+6,62)*2,50-0,80*2,15*3=50,69$				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77-просторија 2				
	$5,71*2,50-0,80*2,15=12,56*7=87,92$				
	просторија ТР				
	$5,84*1,50-0,80*1,50=7,56$				
	укупно ламела Ф2: 179,89				
	ламела Ф3				
	поткровље				
	просторија ТР				
	$5,59*1,50-0,80*1,50=7,19$				
	укупно ламела Ф3: 7,19				
	укупно	м2	381,63		
6.	Набавка, постављање и фуговање подне гранитне керамике у купатилима и WC-има Гранитну керамику I класе Timeless of Cerim, димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје TRAVERTINO NATURALE, поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Плочице полагати са фугом максимум 3 мм. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Обложене површине морају бити у потпуности равне. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	локал Л1 - просторија 2, 3				
	4,12+3,34=11,49				
	локал Л2 - просторија 2, 3				
	1,73+2,77=4,50				
	локал Л3 - просторија 2, 3				
	1,79+2,81=4,60				
	стан С1 - просторија 2				
	4,48-0,81=3,67				
	стан С2 - просторија 2				
	4,28-1,24=3,04				
	стан С3 - просторија 2				
	4,21-1,24=2,97				
	стан С4 - просторија 2				
	4,25-1,24=3,01				
	стан С5 - просторија 2				
	4,15-0,81=3,34				
	укупно приземље: 32,29				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2				
	4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2				
	4,15-0,81=3,34*7=23,38				
	стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија				
	2,40+5,59-1,24=6,75*7=47,25				
	стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 2				
	4,41-1,24=3,17*7=22,19				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2				
	4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2				
	4,28-1,24=3,04*7=21,28				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 3,82+3,90-1,24-0,81=5,67*4=39,69				
	стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2 4,40-1,24=3,16*7=22,12				
	стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2 4,48-0,81=3,67*7=25,69				
	стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2 4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 2 4,21-1,24=2,97*7=20,79				
	просторија ТР 1,70=				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 287,93				
	укупно ламела Ф1 : 320,52				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л4 - просторија 2, 3 3,20+2,33=5,53				
	локал Л5 - просторија 2, 3 10,93+2,51=13,44				
	стан С1 - просторија 2 4,28-1,24=3,04				
	стан С2 - просторија 2 4,28-1,24=3,04				
	стан С3 - просторија 2 4,13-0,81=3,32				
	стан С4 - просторија 2 4,38-1,24=3,14				
	стан С5 - просторија 2 4,24-1,24=3,00				
	стан С6 - просторија 2 4,28-1,24=3,04				
	стан С7 - просторија 2, 7 4,65+3,65-1,24-0,81=6,25				
	укупно приземље: 43,80				
	I - VI спрат и поткровље				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C8;C18;C28;C38;C48;C58;C68-просторија 2, 3,07+5,28-1,24-0,81=6,30*7=44,10				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69-просторија 2 4,50-1,24=3,26*7=22,82				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70-просторија 2 4,33-1,24=3,09*7=21,63				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71-просторија 2, 4,23+3,59-1,24-0,81=5,77*7=40,39				
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72-просторија 2 4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73-просторија 2 4,50-1,24=3,26*7=22,82				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64;C74-просторија 2, 3,07+5,28-1,24-0,81=6,30*7=44,10				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75-просторија 2 4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76-просторија 2 4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77-просторија 2,06+4,07+4,20-0,81=9,52*7=66,50				
	просторија TP 1,95=				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 328,15				
	укупно ламела Ф2: 371,95				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан C1 - просторија 2,7 4,56+3,63-1,24-1,24=5,71				
	стан C2 - просторија 2 4,27-1,24=3,03				
	стан C3 - просторија 2 4,27-1,24=3,03				
	стан C4 - просторија 2 4,50-1,24=3,26				
	стан C5 - просторија 2 4,20-0,81=3,39				
	стан C6 - просторија 2				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	4,42-0,81=3,61				
	стан С7 - просторија 2				
	4,40-1,24=3,16				
	стан С8 - просторија 2,6				
	3,84+3,82-0,81-1,24=5,61				
	стан С9 - просторија 2				
	4,48-0,81=3,67				
	укупно приземље: 34,47				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С10, С21, С32, С43, С54, С65, С76-просторија 2				
	4,34-0,81=3,53*7=24,71				
	стан С11, С22, С33, С44, С55, С66, С77-просторија 2				
	4,40-1,24=3,16*7=22,12				
	стан С12, С23, С34, С45, С56, С67, С78-просторија				
	3,95+3,90-0,81-1,24=5,80*7=40,60				
	стан С13, С24, С35, С46, С57, С68, С79-просторија 2				
	4,49-0,81=3,68*7=25,76				
	стан С14, С25, С36, С47, С58, С69, С80-просторија				
	3,07+5,12-1,24-0,81=6,14*7=42,98				
	стан С15, С26, С37, С48, С59, С70, С81-просторија 2				
	4,41-1,24=3,17*7=22,19				
	стан С16, С27, С38, С49, С60, С71, С82-просторија 2				
	4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан С17, С28, С39, С50, С61, С72, С83-просторија				
	4,23+3,59-1,24-0,81=5,77*7=40,39				
	стан С18, С29, С40, С51, С62, С73, С84-просторија 2				
	4,28-1,24=3,04*7=21,28				
	стан С19, С30, С41, С52, С63, С74, С85-просторија 2				
	4,41-1,24=3,17*7=22,19				
	стан С20, С31, С42, С53, С64, С75, С86-просторија				
	3,07+5,12-1,24-0,81=6,14*7=42,98				
	просторија ТР				
	1,79=				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 328,27				
	укупно ламела Ф3: 362,74				
	укупно	м2	1.055,21		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
7.	Набавка, постављање и фуговање подне гранитне керамике, противклизне у класи R11 и отпорне на мраз, на улазима и на ложама. Гранитну керамику I класе <i>Rethink of Cerim</i> , димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>DARK GRAY</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора. Плочице полагати са фугом максимум 3 мм. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Обложене површине морају бити у потпуности равне. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: А1				
	6,20=				
	стан C1-5;C2-6;C3-6;C4-6;C5-5				
	2,76+3,01+2,89+3,10+2,71=14,47				
	укупно приземље: 20,67				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C6;C17;C28;C39;C50;C61;C72-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C7;C18;C29;C40;C51;C62;C73-просторија 5				
	2,56*7=17,92				
	стан C8;C19;C30; C41; C52; C63;C74-просторија 8				
	4,46*7=31,22				
	стан C9;C20;C31; C42; C53; C64;C75-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C10;C21;C32;C43;C54;C65;C76-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C11;C22;C33;C44;C55;C66;C77-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C12;C23;C34;C45;C56;C67;C78-просторија				
	6,02*7=42,14				
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79-просторија 7				
	3,09*7=21,63				
	стан C14;C25;C36;C47;C58;C69;C80-просторија 5				
	2,76*7=19,32				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C15;C26;C37;C48;C59;C70;C81-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C16;C27;C38;C49;C60;C71;C82-просторија 6				
	2,95*7=20,79				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 276,85				
	укупно ламела Ф1: 297,52				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: Б1				
	24,19=				
	стан C1-6 C2-6;C3-7 C4-6;C5-6;C6-6;C7-7				
	3,01+3,01+4,23+5,79+3,10+3,01+3,28+5,63=31,06				
	укупно приземље: 55,25				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C8;C18;C28;C38;C48;C58;C68-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71-просторија 8				
	6,64*7=46,48				
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77-просторија				
	8,80*7=61,60				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 330,68				
	укупно ламела Ф2: 385,93				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: В1				
	24,03=				
	стан С1-8,9;С2-6;С3-67;С4-6;С5-7;С6-5;С7-7;С8-10;С9-5				
	3,27+5,61+3,01+3,01+5,64+3,40+2,64+3,29+6,02+2,76=38,65				
	укупно приземље: 62,68				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 5				
	2,69*7=18,83				
	стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 7				
	3,09*7=21,63				
	стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија				
	6,02*7=42,14				
	стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 5				
	2,76*7=19,32				
	стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 8				
	6,64*7=46,48				
	стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 6				
	3,02*7=21,14				
	стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 6				
	5,63*7=39,41				
	стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 8				
	4,23*7=29,61				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 328,72				
	укупно ламела Ф3: 391,40				
	укупно	м2	1.074,85		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
8.	Набавка, постављање и фуговање сокле од подне гранитне керамике отпорне на мраз, на улазима и на ложама.				
	Гранитну керамику I класе <i>Rethink of Cerim</i> , димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>DARK GRAY</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка.				
	Соклу фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити.				
	Сокла мора бити у потпуности равна.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по мl.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	просторије: А1				
	4,16=				
	стан С1-5;С2-6;С3-6;С4-6;С5-5				
	6,44+6,77+6,89+6,78+6,41=33,29				
	укупно приземље: 37,45				
	I -VI спрат и поткровље				
	стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 6				
	4,64*7=32,48				
	стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 5				
	4,44*7=31,08				
	стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 8				
	6,25*7=43,75				
	стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 6				
	6,51*7=45,57				
	стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 6				
	4,74*7=32,48				
	стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 6				
	4,74*7=32,48				
	стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија				
	6,77*7=46,69				
	стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 7				
	5,07*7=35,49				
	стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 5				
	4,47*7=31,29				
	стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 6				
	4,64*7=32,48				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C16;C27;C38;C49;C60;C71;C82-просторија 6				
	4,58*7=32,06				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 395,85				
	укупно ламела Ф1: 433,30				
	ламела Ф2				
	приземље				
	просторије: Б1				
	41,35=				
	стан C1-6;C2-6;C3-7;C4-6;C5-6;C6-6;C7-8,9				
	6,78+6,78+8,52+10,33+6,78+6,78+8,53+10,32=64,8				
	укупно приземље: 106,17				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C8;C18;C28;C38;C48;C58;C68-просторија 8				
	5,13*7=35,91				
	стан C9;C19;C29;C39;C49;C59;C69-просторија 6				
	6,15*7=43,05				
	стан C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70-просторија 6				
	4,63*7=32,414				
	стан C11;C21;C31;C41;C51;C61;C71-просторија 8				
	7,67*7=53,69				
	стан C12;C22;C32;C42;C52;C62;C72-просторија 6				
	4,64*7=32,48				
	стан C13;C23;C33;C43;C53;C63;C73-просторија 6				
	6,15*7=43,05				
	стан C14;C24;C34;C44;C54;C64;C74-просторија 8				
	5,13*7=35,91				
	стан C15;C25;C35;C45;C55;C65;C75-просторија 6				
	4,64*7=32,48				
	стан C16;C26;C36;C46;C56;C66;C76-просторија 6				
	4,64*7=32,48				
	стан C17;C27;C37;C47;C57;C67;C77-просторија				
	8,80*7=61,60				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 403,06				
	укупно ламела Ф2: 509,23				
	ламела Ф3				
	приземље				
	просторије: В1				
	41,35=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C1-8,9;C2-6;C3-67;C4-6;C5-7;C6-5;C7-7;C8-10;C9-5				
	8,53+10,29+6,78+6,78+10,33+8,53+6,55+7,10+10,84+6,44=82,17				
	укупно приземље: 123,52				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76-просторија 5				
	4,41*7=30,87				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77-просторија 7				
	5,07*7=35,49				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78-просторија				
	6,67*7=46,69				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79-просторија 5				
	4,47*7=31,29				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80-просторија 8				
	5,13*7=35,91				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81-просторија 6				
	6,15*7=43,05				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82-просторија 6				
	4,64*7=32,48				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83-просторија 8				
	7,67*7=53,69				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84-просторија 6				
	4,64*7=32,48				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85-просторија 6				
	6,15*7=43,05				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86-просторија 8				
	5,13*7=35,91				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 420,91				
	укупно Ф3: 544,43				
	укупно	мl	1.486,96		
	Набавка, постављање и фуговање подне гранитне керамике, противклизне у класи R10, у ходницима и унутрашњим степеништима (подести). Гранитну керамику I класе <i>Rethink of Cerim</i> , димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>WHITE</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка у				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
9.	слогу по избору инвеститора. Плочице полагасти са фугом максимум 3 мм. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Обложене површине морају бити у потпуности равне. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: ТЈ1, Ј1, ПС1				
	8,41+7,04+7,35=22,80				
	приземље				
	просторије: А2, А3, А4, А5				
	12,21+57,05+8,26+6,80=84,32				
	І спрат				
	просторије: А1, А2, А3				
	57,16+8,50+6,80=72,46				
	ІІ спрат				
	просторије: А1, А2, А3				
	57,16+8,50+6,80=72,46				
	ІІІ-ІІІ спрат				
	просторије: А1, А2, А3				
	(57,16+8,50+6,80)*4=289,84				
	поткровље				
	просторије: А1, А2, А3				
	52,30+8,49+3,50=64,29				
	укупно Ф1: 606,17				
	ламела Ф2				
	подрум				
	просторије: ТЈ2, Ј2, ЕС2				
	8,54+7,04+16,01=31,59				
	приземље				
	просторије: Б2, Б3, Б4, Б5				
	13,74+71,70+8,89+9,55=103,88				
	І спрат				
	просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе				
	76,16+9,54+9,55+13,23=108,48				
	ІІ спрат				
	просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе				
	76,16+9,54+9,55+13,23=108,48				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	III-VI спрат				
	просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе				
	$(76,16+9,54+9,55+13,23)*4=433,92$				
	поткровље				
	просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе				
	$70,48+9,54+5,85+13,23=99,10$				
	укупно Ф2: 885,45				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: ТЈ3, Ј3, ПС2, ЕС2				
	$5,76+6,80+3,87+3,87=20,30$				
	приземље				
	просторије: В2, В3, В4, В5				
	$13,66+70,31+5,99+6,80=96,76$				
	I спрат				
	просторије: В1, В2, В3				
	$61,04+5,82+6,80=73,66$				
	II спрат				
	просторије: В1, В2, В3				
	$61,04+5,82+6,80=73,66$				
	III-VI спрат				
	просторије: В1, В2, В3				
	$(61,04+5,82+6,80)*4=294,64$				
	поткровље				
	просторије: В1, В2, В3				
	$55,20+5,87+3,50=64,57$				
	укупно Ф3: 623,59				
	Анекс гараже				
	просторије: ПС2; ЕС2				
	$5,71*2+3,04*2=17,50$				
	укупно	м2	2.132,71		
10.	Набавка, постављање и фуговање равне сокле од подне гранитне керамике у ходницима и степеништима (подести). Гранитну керамику I класе <i>Rethink of Cerim</i> , димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>WHITE</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка. Соклу фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Сокла мора бити у потпуности равна. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: ТЈ1, Ј1, ПС1				
	$(8,70-1,00*2-1,04-1,14)+(6,87+5,12-1,00*2)+(6,47+2,62+3,98-1,00*2)=25,58$				
	приземље				
	просторије: А2, А3, А4, А5				
	$7,68+63,60+13,79+5,12-1,00*5-1,04-1,14=83,01$				
	I-VI спрат				
	просторије: А1, А2, А3				
	$71,27-1,59-1,00*11+15,25-1,59-1,04-1,14+5,12=75,28*6=451,68$				
	поткровље				
	просторије: А1, А2				
	$71,27-1,59-1,00*11+15,25-1,59-1,04-1,14=70,16$				
	укупно ламела Ф1: 630,43				
	подрум				
	просторије: ТЈ2, Ј2, ЕС1				
	$(12,30-1,00*3-1,04-1,14)+(7,12+5,12-1,00)+(8,49+4,48-1,00*2)=29,33$				
	приземље				
	просторије: Б2, Б3, Б4, Б5				
	$17,00-1,80*2-3,10+74,18-1,80-1,00*7-3,18+12,35-1,04-1,14+5,12=87,79$				
	I-VI спрат				
	просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе				
	$79,74-1,00*11-3,29+12,94-3,29-1,04-1,14+5,12+15,02-1,00=92,06*6=552,36$				
	поткровље				
	просторије: Б1, Б2				
	$79,74-1,00*11-0,80-3,29+12,94-3,29-1,04-1,14+15,02-1,00=86,14$				
	укупно Ф2: 755,62				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: ТЈ3, Ј3				
	$(10,94-1,00*2-1,04-1,14)+(5,52+5,12-1,00)=16,40$				
	приземље				
	просторије: В2, В3, В4, В5				
	$17,00-1,80*2-3,10+78,18-1,80-2,20-1,63-1,00*9+15,98-2,62-1,63-1,04-1,14+5,12=88,52$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	I-VI спрат				
	просторије: B1, B2, B3				
	75,94-1,63-1,00*11+15,76-2,62-1,63-1,04- 1,14+5,12+5,12=72,64*6=466,56				
	поткровље				
	просторије: B1, B2				
	75,94-1,63-1,00*11+15,76-2,62-1,63-1,04- 1,14+5,12=72,64*6=72,64				
	укупно Ф3: 644,12				
	Анекс гараже				
	просторије: ПС2; ЕС2				
	12,00+12,00=24,00				
	укупно Анекс гараже: 24,00				
	укупно	мl	2.054,17		
11.	Набавка, постављање и фуговање облоге газишта и чела степеништа од гранитне керамике. Гранитну керамику I класе <i>Rethink of Cerim</i> , димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје <i>WHITE</i> , противклизне у класи R10, поставити на слоју одговарајућег лепка. Газишта степеника урадити од плочица са усецима за противклизност и обореном ивицом газишта. Облогу фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по мl.				
	ламела Ф1				
	улазно, главно и пожарно степениште				
	2,90*6+(22+18*7+19)*1,25=226,15				
	ламела Ф2				
	улазно, главно и евакуационо степениште				
	2,90*6+(22+18*7+18)*1,25=224,90				
	ламела Ф3				
	улазно, главно, пожарно и евакуационо				
	2,90*6+(22+18*7)*1,25=202,40				
	Анекс гараже				
	пожарно и евакуационо степениште				
	(17*2)*1,15=39,10				
	укупно	мl	692,55		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
12.	Набавка, постављање и фуговање тестерасте сокле од подне гранитне керамике на степеништима.				
	Гранитну керамику I класе <i>Rethink of Cerim</i> , димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје				
	<i>WHITE</i> , поставити на слоју одговарајућег лепка.				
	Соклу фуговати одговарајућом масом за фуговање у боји по избору инвеститора и очистити.				
	Сокла мора бити у потпуности равна.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: J1, ПС1				
	2,50*2+1,25*2+2,75*2=				
	приземље				
	просторије: А5				
	2,40*2=4,80				
	I-VI спрат				
	просторије: А3				
	2,40*2=4,80*6=28,80				
	ламела Ф2				
	подрум				
	просторије: J2, ЕС1				
	2,50*2+4,25*2=13,50				
	приземље				
	просторије: А5				
	2,40*2=4,80				
	I-VI спрат				
	просторије: А3				
	2,40*2=4,80*6=28,80				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: J3				
	2,50*2=5,00				
	приземље				
	просторије: А5				
	2,40*2=4,80				
	I-VI спрат				
	просторије: А3				
	2,40*2=4,80*6=28,80				
	Анекс гараже				
	просторије: ПС2; ЕС2				
	(7,00+2,31)*2=18,62				
	укупно	м1	150,92		

182

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 стварно обложених повшина.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	81,31=				
	укупно ламела Ф1:81,31				
	ламела Ф2				
	приземље				
	67,48=				
	укупно ламела Ф2: 67,48				
	ламела Ф3				
	приземље				
	110,88=				
	укупно ламела Ф3:110,88				
	укупно	м2	259,67		
15.	Набавка и постављање зидне гранитне керамике на фасади приземља изнад коте + 90 цм. Гранитну керамику I класе Floor Gres BUILDTECH димензија 40*80 цм, дебљине 10 мм и боје С поставити на одговарајућој подконструкцији (посебно обрачунато), у слогу по избору инвеститора. Обложене површине морају бити у потпуности равне и вертикалне.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2 стварно обложених повшина.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	88,48=				
	степенишно језгро				
	4,04*22,15=89,49				
	укупно ламела Ф1: 177,97				
	ламела Ф2				
	приземље				
	87,82=				
	укупно ламела Ф2: 87,82				
	ламела Ф3				
	приземље				
	109,12=				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	степенишно језгро				
	4,08*22,15=90,37				
	укупно ламела Ф3: 199,49				
	укупно	м2	465,28		
16.	Набавка, постављање и фуговање солбанка од зидне гранитне керамике на фасади приземља. Глазирану гранитну керамику I класе Floor Gres BUILDTECH димензија 40*80 цм, дебљине 10 мм и боје GG Coal natural/matte, исећи на одговарајуће димензије ширине 13 цм и поставити на слоју одговарајућег лепка, преко Aquarpanel плоча на одговарајућој подконструкцији (посебно обрачунато), у слогу по избору инвеститора. Растер шпалетни мора одговарати растеру фасаде. Обложене површине морају бити у потпуности равне и вертикалне.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	1,50*5=7,50				
	ламела Ф2				
	приземље				
	1,50*6=9,00				
	ламела Ф3				
	приземље				
	1,50*11=16,50				
	укупно	м1	33,00		
17.	Набавка, постављање и фуговање подне керамике I класе, противклизне у класи R10, у техничким просторијама. Подну керамику домаће производње поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање и очистити. Димензије плочица 30*30 цм, дезен и боја фугомала по избору инвеститора. Обложене површине морају бити у потпуности равне.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: ТПС; Т1; ЕС1; Х1; станатске оставе				
	30,92+14,99+13,70+7,08+26,47=93,16				
	ламела Ф2				
	подрум				
	просторије: Т2; Х2				
	23,00+9,00=32,00				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: Т3; ЕС2; Х3				
	17,87+7,08=24,95				
	Гаража				
	просторије: ПС1				
	2,04=				
	укупно	м2	152,15		
18.	Набавка, постављање и фуговање сокле од подне керамике у техничким просторијама. Соклу висине 10 цм поставити на слоју одговарајућег лепка. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање и очистити. Димензије и боја плочица и боја фугомала по избору инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	просторије: ТПС; Т1; ЕС1; Х1; станарске оставе				
	22,40+15,50+16,50+12,48+25,45-1,90-				
	ламела Ф2				
	подрум				
	просторије: Т2; Х2				
	19,50+12,20-1,00*2=29,70				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: Т3; ЕС2; Х3				
	18,00+16,70+12,50-1,00*3=44,20				
	Гаража				
	просторије: ПС1				
	5,76-1,00=4,76				
	укупно	м2	165,09		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
19.	Набавка, постављање и фуговање кисело отпорне подне керамике у техничким просторијама - просторије за батерије. Подну керамику поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по избору инвеститора. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање и очистити. Димензије и боја плочица и боја фугомала по избору инвеститора. Обложене површине морају бити у потпуности равне. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	поткровље				
	просторија: ПБ				
	2,71=				
	ламела Ф2				
	поткровље				
	просторија: ПБ				
	3,09=				
	ламела Ф3				
	поткровље				
	просторија: ПБ				
	3,49=				
	укупно	м2	9,29		
20.	Набавка, постављање и фуговање сокле од кисело отпорне подне керамике у техничким просторијама - просторије за батерије. Соклу висине 10 цм поставити на слоју одговарајућег лепка. Керамику фуговати одговарајућом масом за фуговање и очистити. Димензије и боја плочица и боја фугомала по избору инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	поткровље				
	просторија: ПБ				
	6,66-1,00=5,66				
	ламела Ф2				
	поткровље				
	просторија: ПБ				
	7,10-1,00=6,10				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	поткровље				
	просторија: ПБ				
	7,54-1,00=6,54				
	укупно	м1	18,30		
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
Х	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и израда Sikafloor®-3 QuartzTop пода у гаражи. Подлога за израду је армирано бетонска плоча $d=12$ цм, од бетона C25/30, са додатком супер пластификатора Sika Viscocrete®, микроармирана челичним влакнима (мин. 20 кг/м³), дужине 40 мм и дебљине 0,5-1,2 мм. На свежу бетонску масу подне плоче, нанети (посути) суву мешавину Sikafloor®-3 QuartzTop и обраду извршити машинским ротационим гладилицама, док се мешавина у потпуности не утисне у подлогу, из које узима воду. Посипање и обраду вршити док се не утроши предвиђена количина Sikafloor®-3 QuartzTop посипа (5 кг/м²) и добије хоризонтална и глатка површина. Под штитити од брзог сушења, промаје, директног сунца или ниских температура. Дилатационе фуге ширине 6-8 мм и дубине до 1/3 дебљине пода резати по пројекту, 2-3 дана по изради кошуљице. Фуге испунити Sikaflex PRO 3 трајно еластичним китом. Под мора задовољити услове стандарда СРПС ЕН 13892-2; СРПС ЕН 13892-3; СРПС ЕН 13892-4. Под изградити у потпуности према упутствима Извођач је у обавези да достави статички прорачун за уграђена ојачања и да достави на сагласност све потребне атесте.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	подрум				
	$494,52-0,56*5-0,50=491,22$				
	ламела Ф2				
	подрум				
	$727,45-0,56*5-0,45*2-0,50=723,25$				
	ламела Ф3				
	подрум				
	$705,45-0,56*6-0,45*2-0,50=700,69$				
	Гаража				
	$498,02-0,16*8=496,74$				
	Анекс гараже				
	$97,48=$				
	укупно	м2	2.509,38		
	Набавка материјала и израда Sikafloor®-3 QuartzTop пода у гаражи.				
	Подлога за израду је армирано бетонска плоча у паду, у прелазном делу, просечне дебљине $d = 20$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
2.	см, од бетона C25/30, са додатком супер пластификатора Sika Viscocrete®, микроармирана челичним влакнима (мин. 20 кг/м ³), дужине 40 мм и дебљине 0,5-1,2 мм.				
	На свежу бетонску масу подне плоче, нанети (посути) суву мешавину Sikafloor®-3 QuartzTop и обраду извршити машинским ротационим гладилицама, док се мешавина у потпуности не утисне у подлогу, из које узима воду.				
	Посипање и обраду вршити док се не утроши предвиђена количина Sikafloor®-3 QuartzTop посипа (5 кг/м ²) и добије равна и глатка површина.				
	Кошуљицу штитити од брзог сушења, промаје, директног сунца или ниских температура.				
	Дилатационе фуге ширине 6-8 мм и дубине до 1/3 дебљине пода резати по пројекту, 2-3 дана по изради кошуљице.				
	Фуге испунити Sikaflex PRO 3 трајно еластичним китом.				
	Под мора задовољити услове стандарда СРПС ЕН 13892-2; СРПС ЕН 13892-3; СРПС ЕН 13892-4.				
	Под израдити у потпуности према упутствима произвођача.				
	Извођач је у обавези да достави статички прорачун за уграђена ојачања и да достави на сагласност све потребне атесте.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м ² .				
	ламела Ф1				
	подрум				
	37,09=				
	Гаража				
	82,77=				
	укупно	м ²	119,86		
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
Х	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала, машинска обрада и полагање поклопних плоча на балконским оградама и зидовима прилазних рампи.				
	Поклопне плоче изградити од мермера дебљине 3				
	цм. На плочама извести жљебове - окапнице.				
	Врста и боја мермера и фуг масе по избору инвеститора.				
	Обрада плоча по пројекту и детаљима.				
	Плоче поставити на слоју лепка за камен типа Ceresit CM 15 или одговарајуће, са додатком емулзије CC83 за појачавање адхезије.				
	Камен фуговати фуг масом CE 42, очистити спојнице и камен.				
	Подлогу претходно премазати основним премазом Ceresit CT 17.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(4,02+1,89+0,40+4,10)*0,20+5,50*0,60=5,38$				
	прилазна рампа				
	$(11,30+3,83+11,30+9,55*0,38=13,67$				
	пожарно степениште				
	$7,57*0,23=$				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(4,28+3,10+0,40+6,00+0,40+6,00+0,40+3,20+0,40+4,28)*0,20+3,25*2*0,60=9,59$				
	ламела Ф3				
	приземље				
	$(6,00+0,40+3,18+0,40+6,14+2,03+1,72+0,40+3,18+0,40+6,00+0,40)*0,20+(3,24+5,40+3,24)*0,60=13,1$				
	Гаража				
	прилазна рампа				
	$(14,80+14,80)*0,38=11,25$				
	пожарно степениште				
	$13,59*0,23=3,13$				
	зид на плочи изнад излаза				
	$15,38*0,30=4,61$				
	Анекс гараже				
	пожарно степениште				
	$12,94*0,30+4,20*0,23=4,85$				
	укупно	м2	66,39		
УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:					

191

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	(7,70+9,42+22,29)*2,65=104,44*6=626,62				
	стан C8,C19,C30,C41,C52,C63-				
	(16,36+10,01+18,05+15,36)*2,65=158,42*6=950,50				
	стан C9,C20,C31,C42,C53,C64-просторије:1,3,4				
	(10,60+9,56+18,03+16,16)*2,65=144,03*6=864,17				
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65-просторије:1,3,4,5				
	(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,65=124,82*6=748,89				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66-просторије:1,3,4				
	(7,20+8,48+18,56+13,06)*2,65=125,35*6=752,07				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67-просторије:1,4,5,6,7,8,9				
	(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*2,65=236,19*6=1417,17				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68-				
	(7,68+9,32+18,27+5,70)*2,65=108,57*6=651,42				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69-просторије:1,3,4				
	(8,24+8,63+20,86)*2,65=99,98*6=599,91				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70-просторије:1,3,4,5				
	(7,20+8,37+18,46+13,06)*2,65=124,79*6=748,73				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71-просторије:1,3,4,5				
	(7,20+8,38+18,46+12,96)*2,65=124,55*6=747,30				
	просторије:A1,A2,A3				
	(1,12*2+7,12)*2,65-1,70*2,40+3,00+7,13*2,65-1,70*2,40+3,00+11,75*2,65=72,68*6=436,06				
	укупно I - VI спрат: 9646,20				
	поткровље				
	стан C72-просторије:1,3,4,5				
	(7,20+8,48+18,56+13,06)*3,14=148,52				
	стан C73-просторије:1,3,4				
	(7,70+9,42+22,29)*3,14=123,75				
	стан C74-просторије:1,4,5,6,7				
	(16,36+10,01+18,05+15,36+15,16)*3,14=235,31				
	стан C75-просторије:1,3,4,5				
	(10,60+9,56+18,03+16,16)*3,14=170,66				
	стан C76-просторије:1,3,4,5				
	(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С77-просторије:1,3,4,5 $(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89$				
	стан С78-просторије:1,4,5,6,7,8,9 $(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*3,14=279,87$				
	стан С79-просторије:1,3,4,5,6 $(7,68+9,32+18,27+5,70+13,55)*3,14=171,19$				
	стан С80-просторије:1,3,4 $(8,24+8,62+20,86)*3,14=118,44$				
	стан С81-просторије:1,3,4,5 $(7,20+8,37+18,46+13,06)*3,14=147,86$				
	стан С82-просторије:1,3,4,5 $(7,20+8,38+18,46+12,96)*3,14=147,58$				
	просторије:А1,А2,А3,ПБ $(1,12*2+7,25)*4,25-1,70*2,40+3,00+7,13*4,25-1,70*2,40+3,00+11,75*4,25+6,66*4,25=146,72$				
	укупно поткровље: 1985,68				
	укупно ламела Ф1:12154,44				
	ламела Ф2				
	подрум просторије:ТЈ2,Ј2 $(11,78+17,24)*3,87=112,31$				
	укупно подрум: 112,31				
	приземље: стан С1-просторије:1,3,4,5 $(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,65=125,32$				
	стан С2-просторије:1,3,4,5 $(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,65=125,32$				
	стан С3-просторије:1,3,4,5,6 $(10,17+10,78+18,13+11,67+13,97)*2,65=171,51$				
	стан С4-просторије:1,3,4,5 $(10,75+9,67+18,05+15,89)*2,65=144,05$				
	стан С5-просторије:1,3,4,5 $(7,20+8,57+18,66+13,06)*2,65=125,85$				
	стан С6-просторије:1,3,4,5				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(7,20+8,48+18,66+13,06)*2,65=125,61$				
	стан С7-просторије:1,3,4,5,6				
	$(16,01+9,67+18,02+13,70+22,40)*2,65=211,47$				
	просторије:Б3,Б4,Б5				
	$(0,68+1,50+1,12+6,78+2,28)*2,65-3,29*2,40+3,00+$				
	$9,20*2,65-3,29*2,40+3,00+15,48*2,65=88,36$				
	укупно приземље:1117,49				
	I - VI спрат				
	стан С8,С18,С28,С38,С48,С58-				
	$(14,54+9,83+18,13+14,22+13,14)*2,65=185,13*6=1$				
	110,77				
	стан С9,С19,С29,С39,С49,С59-просторије:1,3,4,5				
	$(10,76+9,67+18,05+15,88)*2,65=144,05*6=864,32$				
	стан С10,С20,С30,С40,С50,С61-				
	$(7,26+8,58+18,66+13,00)*2,65=125,88*6=755,25$				
	стан С11,С21,С31,С41,С51,С61-просторије:1,3,4,5				
	$(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*2,65=196,71*6=1$				
	180,26				
	стан С12,С22,С32,С42,С52,С62-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,06)*2,65=125,88*6=755,26$				
	стан С13,С23,С33,С43,С53,С63-просторије:1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,65=144,03*6=864,17$				
	стан С14,С24,С34,С44,С54,С64-				
	$(14,54+9,83+18,12+14,44+13,14)*2,65=185,69*6=1$				
	114,11				
	стан С15,С25,С35,С45,С55,С65-просторије:1,3,4,5				
	$(7,00+8,48+18,36+13,06)*2,65=124,29*6=745,71$				
	стан С16,С26,С36,С46,С56,С66-просторије:1,3,4,5				
	$(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,65=124,82*6=777,15$				
	стан С17,С27,С37,С47,С57,С67-просторије:				
	1,4,5,6,8,9,10,12				
	$(8,10+12,82+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,2$				
	$6+6,30)*2,65=336,07*6=2016,44$				
	просторије:Б1,Б2,Б3,станарске оставе				
	$(0,84+1,66+0,81+12,08)*2,65-3,29*2,40+3,00+$				
	$9,20*2,65-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75+11,17*2,65=$				
	127,54*6=765,25				

195

196

197

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С84-просторије: 1,3,4,5				
	$(7,20+8,58+18,66+13,06)*3,14=149,15$				
	стан С85-просторије: 1,3,4,5				
	$(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66$				
	стан С86-просторије: 1,4,5,6,7				
	$(14,54+9,83+18,13+13,14+14,44)*3,14=220,05$				
	просторије: В1, В2, В3, ПБ				
	$(0,80+1,12+7,68)*4,25-1,74*2,40+3,00+5,42*4,25-1,74*2,40+3,00+11,65*4,25+7,54*4,25=143,04$				
	укупно поткровље: 2140,74				
	укупно ламела Ф3: 14224,23				
	Гаража				
	просторије: ЕС1				
	$(13,38+9,07)*3,87=86,88$				
	укупно зидови: 40881,04				
	плафони				
	ламела Ф1				
	приземље				
	стан С1-просторије 1,3,4				
	$3,67+4,23+23,96=31,86$				
	стан С2-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23$				
	стан С3-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,27=36,08$				
	стан С4-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,27+19,94+9,42=36,62$				
	стан С5-просторије 1,3,4				
	$3,25+4,32+26,31=33,88$				
	укупно приземље: 174,67				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С6, С17, С28, С39, С50, С61, С72- просторије: 1,3,4,5				
	$2,99+4,27+19,94+9,42=36,62*7=256,34$				
	стан С7, С18, С29, С40, С51, С62, С73- $3,25+4,22+26,22=33,69*7=235,83$				
	стан С8, С19, С30, С41, С52, С63, С74-				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	просторије: 1,4,5,6,7				
	$8,63+5,40+19,42+12,73+11,86=58,04*7=406,28$				
	стан C9,C20,C31,C42,C53,C64,C75- просторије: 1,3,4,5				
	$5,26+5,04+19,61+13,20=43,11*7=301,77$				
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76- просторије: 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61$				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77- просторије: 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61$				
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C79- просторије: 1,4,5,6,7,8,9				
	$3,03+4,50+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=66,72*7=467,04$				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79- просторије: 1,3,4,5,6				
	$3,33+5,40+20,20+1,66+11,47=42,06*7=294,42$				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80- $3,67+4,33+23,96=31,96*7=223,72$				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81- просторије: 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61$				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C83- просторије: 1,3,4,5				
	$2,99+4,17+19,66+9,20=36,02*7=252,14$				
	просторија: ПБ				
	$2,71=$				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3201,08				
	укупно ламела Ф1: 3375,75				
	ламела Ф2				
	приземље				
	стан C1-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,28+19,94+9,41=36,62$				
	стан C2-просторије 1,3,4,5				
	$2,99+4,36+19,61+9,41=36,67$				
	стан C3-просторије 1,3,4,5,6				
	$5,60+6,18+19,11+7,28+11,67=49,84$				

200

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C17,C27,C37,C47,C57,C67,C77-просторије: 1,4,5,6,8,9,10,12				
	3,75+7,37+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26+2, 27=100,46*7=703,22				
	просторије:станарске оставе, ТР, ПБ				
	13,33*6+1,88+3,09=84,95				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3735,31				
	укупно ламела Ф2: 4037,06				
	ламела Ф3				
	приземље				
	стан C1-просторије 1,3,4,5,6				
	7,76+5,13+19,60+10,54+19,87=62,90				
	стан C2-просторије 1,3,4,5				
	2,99+4,36+20,22+9,41=36,98				
	стан C3-просторије 1,3,4,5				
	2,99+4,36+20,22+9,41=36,98				
	стан C4-просторије 1,3,4,5				
	5,19+3,15+19,74+12,68=40,76				
	стан C5-просторије 1,3,4,5,6				
	5,75+6,15+18,97+7,28+12,01=50,16				
	стан C6-просторије 1,3,4				
	3,66+4,35+23,84=31,85				
	стан C7-просторије 1,3,4,5,6				
	3,40+5,40+20,44+1,66+11,46=42,36				
	стан C8-просторије 1,3,4,5,7,8,9				
	3,35+4,50+20,66+4,86+12,04+12,41+9,41=67,23				
	стан C9-просторије 1,3,4				
	3,68+4,34+24,29=32,31				
	укупно приземље: 401,53				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан C10,C21,C32,C43,C54,C65,C76- просторије:1,3,4				
	3,67+4,32+23,84=31,83*7=222,81				
	стан C11,C22,C33,C44,C55,C66,C77- просторије:1,3,4,5,6				
	3,40+5,40+20,45+1,66+11,47=42,38*7=296,66				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C12,C23,C34,C45,C56,C67,C78- просторије:1,3,4,5,6,7,8,9				
	3,03+4,50+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=66,70*7=466,90				
	стан C13,C24,C35,C46,C57,C68,C79- просторије:1,3,4				
	3,68+47,34+23,91=74,93*7=524,51				
	стан C14,C25,C36,C47,C58,C69,C80- просторије:1,4,5,6,7				
	8,21+5,31+19,00+9,59+12,22=54,33*7=380,31				
	стан C15,C26,C37,C48,C59,C70,C81- просторије:1,3,4,5				
	5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14				
	стан C16,C27,C38,C49,C60,C71,C82- просторије:1,3,4,5				
	2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07				
	стан C17,C28,C39,C50,C61,C72,C83- просторије:1,4,5,6,7				
	8,74+5,24+30,95+11,55+10,52=67,00*7=469,00				
	стан C18,C29,C40,C51,C62,C73,C84- просторије:1,3,4,5				
	2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07				
	стан C19,C30,C41,C52,C63,C74,C85- просторије:1,3,4,5				
	5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14				
	стан C20,C31,C42,C53,C64,C75,C86- просторије:1,4,5,6,7				
	8,21+5,34+19,02+9,59+12,44=54,60*7=382,30				
	просторија: ПБ				
	3,84=				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 3866,65				
	укупно ламела Ф3: 4268,18				
	укупно плафони: 11680,99				
	укупно	м2	52.562,03		
	Набавка материјала и глетовање гипс картонских плафона. Главе холшрафова и саставе плоча глетовати глет масом на кречној основи, за танкослојно				

203

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан C11;C22;C33;C44;C55;C66;C77-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан C12;C23;C34;C45;C56;C67;C78-просторија 2,				
	3,82+3,90=7,62*7=53,34				
	стан C13;C24;C35;C46;C57;C68;C79-просторија 2				
	4,40*7=30,80				
	стан C14;C25;C36;C47;C58;C69;C80-просторија 2				
	4,48*7=31,36				
	стан C15;C26;C37;C48;C59;C70;C81-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан C16;C27;C38;C49;C60;C71;C82-просторија 2				
	4,21*7=29,47				
	просторије: A1, A2, A3				
	(54,32+8,49+3,51)*6+54,32+8,49+13,30=474,03				
	укупно I - VI спрат и поткровље: 854,69				
	укупно ламела Ф1: 975,24				
	ламела Ф2				
	приземље				
	локал Л4 просторија 2, 3				
	3,20+3,33=6,53				
	локал Л5 просторија 2, 3				
	10,93+2,51=13,44				
	стан C1-просторија 2				
	4,28=				
	стан C2-просторија 2				
	4,28=				
	стан C3-просторија 2				
	4,13=				
	стан C4-просторија 2				
	4,38=				
	стан C5- просторија 2				
	4,24=				
	стан C6-просторија 2				
	4,28=				

205

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	стан С2-просторија 2				
	4,27=				
	стан С3-просторија 2				
	4,27=				
	стан С4-просторија 2				
	4,50=				
	стан С5-просторија 2				
	4,20=				
	стан С6-просторија 2				
	4,42=				
	стан С7-просторија 2				
	4,40=				
	стан С8-просторија 2,6				
	3,84+3,82=7,66				
	стан С9-просторија 2				
	4,48=				
	просторије: В2, В3, В4, В5, ТР				
	14,01+69,72+6,05+3,51+2,66=95,95				
	укупно приземље: 142,34				
	I - VI спрат и поткровље				
	стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2				
	4,34*7=30,38				
	стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2				
	4,40*7=30,80				
	стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија				
	3,95+3,90=7,85*7=54,95				
	стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2				
	4,49*7=31,43				
	стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија				
	3,07+5,12=8,19*7=57,33				
	стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2				
	4,41*7=30,87				
	стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2				
	4,28*7=29,96				
	стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија				

207

208

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	9,20*4,25-3,29*2,40+3,00+15,48*4,25+5,54*4,25+11,17*4,25= 231,52				
	укупно поткровље: 231,52				
	укупно ламела Ф2: 1228,41				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: TJ3, J3				
	(10,10+15,64)*4,07=104,76				
	укупно подрум: 104,76				
	приземље				
	просторије: B3, B4, B5				
	(0,78+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,20				
	укупно приземље: 69,20				
	I - VI спрат				
	просторије: B1, B2, B3				
	(0,80+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,26*6=415,55				
	укупно I - VI спрат: 415,55				
	поткровље				
	просторије: B1, B2, B3, ПБ				
	(0,80+1,12+7,68)*4,25-1,74*2,40+3,00+5,42*4,25-1,74*2,40+3,00+11,65*4,25+7,54*4,25=143,04				
	укупно поткровље: 143,04				
	укупно ламела Ф3: 732,55				
	укупно зидови: 2753,62				
	плафони међуподеста, косих плоча и бочне стране степеница				
	ламела Ф1				
	91,50=				
	ламела Ф2				
	91,50=				
	ламела Ф3				
	91,50=				
	укупно плафони и степенице: 274,50				
	укупно	м2	3.027,12		

210

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	$(19,50+12,20)*3,87=122,68$				
	лифтови 1 и 2				
	$(8,30+6,60)*32,20+4,12+2,70=486,60$				
	укупно ламела Ф2: 609,28				
	ламела Ф3				
	подрум				
	просторије: Т3, ТИС2, Х2				
	$(18,00+16,70+12,50)*3,87+7,08=189,74$				
	лифтови 1 и 2				
	$(8,30+6,60)*32,20+4,12+2,70=486,60$				
	укупно ламела Ф3: 676,34				
	Гаража				
	просторија: ПО1				
	$5,76*3,87+2,04=24,33$				
	укупно	м2	2.114,36		
УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
X	ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и постављање висококвалитетних зидних тапета, врсте и дезена по избору инвеститора.				
	Тапете морају бити отпорне на хабање, стабилних боја и димензија, негориве, антибактеријске и противпрашне.				
	Зидове припремити тако да буду равни, без испупчења, таласа и потпуно суви.				
	Тапете искројити са уклапањем шара и залепити их одговарајућим белим лепком на бази акрила, који задовољава стандард негоривости.				
	Састави не смеју бити видљиви.				
	Спојеве на вратима, прозорима и слично извести без преклопа, на додир.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	4,76*2,75=13,09				
	ламела Ф2				
	приземље				
	2,53*2,75=6,96				
	ламела Ф3				
	приземље				
	2,53*2,75=6,96				
	укупно	м2	27,01		
УКУПНО ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
X	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и танкослојно малтерисање фасаде.				
	Преко претходно постављених плоча камене вуне (посебно обрачунато) поставити Алу профиле за заштиту углова и ивица фасаде.				
	Преко овако припремљене фасаде равномерно нанети слој полимер цементног лепка ROFIX Unistar Basic у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом стаклену мрежицу ROFIX P50, преко целе површине.				
	Након сушења нанети ROFIX Unistar Basic лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине и фино загладити.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	приземље				
	$(3,56+3,73+5,04+0,64+3,73+1,81)*2,95-1,60*2,15*5+3,00*5=52,40$				
	I -VI спрат				
	$(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,60+3,56+3,73+5,00+3,73+1,81+0,58)*2,95+1,50*2,50*13+1,00*2,50*2-2,40*2,15*3+3,00*3-1,60*2,15*7+3,00*7=189,57*6=1137,42$				
	поткровље				
	$(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,60+3,56+3,73+5,00+3,73+1,81+0,58)*2,80-2,40*2,15*3+3,00*3-1,60*2,15*7+3,00*7=128,42$				
	кров				
	$3,80*1,08*2*14=114,91$				
	укупно ламела Ф1: 1433,15				
	ламела Ф2				
	приземље				
	$(3,73+3,73+5,42+5,12+3,73+3,73+5,12+5,42)*2,95+(9,20+9,00)*3,75-1,60*2,15*4+3,00*4-2,40*2,15*4+3,00*4=164,05$				
	I -VI спрат				
	$(9,12+3,73+3,73+5,45+5,15+3,73+8,44+1,45+3,73+5,12+5,41)*2,95+1,50*2,50*14+1,00*2,50*4-1,60*2,15*8+3,00*8-2,40*2,15*4+3,00*4=212,77*6=1276,62$				
	поткровље				
	$(9,12+3,73+3,73+5,45+5,15+3,73+8,44+1,45+3,73+5,12+5,41)*2,80-1,60*2,15*8+3,00*8-2,40*2,15*4+3,00*4=142,01$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	кров				
	3,80*1,08*2*10=82,08				
	укупно ламела Ф2: 1664,76				
	ламела Ф3				
	приземље				
	(3,73+5,12+5,42+3,56+5,76+5,60+4,86+5,41+5,12+3,73+0,58)*2,95+(9,20+9,00)*3,75-1,60*2,15*4+3,00*4-2,40*2,15*5+3,00*5=199,92				
	I -VI спрат				
	(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56+5,41+5,12+3,73)*2,95+1,50*2,50*16+1,00*2,50*4-1,60*2,15*6+3,00*6-2,40*2,15*5+3,00*5=225,23*6=1351,38				
	поткровље				
	(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56+5,41+5,12+3,73)*2,80-1,60*2,15*6+3,00*6-2,40*2,15*5+3,00*5=146,66				
	кров				
	3,80*1,08*2*10=82,08				
	укупно ламела Ф3: 1780,04				
	укупно	м2	4.877,95		
2.	Набавка материјала и обрада фасадних површина силиконско - силикатним племенитим малтером. Преко претходно припремљене, суве и отпрашене подлоге нанети прајмер ROFIX PREMIUM и то минимално 24 сата пре малтера. Силиконско-силикатни малтер RÖFIX SiSi®Putz VITAL гранулације 1,5 мм нанети челичном глетерицом а затим зарибати одговарајућим алатом у структури и боји по избору инвеститора.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	као позиција IV-22				
	6288,01=				
	као позиција XV-1				
	4877,95=				
	укупно	м2	11.165,96		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
3.	Набавка материјала и обрада фасадних површина декоративним мозаик малтером. Преко претходно припремљене, суве и отпрашене подлоге нанети прајмер ROFIX PREMIUM и то минимално 24 сата пре малтера. Мозаик малтер RÖFIX BSP, гранулације 1,8 мм, нанети челичном глетерицом а затим глетовати одговарајућим алатом у структури и боји по избору инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	колске рампе				
	зидови улазне рампе ка ламели Ф1 (2,51+12,87+9,18+12,87)*3,44=128,76				
	зидови излазне рампе из гараже (16,11+4,20+16,11+10,38)*3,44=160,99				
	зидићи на крову гараже и анекса гараже 68,00=				
	укупно	м2	357,75		
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:					

216

217

218

219

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
6.	Набавка и испорука телескопске шипке за руковање кровним прозорима. Предвиђа се једна телескопска шипка по стану. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	11,00=				
	ламела Ф2				
	10,00=				
	ламела Ф3				
	11,00=				
	укупно	ком	32,00		
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:					

221

222

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
3.	Набавка, транспорт, уградња фасадних двокрилних балконских врата израђених од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокоморним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм (4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп врата је $U_{max}=1,5W/m^2K$, испоручилац врата доказује атестом.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				
	Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни <i>Winkhaus ; Roto</i> или слично, који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу.				
	Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој боји.				
	Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ термоизолованом кутијом и алуминијумским ламелама испуњеним полиуретаном.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц енергетски разред.				
	Врата морају да садрже подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња храстова				
	Отварање према шеми.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 3 димензија 160*215+20 цм				
	ламела Ф1				
	54,00=				
	ламела Ф2				
	53,00=				
	ламела Ф3				
	29,00				
	укупно	ком	136,00		
	Набавка, транспорт, уградња фасадних двокрилних балконских врата израђених од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
4.	петокоморним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм ($4+16+4$ мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп врата је $U_{max}=1,5W/m^2K$, испоручилац врата доказује атестом.				
	Приликом уградње рам диговати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				
	Све делове диговати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни <i>Winkhaus ; Roto</i> или слично, који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу.				
	Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој боји.				
	Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ термоизолованом кутијом и алуминијумским ламелама испуњеним полиуретаном.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц				
	енергетски разред.				
	Врата морају да садрже подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња храстова				
	Отварање према шеми.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 3а димензија 160*215+20 цм				
	ламела Ф2				
	7,00=				
	ламела Ф3				
	1,00				
	укупно	ком	8,00		
	Набавка, транспорт, уградња фасадних трокрилних балконских врата израђених од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокоморним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм ($4+16+4$ мм), са нискоемисионим премазом на				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
5.	стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп врата је $U_{max}=1.5W/m^2K$,				
	испоручилац врата доказује атестом.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				
	Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни <i>Winkhaus ; Roto</i> или слично, који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу.				
	Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој боји.				
	Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ термоизолованом кутијом и алуминијумским ламелама испуњеним полиуретаном.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц енергетски разред.				
	Врата морају да садрже подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња храстова клупица, која улази у позицију.				
	Отварање према шеми.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 4 димензија 240*215+20 цм	ком			
	ламела Ф1				
	21,00=				
	ламела Ф2				
	32,00=				
	ламела Ф3				
	30,00				
	укупно	ком	83,00		
6.	Набавка, транспорт, уградња фасадних једнокрилних балконских врата израђених од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокорним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм (4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	за цео склоп врата је $U_{\max}=1,5W/m^2K$, испоручилац врата доказује атестом.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				
	Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни <i>Winkhaus ; Roto</i> или слично, који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу.				
	Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој боји.				
	Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ термоизолованом кутијом и алуминијумским ламелама испуњеним полиуретаном.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц				
	енергетски разред.				
	Врата морају да садрже подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња храстова				
	Отварање према шеми.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 5 димензија 80*215+20 цм				
	ламела Ф1				
	53,00=				
	ламела Ф2				
	40,00=				
	ламела Ф3				
	25,00				
	укупно	ком	118,00		
7.	Набавка, транспорт, уградња фасадних једнокрилних балконских врата израђених од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокоморним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм (4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп врата је $U_{\max}=1,5W/m^2K$, испоручилац врата доказује атестом.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				
	Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни <i>Winkhaus ; Roto</i> или слично, који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу.				
	Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој боји.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц				
	енергетски разред.				
	Врата морају да садрже подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња храстова				
	Отварање према шеми.				
	Изградити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 5а димензија 80*185 цм				
	ламела Ф1				
	7,00=				
	ламела Ф2				
	6,00=				
	ламела Ф3				
	5,00=				
	укупно	ком	18,00		
8.	Набавка, транспорт, уградња фасадног двокрилног прозора израђеног од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокорним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм (4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп прозора је $U_{max}=1,5W/m^2K$, испоручилац прозора доказује атестом.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				
	Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни <i>Winkhaus ; Roto</i> или слично,				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу. Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој боји.				
	Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ термоизолованом кутијом и алуминијумским ламелама испуњеним полиуретаном.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц				
	енергетски разред.				
	Прозор мора да садржи подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња ПВЦ клупица, која улази у позицију.				
	Предвидети проширење профила са једне стране у ширини од 30 мм за постављање гуртне за ролетну.				
	Минимална звучна заштита 30-34 дБ.				
	Отварање према шеми.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 6 димензија 135*120+20				
	ламела Ф1				
	5,00=				
	ламела Ф3				
	4				
	укупно	ком	9,00		
9.	Набавка, транспорт, уградња фасадног двокрилног француског прозора израђеног од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокорним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм (4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп прозора је $U_{max}=1,5W/m^2K$, испоручилац прозора доказује атестом.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				
	Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни <i>Winkhaus</i> ; <i>Roto</i> или слично,				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу. Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој боји.				
	Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ термоизолованом кутијом и алуминијумским ламелама испуњеним полиуретаном.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц				
	енергетски разред.				
	Прозор мора да садржи подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња ПВЦ клупица, која улази у позицију.				
	Предвидети проширење профила са једне стране у ширини од 30 мм за постављање гуртне за ролетну.				
	Минимална звучна заштита 30-34 дБ.				
	Отварање према шеми.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 7 димензија 150*195+20				
	ламела Ф1				
	78,00=				
	ламела Ф2				
	84,00=				
	ламела Ф3				
	45				
	укупно	ком	207,00		
10.	Набавка, транспорт, уградња фасадног једнокрилног француског прозора израђеног од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокорним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким заптивањем.				
	Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм (4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп прозора је $U_{max}=1,5W/m^2K$, испоручилац прозора доказује атестом.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на углу.				
	Оков стандардни Winkhaus ; Roto или слично, који омогућава отварање крила око вертикалне и хоризонталне осе, са две шарке по крилу.				
	Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој боји.				
	Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ термоизолованом кутијом и алуминијумским ламелама испуњеним полиуретаном.				
	Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц				
	енергетски разред.				
	Прозор мора да садржи подпрозорски профил како би се могла уградити унутрашња ПВЦ клупица, која улази у позицију.				
	Предвидети проширење профила са једне стране у ширини од 30 мм за постављање гуртне за				
	Отварање према шеми.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 8 димензија 100*195+20				
	ламела Ф1				
	12,00=				
	ламела Ф2				
	28,00=				
	ламела Ф3				
	20,00				
	укупно	ком	60,00		
11.	Набавка, транспорт, уградња фасадних једнокрилних балконских врата израђених од високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум петокорним системом профила КБЕ 76, са унутрашњим ојачањем од челичних поцинкованих профила $d=1,5$ мм и двоструким заптивањем.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм (4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп врата је $U_{max}=1,5W/m^2K$, испоручилац врата доказује атестом акредитоване лабораторије.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Уз позицију предвидети све неопходне покривне				

231

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	*Потребно је довршити позиције уграђене столарије и то: изведену пур-пену довести у раван профила и залепити РАЛ траке са унутрашње и спољне стране уградити предвиђене ПВЦ подпрозорске клупице, а код балконских врата са унутрашње стране покривну даску од храстовог дрвета,, у свему према детаљу из техничке документације.				
	ламела Ф3				
	поз 3 димензија 160*215+20	ком	10		
	поз 3а димензија 160*215+20	ком	6		
	поз 4 димензија 240*215+20 цм	ком	10		
	поз 5 димензија 80*215+20	ком	11		
	поз 6 димензија 135*120+20	ком	2		
	поз 7 димензија 150*195+20	ком	40		
	поз 8 димензија 100*195+20	ком	8		
			7		
	УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
Х	АЛУМИНАРИЈА				
1.	Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата са фиксним деловима и надсветлом на улазу. Врата су израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500. Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе. Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм Уградњу врата вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Оков је системски, са отварањем у складу са шемом, са одговарајућим сертификатом, типа Стублина или одговарајући. Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм, 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла. Испуна у пуним деловима је изведена као пакет - алуминијумски лим 1 мм; камена вуна 60 мм тежине 150 кг/м3; алуминијумски лим 1 мм. Дихтовање стакла и испуна извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије. Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. Уградњу вршити по RAL систему. На већем крилу предвидети аутомат за самозатварање и одбојник у поду. Рукохват вертикални од цевастог профила пречника 50 мм. За мање крило предвидети фиксирање у поду шнапером због ређег коришћења тог крила. Израдити у свему према шемама из пројекта.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	поз 1 димензија 340*240+27 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
2.	Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата са фиксним деловима и надсветлом на ветробрану				
	Врата су израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500.				
	Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе.				
	Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм				
	Уградњу врата вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума.				
	Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције.				
	Оков је системски, са отварањем у складу са шемом, са одговарајућим сертификатом, типа Стублина или одговарајући.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм, 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Испуна у пуним деловима је изведена као пакет - алуминијумски лим 1 мм; камена вуна 60 мм тежине 150 кг/м3; алуминијумски лим 1 мм.				
	Дихтовање стакла и испуна извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	На већем крилу предвидети аутомат за самозатварање и одбојник у поду.				
	Рукохват вертикални од цевастог профила пречника 50 мм.				
	За мање крило предвидети фиксирање у поду шнапером због ређег коришћења тог крила.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Обрачун по комаду.				
	поз 1а димензија 340*240+27 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
3.	Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата на улазу. Врата су израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500. Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе. Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм Уградњу врата вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Оков је системски, са отварањем у складу са шемом, са одговарајућим сертификатом, типа Стублина или одговарајући. Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм, 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла. Дихтовање стакла извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије. Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. Уградњу вршити по RAL систему. На већем крилу предвидети аутомат за самозатварање и одбојник у поду. Рукохват вертикални од цевастог профила пречника 50 мм. За мање крило предвидети фиксирање у поду снапером због ређег коришћења тог крила. Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 2 димензија 180*242 цм				
	ламела Ф2				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
4.	Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата са надсветлом на бетробрану. Врата су израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500. Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе. Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм Уградњу врата вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Оков је системски, са отварањем у складу са шемом, са одговарајућим сертификатом, типа Стублина или одговарајући. Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм, 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла. Испуна у пуним деловима је изведена као пакет - алуминијумски лим 1 мм; камена вуна 60 мм тежине 150 кг/м3; алуминијумски лим 1 мм. Дихтовање стакла и испуна извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије. Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. Уградњу вршити по RAL систему. На већем крилу предвидети аутомат за самозатварање и одбојник у поду. Рукохват вертикални од цевастог профила пречника 50 мм. За мање крило предвидети фиксирање у поду шнапером због ређег коришћења тог крила.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				

5.

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
6.	Набавка, транспорт и уградња вишеделне застакљене фиксне преграде. Преграда је израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500. Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе. Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм. Уградњу преграде вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 мм 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла. Дихтовање стакла извести одговарајућом ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије. Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. Уградњу вршити по RAL систему. Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 4 димензија 311*242 цм				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
	Набавка, транспорт и уградња прозора у степеништу.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
7.	Прозори су израђени од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500. Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе.				
	Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм.				
	Уградњу прозора вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума.				
	Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције.				
	Оков је системски, са отварањем на вентус у складу са шемом (ручица на потезање ради отварања прозора $x=180$ од пода), типа Стублина или одговарајући, са одговарајућим сертификатом.				
	Прозор застаклити термо пакетом дебљине 28 мм 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Дихтовање стакла извести одговарајућом ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 5 димензија 135*250 цм				
	ламела Ф1				
	7,00=				
	ламела Ф3				
	7,00=				
	укупно	ком	14,00		
	Набавка, транспорт и уградња прозора у степеништу.				
	Прозори су израђени од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500.				

240

241

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
10.	фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције.				
	Оков је системски, са отварањем у складу са шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица на потезање ради отварања прозора $x=180$ cm од пода), типа Стублина или одговарајући.				
	На већем крилу предвидети аутомат за самозатварање и одбојник у поду.				
	Рукохват вертикални од цевастог профила пречника 50 mm.				
	За мање крило предвидети фиксирање у поду шнапером због ређег коришћења тог крила.				
	Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 mm, 6+16+6 mm, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Дихтовање стакла извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Изградити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 7 димензија 115+150*295 cm				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
	Набавка, транспорт и уградња вишеделне застакљене преграде.				
	Преграда је израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500.				
	Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе.				
	Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 mm.				
	Уградњу преграде вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума.				
	Сви челични елементи и остали елементи за				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
11.	фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције.				
	Оков је системски, са отварањем на вентус у складу са шемом (ручица на потезање ради отварања прозора $x=180$ од пода), типа Стублина или одговарајући, са одговарајућим сертификатом.				
	Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 мм 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла.				
	Дихтовање стакла извести одговарајућом ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.				
	Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије.				
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				
	Уградњу вршити по RAL систему.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 7а димензија 150*295 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
12.	Набавка, транспорт и уградња вишеделне застакљене преграде.				
	Преграда је израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500.				
	Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе.				
	Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм.				
	Уградњу преграде вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума.				
	Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције.				
	Оков је системски, са отварањем у складу са шемом (ручица на потезање ради отварања прозора $x=180$ цм од пода), типа Стублина или одговарајући, са одговарајућим сертификатом.				
	Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28				

13.

14.

15.

16.

17.

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 13 димензија 520*295 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
18.	Набавка, транспорт и уградња вишеделне застакљене преграде. Преграда је израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500. Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе. Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм. Уградњу преграде вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Оков је системски, са отварањем у складу са шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица на потезање ради отварања прозора х=180 цм од пода), типа Стублина или одговарајући. На већем крилу предвидети аутомат за самозатварање и одбојник у поду. Рукохват вертикални од цевастог профила пречника 50 мм. За мање крило предвидети фиксирање у поду шнапером због ређег коришћења тог крила. Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 мм 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла. Дихтовање стакла извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. Уградњу вршити по RAL систему.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз 14 димензија 455*295 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
19.	Набавка, транспорт и уградња вишеделне застакљене преграде. Преграда је израђена од пластифицираних алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, тип ALUMIL M11500. Профили су заштићени фабричком пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан QUALICOAT сертификат, који задовољава захтеве SEASIDE класе. Профили су са термо изолацијом од полиамида 34 до 38 мм. Уградњу преграде вршити преко челичних држача и избећи директан контакт челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Оков је системски, са отварањем у складу са шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица на потезање ради отварања прозора х=180 цм од пода), типа Стублина или одговарајући. На већем крилу предвидети аутомат за самозатварање и одбојник у поду. Рукохват вертикални од цевастог профила пречника 50 мм. За мање крило предвидети фиксирање у поду шнапером због ређег коришћења тог крила. Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 мм 6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на стаклу и испуном од инертног гаса између два стакла. Дихтовање стакла извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп је $U_{max}=1,5W/m^2K$, што испоручиоц доказује атестом акредитоване лабораторије. Приликом уградње рам дихтовати пурпеном.				

20.

21.

1.

255

256

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	3,00		
6.	Набавка материјала, израда и монтажа капка за излаз на кров. Рам капка израдити од челичних кутијастих профила 40*40*3 мм. издићи 30 цм изнад кровне равни. Рам крила израдити од челичних кутијастих профила 40*40*2 мм и обострано обложити челичним лимом д=0,6 мм са испуном од минералне вуне. Крило снабдети са две металне шарке, ручицом за отварање, резом и катанцем за закључавање. Финална обрада рукохвата је бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	поз 5				
	димензија 60*80 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	3,00		
7.	Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата на улазном степеништу. Рукохват је од профилисаног заобљеног готовог профила ширине 50 мм висине 25 мм, дебљ.лима 2 мм, који се поставља на горњу хоризонталу ограде. Носаче рукохвата израдити од челичних кутијастих профила 50*50 мм и анкерисати у АБ степениште, а место анкерисања покрити одговарајућом розетном.				

258

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
9.	Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата на платоу изнад излазне рампе.				
	Рукохват израдити од челичних кутијастих профила 50*50 мм и анкерисати а у свему према пројекту и детаљима, а место анкерисања покрити одговарајућом розетном.				
	Рукохват се фиксира преко челичног лима који се шрафи помоћу завртњева у у АБ конструкцију, у свему према пројекту и детаљима.				
	Финална обрада рукохвата је радионичко бојење бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос ОЗ димензија 1538*18 цм				
10.	Гаража				
	1,00=	ком	1,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа ограде на платоу изнад улазне рампе.				
	Рукохват је од профилисаног заобљеног готовог профила ширине 50 мм висине 25 мм, дебљ.лима 2 мм, који се поставља на горњу хоризонталу ограде.				
	Рам ограде израдити од челичних флахова дебљине 10 мм и ширине 50 мм.				
	Испуну ограде израдити од челичних флахова дебљине 5 мм и ширине 50 мм.				
	Укупна висина ограде износи 100 цм, према цртежу.				
	Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Ограда се фиксира преко челичног лима који се шрафи помоћу завртњева у у АБ конструкцију, у свему према пројекту и детаљима.				
	Финална обрада ограде је радионичко бојење бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				

260

261

262

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	пос О10 димензија 2734*90 цм				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
17.	Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата на лођи. Рукохват израдити од челичних кутијастих профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а место анкерисања покрити одговарајућом розетном. Финална обрада рукохвата је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	пос О11 димензија 1130*18				
	ламела Ф2				
	2,00=				
	ламела Ф3				
	2,00=				
	укупно	ком	4,00		
18.	Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата на лођи. Рукохват израдити од челичних кутијастих профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а место анкерисања покрити одговарајућом розетном. Финална обрада рукохвата је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор				

264

265

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	3,00		
22.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа оgrade на француском балкону. Рам оgrade израдити од челичних флахова дебљине 10 мм и ширине 50 мм. Испуну оgrade израдити од челичних флахова дебљине 5 мм и ширине 50 мм. Укупна висина оgrade износи 100 цм, према цртежу. Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог пода. Веза конструкције оgrade и објекта је остварена преко носача димензија профила флаха 40x8мм. Носачи су постављени бочно у односу на конструкцију оgrade и вежу се за зидове објекта прије израде завршног слоја фасаде, а монтажа конструкције оgrade се врши након израде завршне фасадне облоге. Носачи се анкерују у армирано бетонске зидове са по три анкера дужине 10цм, а у зидове од гитер блока се анкерују са по три навојне шипке М8 (квалитета 8.8). Финална обрада оgrade је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О16 димензија 150*100 цм				
	ламела Ф1				
	78,00=				
	ламела Ф2				
	84,00=				
	ламела Ф3				
	90,00=				
	укупно	ком	252,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
23.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа оgrade на француском балкону.				
	Рам оgrade израдити од челичних флахова дебљине 10 мм и ширине 50 мм.				
	Испуну оgrade израдити од челичних флахова дебљине 5 мм и ширине 50 мм.				
	Укупна висина оgrade износи 100 цм, према цртежу.				
	Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Веза конструкције оgrade и објекта је остварена преко носача димензија профила флаха 40x8мм.				
	Носачи су постављени бочно у односу на конструкцију оgrade и вежу се за зидове објекта прије израде завршног слоја фасаде, а монтажа конструкције оgrade се врши након израде завршне фасадне облоге.				
	Носачи се анкерују у армирано бетонске зидове са по три анкера дужине 10цм, а у зидове од гитер блока се анкерују са по три навојне шипке М8 (квалитета 8.8).				
	Финална обрада оgrade је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О17 димензија 100*100 цм				
	ламела Ф1				
	12,00=				
	ламела Ф2				
	24,00=				
	ламела Ф3				
	24,00=				
	укупно	ком	60,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа оgrade на француском балкону.				
	Рам оgrade израдити од челичних флахова дебљине 10 мм и ширине 50 мм.				
	Испуну оgrade израдити од челичних флахова дебљине 5 мм и ширине 50 мм.				
	Укупна висина оgrade износи 100 цм, према цртежу.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
24.	Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Веза конструкције оgrade и објекта је остварена преко носача димензија профила флага 40x8мм.				
	Носачи су постављени бочно у односу на конструкцију оgrade и вежу се за зидове објекта прије израде завршног слоја фасаде, а монтажа конструкције оgrade се врши након израде завршне фасадне облоге.				
	Носачи се анкерују у армирано бетонске зидове са по три анкера дужине 10цм, а у зидове од гитер блока се анкерују са по три навојне шипке М8 (квалитета 8.8).				
	Финална обрада оgrade је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О17А димензија 100*110				
25.	ламела Ф2				
	4,00=				
	ламела Ф3				
	4,00=				
	укупно	ком	8,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама.				
	Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм.				
	Стубови оgrade су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	пода.				
	Обавезно је испитивање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О18 димензија 163+146*110				
	ламела Ф1				
	12,00=	ком	12,00		
26.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама поткровља.				
	Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм.				
	Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота оgrade је на 120 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитивање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О18А димензија 163+146*120				
	2,00=	ком	2,00		

270

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитивање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О19А димензија 145+22*120				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
29.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа ограде на степенишном прозору - подест.				
	Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП профила 50х30х2.5мм.				
	Стубови су у горњој зони повезани преко рукохвата, док се у доњој зони веза остварује преко хоризонталних профила који су димензија ХОП 30х10 мм.				
	Испуна између стубова је од профила димензија ХОП30х10 мм.				
	Конструкција ограде је препуштена преко плоче терасе, а везу остварује преко челичних носача који се шрафе директно у чело АБ плоче.				
	Челични носачи су димензија 20 цм висине, 4цм ширине, и уједно служе као дистанцери конструкције ограде и АБ плоче терасе.				
	Веза носача и АБ плоче је остварена преко два анкера М10х95.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				

272

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
31.	међуподест.				
	Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5 мм.				
	Стубови оgrade су израђени од ХОП профила 50х30х2.5мм.				
	Стубови су у горњој зони повезани преко рукохвата, док се у доњој зони веза остварује преко хоризонталних профила који су димензија ХОП 30х10 мм.				
	Испуна између стубова је од профила димензија ХОП30х10 мм.				
	Конструкција оgrade је препуштена преко плоче терасе, а везу остварује преко челичних носача који се шрафе директно у чело АБ плоче.				
	Челични носачи су димензија 20 цм висине, 4цм ширине, и уједно служе као дистанцери конструкције оgrade и АБ плоче терасе.				
	Веза носача и АБ плоче је остварена преко два анкера М10х95.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О21 димензија 80*110 цм				
	ламела Ф2				
	7,00=	ком	7,00		
32.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама.				
	Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм.				
	Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	пода.				
	Обавезно је испитивање оградe у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О22 димензија 163+338*110 цм				
	ламела Ф2				
	12,00=				
	ламела Ф3				
	12,00=				
	укупно	ком	24,00		
33.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оградe на лођама поткровља.				
	Конструкција оградe је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват оградe се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова оградe је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм.				
	Стубови оградe су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене оградe у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота оградe је на 120 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитивање оградe у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О22А димензија 163+338*120 цм				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
34.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама.				
	Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм.				
	Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитивање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О23 димензија 52+219+9*110 цм				
	ламела Ф2				
	12,00=				
	ламела Ф3				
	12,00=				
	укупно	ком	24,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
35.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама поткровља. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм. Стубови оgrade су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм. Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака. Горња кота оgrade је на 120 цм од коте готовог пода. Обавезно је испитвање оgrade у акредитованој лабораторији за испитвање грађевинских конструкција. Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О23А димензија 52+219+9*120 цм				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
36.	30x10 мм.				
	Стубови оgrade су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Изградити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О24 димензија 129+22*110 цм				
	ламела Ф3				
	6,00=	ком	6,00		
37.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама поткровља.				
	Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм.				
	Стубови оgrade су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота оgrade је на 120 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Изградити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос O24А димензија 129+22*120 цм				
	ламела Ф3				
	1,00=	ком	1,00		
38.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене ограде на лођама.				
	Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Изградити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос O25 димензија 151*110 цм				
	ламела Ф1				
	6,00=				
	ламела Ф3				
	6,00=				
укупно		ком	12,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
39.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама поткровља. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм. Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм. Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака. Горња кота оgrade је на 120 цм од коте готовог пода. Обавезно је испитвање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција. Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О25А димензија 151*120 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
40.	30x10 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О26 димензија 146+366*110 цм				
	ламела Ф3				
	6,00=	ком	6,00		
41.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене ограде на ложама поткровља.				
	Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних nanoшењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О26А димензија 146+366*120				
	ламела Ф3				
	1,00=	ком	1,00		
42.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене ограде на лођама.				
	Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О27 димензија 452*110 цм				
	ламела Ф2				
	6,00=				
	ламела Ф3				
	6,00=				
укупно		ком	12,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
43.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама поткровља. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РAL9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм. Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм. Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака. Горња кота оgrade је на 120 цм од коте готовог пода. Обавезно је испитвање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција. Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О27А димензија 452*120				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РAL9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
44.	ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О28 димензија 163+163*110 цм				
	ламела Ф2				
	6,00=	ком	6,00		
45.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застаклене ограде на лођама поткровља.				
	Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних nanoшењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитвање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају				

284

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
47.	два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм. Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм. Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака. Горња кота оgrade је на 120 цм од коте готовог пода. Обавезно је испитвање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција. Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О29А димензија 522*120 цм				
	ламела Ф2				
	1,00=	ком	1,00		
48.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм. Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм. Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака. Горња кота оgrade је на 110 цм од коте готовог пода.				

286

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
50.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене ограде на лођама. Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм. Стубови ограде су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм. Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака. Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог пода. Обавезно је испитвање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција. Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција. Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О31 димензија 3,39+1,63*110 цм				
	ламела Ф1				
	6,00=	ком	6,00		
51.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене ограде на лођама поткровља. Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РАЛ9005 мат. Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм. Стубови ограде су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене ограде у зони стубова постављају				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитивање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О31А димензија 3,39+1,63*120 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
52.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене ограде на лођама.				
	Конструкција ограде је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн).				
	Завршна боја је РАЛ9005 мат.				
	Рукохват ограде се ради од ХОП профила димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова ограде је висине 8цм, а димензије профила су 30x10 мм.				
	Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 мм.				
	На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм.				
	Преко стаклене ограде у зони стубова постављају се флахови димензија 50x4 мм.				
	Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака.				
	Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог пода.				
	Обавезно је испитивање ограде у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Обрачун по комаду.				
	пос О32 димензија 365+163*110 цм				
	ламела Ф1				
	6,00=	ком	6,00		
53.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене оgrade на лођама поткровља. Конструкција оgrade је од кутијастих профила, минизарних наношењем основне боје за метал у два слоја (дебљина слоја је 100мн). Завршна боја је РAL9005 мат. Рукохват оgrade се ради од ХОП профила димензија 50х30х2.5мм, веза рукохвата и стубова оgrade је висине 8цм, а димензије профила су 30х10 мм. Стубови оgrade су израђени од ХОП 50х30х2.5 мм. На стубове са унутрашње стране поставља се испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. Преко стаклене оgrade у зони стубова постављају се флахови димензија 50х4 мм. Кроз флахове и стакло се остварује веза са стубовима преко вијака. Горња кота оgrade је на 120 цм од коте готовог пода. Обавезно је испитвање оgrade у акредитованој лабораторији за испитивање грађевинских конструкција. Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција. Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос О32А димензија 365+163*120 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
	ЖАЛУЗИНЕ				
	Све жалужине се изводе од ламела ширине 10цм на међусобном размаку од 3цм.				
54.	Набавка материјала, израда и монтажа фасадних клизних жалужина. Жалужине су фиксиране на челичној подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 мм, и са испуном од ламела 8*100 мм.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих ламинатних панела (HPL) дебљине 8 мм, са обрађеним ивицама. Финална обрада жалужине је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор. Дезен ламинатних панела по избору инвеститора. Жалужине опремити оковом стандардног квалитета за ову врсту намене, типа GEZE PERLAN 140 Shutters са једним клизачем, у горњој и доњој зони уградити челичне кутијасте профиле 80*2*0,3 мм и 50*2*0,3 мм све по пројекту и радионичким детаљима произвођача. Дужина клизања је 364 цм. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	поз Бк1 димензија 100*285 цм				
	ламела Ф1				
	7,00=				
	ламела Ф3				
	7,00=				
	укупно	ком	14,00		
55.	Набавка материјала, израда и монтажа фасадних клизних жалужина. Жалужине су фиксирани на челичној подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 мм, и са испуном од ламела 8*100 мм. Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих ламинатних панела (HPL) дебљине 8 мм, са обрађеним ивицама. Финална обрада жалужине је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор. Дезен ламинатних панела по избору инвеститора. Жалужине опремити оковом стандардног квалитета за ову врсту намене, типа GEZE PERLAN 140 Shutters са једним клизачем, у горњој и доњој зони уградити челичне кутијасте профиле 80*2*0,3 мм и 50*2*0,3 мм све по пројекту и радионичким детаљима произвођача. Дужина клизања је 340 цм.				

291

292

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	2,00=				
	укупно	ком	3,00		
	поз Б2 димензија 50*260 цм				
	ламела Ф1				
	14,00=				
	ламела Ф3				
	14,00=				
	укупно	ком	28,00		
	поз Б2' димензија 50*238 цм				
	ламела Ф2				
	6,00=				
	ламела Ф3				
	6,00=				
	укупно	ком	12,00		
	поз Бс-п димензија 50*154 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
	поз Бс димензија 50*250 цм				
	ламела Ф1				
	7,00=				
	ламела Ф3				
	7,00=				
	укупно	ком	14,00		
58.	Набавка материјала, израда и монтажа решетке на отворима за вентилацију гараже. Рам решетке израдити од челичних кутијастих профила 40*30 мм а испуну решетке израдити од челичних кутијастих профила 20*20 мм. Решетка се фиксира за унутрашњи АБ зид а у свему према пројекту и детаљима. Финална обрада ограде је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				

294

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Обрачун по комаду.				
	поз Р2 димензија 120*60 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	3,00		
61.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене надстрешнице са вратима на платоу- изнад евакуационих степеништа. Конструкција настрешнице је од челичних кутијастих профила, на размаку датом у цртежу, који се анкерују за бетонске парапете изнад степеништа.				
	Све застаклити двослојним каљеним стаклом 5.5.1 са фолијом између (d=11 мм), са свим потребним елементима за њено фиксирање.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Кровни део надстрешнице урадити у нагибу од минимум 5% и монтирати га за челичне рамове.				
	Уцену улази израда и уградња комплет надстрешнице са вратима, оковом, руковратом, бравом и кључевима за затварање.				
	Финална обрада ограде је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Изградити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз Е1 димензија 565*145 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=	ком	1,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене надстрешнице са вратима на платоу- изнад евакуационих степеништа.				
	Конструкција настрешнице је од челичних				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
62.	кутијастих профила, на размаку датом у цртежу, који се анкерују за бетонске парапете изнад степеништа.				
	Све застаклити двослојним каљеним стаклом 5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим потребним елементима за њено фиксирање.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Кровни део надстрешнице урадити у нагибу од минимум 5% и монтирати га за алуминијумске рамове.				
	Уцену улази израда и уградња комплет надстрешнице са вратима, оковом, рукохватом, бравом и кључевима за затварање.				
	Финална обрада ограде је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз Е2 димензија 533*171 цм				
63.	Гаража				
	1,00=	ком	1,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа застакљене надстрешнице са вратима на платоу- изнад евакуационих степеништа.				
	Конструкција настрешнице је од челичних кутијастих профила, на размаку датом у цртежу, који се анкерују за бетонске парапете изнад степеништа.				
	Све застаклити двослојним каљеним стаклом 5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим потребним елементима за њено фиксирање.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	Кровни део надстрешнице урадити у нагибу од минимум 5% и монтирати га за алуминијумске рамове.				
	Уцену улази израда и уградња комплет надстрешнице са вратима, оковом, рукохватом, бравом и кључевима за затварање.				
	Финална обрада ограде је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз ЕЗ димензија 585*405 цм				
	Анекс гараже				
	1,00=	ком	1,00		
64.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа челичне конструкције улазне надстрешнице.				
	Конструкција надстрешнице је од челичних кутијастих профила НОР 180/80/5 мм и 50/50/4 мм, на размацама датим у цртежу, која се анкерује за АБ стубове и греде преко анкер плоча од пљоштег гвожђа 10 мм.				
	Надстрешницу застаклити двослојним каљеним стаклом 5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим потребним елементима за њено фиксирање.				
	Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	У склопу позиције је и хоризонтални viseћи олуц				
	и олуцна цев од челично поцинкованог пластифицираног лима.				
	Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Израдити у свему према шемама из пројекта, статичком прорачуну и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз Н1 димензија 3960*242 цм				
	ламела Ф1				
	1,00=				
		ком	1,00		
	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа челичне конструкције улазне надстрешнице.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
65.	Конструкција надстрешнице је од челичних кутијастих профила НОР 180/80/5 мм и 50/50/4 мм, на размацама датим у цртежу, која се анкерује за АБ стубове и греде преко анкер плоча од пљоштег гвожђа 10 мм.				
	Надстрешницу застаклити двослојним каљеним стаклом 5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим потребним елементима за њено фиксирање. Елементи за фиксирање стакла и стакло морају поседовати атесте надлежних институција.				
	У склопу позиције је и хоризонтални висећи олук и олучна цев од челично поцинкованог пластифицираног лима.				
	Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор.				
	Израдити у свему према шемама из пројекта, статичком прорачуну и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз Н2 димензија 1818*242 цм				
	ламела Ф2				
	1,00=				
		ком	1,00		
66.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа преграде између лођа на приземљу. Рам преграде израдити од челичних кутијастих профила 50/30/3 мм и челичних L профила 20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу. Испуна преграде је од Aquapanel Outdoor плоче 12,5 мм.				
	Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Нијансу боје бира инвеститор.				
	Aquapanel Outdoor плоче обојити фасадном бојом по избору инвеститора.				
	Израдити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				

299

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
68.	Рам преграде израдити од челичних кутијастих профила 50/30/3 мм и челичних L профила 20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу. Испуна преграде је од Aquapanel Outdoor плоче 12,5 мм.				
	Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор.				
	Aquapanel Outdoor плоче обојити фасадном бојом по избору инвеститора.				
	Израдити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз П2' димензија 48*269 цм				
	ламела Ф1				
	2,00=	ком	2,00		
69.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа преграде између лођа.				
	Рам преграде израдити од челичних кутијастих профила 50/30/3 мм и челичних L профила 20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу. Испуна преграде је од Aquapanel Outdoor плоче 12,5 мм.				
	Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор.				
	Aquapanel Outdoor плоче обојити фасадном бојом по избору инвеститора.				
	Израдити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	поз П3 димензија 38*243 цм				
	ламела Ф1				
	4,00=				
	ламела Ф2				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	3,00=				
	ламела Ф3				
	3,00=				
	укупно	ком	10,00		
70.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа носача соларних панела. Носаче израдити од челичних профила IPB 100, постављених подужно и попречно преко кровне конструкције и анкерисати их у АБ таваницу. Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Израдити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	поз НП димензија 328*400				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	3,00		
71.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа маске олука на делу сокле у приземљу. Маску израдити од челичних кутијастих профила 30*30*2,5 мм и анкерисати их у АБ зидове преко анкер плочица. Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Завршну обраду панела бира инвеститор. Маску обложити ALUBOND панелима д= 4 мм. Завршну обраду панела бира инвеститор. Израдити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	димензија 30*28*78 цм				
	9,00=	ком	9,00		
72.	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа челичне конструкције за ношење спољних јединица клима уређаја на локалима. Конструкцију изградити од челичних кутијастих профила 50*50*4 мм и челичних L профила 30*30*3 мм. Конструкција клима уређаја се качи за конструкцију надстрешнице. На ову конструкцију се каче типски носачи спољних јединица који се испоручују уз клима уређаје. Финална обрада конструкције је радионичко бојење нитро бојом за метал у два слоја, са претходним премазом основном бојом и цинковањем, са свим неопходним предрадњама. Конструкцију обложити монтажном демонтажним перфорираним лимом, са отворима 8*8 мм на размаку од 11 мм. Завршну обраду лима бира инвеститор. Изградити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	3,00=				
	ламела Ф2				
	2,00=				
	укупно	ком	5,00		
73.	Набавка материјала, израда и монтажа заштитне маске цеви за одвод кондензата на лођама. Маске изградити од челично поцинкованог пластифицираног лима д= 1,0 мм и зашрафити их за под и АБ стуб. Маске су развијене ширине 18 цм (2+7+7+2 цм) и дужине 105 цм. Боја пластификације по угледу на остале елементе на фасади. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места.				

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
XX	ПП БРАВАРИЈА				
1.	Набавка и монтажа једнокрилних металних противпожарних врата.				
	Једнокрилна метална противпожарна врата отпорна на пожар 90 мин (F90), атестирана према СРПС.У.Ј1.160.				
	Врата морају имати атесну плочицу.				
	Шток врата је метални-фиксиран за метална ојачања у зиду, крило је урађено од кутијастих профила 50/50/4 мм, са обостраном облогом од лима д=1.5 мм.				
	Противпожарна испуна је вишеслојна у складу са захтеваном ватроотпорношћу.				
	У штоку врата предвидети дихтунг траку по целом ободу и предвидети механизам за самозатварање.				
	Врата снабдети неопходним оковом стандардног квалитета по СРПС-у, квака, ручица Ø23 мм, дужина 150*80 мм, метална, розетне кружне за кваку и браву Ø55 мм, цилиндар брава са три кључа и одбојником у поду.				
	Спојнице са зидом запунити експандирајућом ватроотпорном пеном.				
	У доњем делу крила врата уградити вентилациону противпожарну решетку димензије 49 цм x35 цм , по шеми.				
	Финална обрада је радионичко бојење полиуретанском бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Изградити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос 1 димензија 100*215 цм				
	ламела Ф1				
	12,00=				
	ламела Ф1				
	5,00=				
	ламела Ф1				
	5,00=				
	укупно	ком	22,00		
	Набавка и монтажа једнокрилних металних противдимних врата.				
	Шток врата је метални-фиксиран за метална				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
2.	ојачања у зиду, крило је урађено од кутијастих профила 50/50/4 мм, са обостраном облогом од лима д=1.5 мм.				
	Испуна у вратима је камена вуна.				
	У штоку врата предвидети дихтунг траку по целом ободу, противдимне четкице на дну крила и предвидети механизам за самозатварање.				
	Врата снабдети неопходним оковом стандардног квалитета по СРПС-у, квака, ручица Ø23 мм, дужина 150*80 мм, метална, розетне кружне за кваку и браву Ø55 мм, цилиндар брава са три кључа и одбојником у поду.				
	Спојнице са зидом запунити експандирајућом пеном.				
	Финална обрада је радионичко бојење полиуретанском бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Изградити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос 2 димензија 100*215 цм				
	ламела Ф1				
	2,00=				
	ламела Ф2				
	2,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	Гаража				
	1,00=				
	Анекс гараже				
	2,00=				
	укупно	ком	8,00		
	Набавка и монтажа двокрилних металних противпожарних врата.				
	Двокрилна метална противпожарна врата отпорна на пожар 90 мин (F90), атестирана према СРПС.У.Ј1.160.				
	Врата морају имати атесну плочицу.				
	Шток врата је метални-фиксиран за метална ојачања у зиду, крила су урађена од кутијастих профила 50/50/4 мм са обостраном облогом од				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
3.	лима $d=1.5$ мм.				
	Противпожарна испуна је вишеслојна у складу са захтеваном ватроотпорношћу.				
	У штоку врата предвидети дихтунг траку по целом ободу, снапер за једно крило и механизам за самозатварање.				
	Врата снабдети неопходним оковом стандардног квалитета по СРПС-у, квака, ручица $\varnothing 23$ мм, дужина $150*80$ мм, метална, розетне кружне за кваку и браву $\varnothing 55$ мм, цилиндар брава са три кључа и одбојником у поду.				
	Спојнице са зидом запунити експандирајућом ватроотпорном пеном.				
	Финална обрада је радионичко бојење полиуретанском бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите, са свим неопходним предрадњама.				
	Нијансу боје бира инвеститор				
	Израдити у свему према шемама из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	пос 3 димензија $190*215$ цм				
	ламела $\Phi 1$				
	1,00=	ком	1,00		
УКУПНО ПП БРАВЕРИЈА:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
XX	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ				
1.	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	975,00=	м2	975,00		
2.	Бетонирање стазе од бетона, дебљине 10 цм, бетоном класе С16/20, као подлоге за поплочавање. Горњу површину изравнати и бетон неговати. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	975,00=	м2	975,00		
3.	Набавка и постављање баштенских бетонских ивичњака SEMMERLOCK, димензија 75х20х6 цм. Ивичњаци су сиве боје. Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера размере 1:3. Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице благо увући у односу на ивичњак и обрадити. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	95,61=	м1	95,61		
4.	Набавка и постављање баштенских бетонских ригола SEMMERLOCK, димензија 40х20х8 цм. Риголе су сиве боје. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 1:3, са потребним падовима према пројекту. Риголе спојити цементним малтером и спојнице обрадити. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	29,00=	м1	29,00		
5.	Набавка и постављање путних бетонских ивичњака димензија 18*24*50 цм, око паркинг места.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ивичњаци су сиве боје.				
	Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера				
	размере 1:3.				
	Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице				
	благо увући у односу на ивичњак и обрадити.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	14,80=	м1	14,80		
6.	Набавка и постављање путних бетонских				
	ивичњака димензија 15*18*50 цм, око				
	игралишта, ка интерним саобраћајницама и				
	линијским сливницима.				
	Ивичњаци су сиве боје.				
	Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера				
	размере 1:3.				
	Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице				
	благо увући у односу на ивичњак и обрадити.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	интерне саобраћајнице				
	169,00=				
	линијски сливник на гаражи				
	37,70=				
	око дечијег игралишта				
	54,00=				
	код колских рампи				
	90,00=				
	код пожарног степеништа на Анексу гараже				
	23,00=				
	укупно	м1	373,70		
7.	Набавка материјала и поплочавање паркинга,				
	бетонским плочама SEMMERLOCK , димензија				
	60*40*8 цм.				
	Плоче су сиве боје.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	4,80*4,80=	м2	23,04		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
8.	Набавка и уградња стубића на паркинг местима.				
	Стубићи су пречника 70 мм, висине 650 мм и израђени су од гуменог гранулата, са носећом челичном конструкцијом од квалитетних ливених поцинкованих елемената, тип Standard Нови Сад или одговарајуће.				
	Монтажа се врши четвороструким типловањем металног постоља у чврсту подлогу.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	5,00=	ком	5,00		
9.	Набавка материјала и поплочавање платоа изнад гараже, бетонским плочама ASTI Colori grafitno бела димензија 30x60, дебљине 5cm.				
	Плоче су у више боја.				
	Плоче поставити у слоју цементног малтера дебљине 5 cm, размере 1:3, са потребним падовима према пројекту и залити цементним млеком.				
	Спојнице фуговати, а плоче очистити.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	491,00=	м2	491,00		
10.	Набавка материјала и поплочавање тротоара испред локала, бетонским плочама SEMMERLOCK Asti Kombiform, димензија 29,5*17 cm; 39,5*17 cm; 49,5*17 cm; 39,5*12 cm; 29,5*12 cm; 49,5*12 cm, дебљине 8 cm.				
	Плоче су у више боја.				
	Плоче поставити у слоју цементног малтера дебљине 5 cm, размере 1:3, са потребним падовима према пројекту и залити цементним млеком.				
	Спојнице фуговати, а плоче очистити.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	230,00=	м2	230,00		
11.	Набавка материјала и поплочавање тротоара око објекта, бетонским плочама SEMMERLOCK Domino, комбинована форма, димензија 15*15 cm; 15*20 cm; 15*25 cm; 15*30 cm, дебљине 5 cm.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Плоче су бакарно сиве боје.				
	Плоче поставити у слоју цементног малтера				
	дебљине 5 цм, размере 1:3, са потребним				
	падовима према пројекту и залити цементним				
	млеком.				
	Спојнице фуговати, а плоче очистити.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	768,00=	м2	768,00		
12.	Набавка материјала, транспорт и израда ливеног				
	застора од гуме (тартан) на дечијем игралишту.				
	Тартан дебљине д =5,0 цм извести на претходно				
	припремљеној подлози од набијеног бетона				
	(посебно обрачунато).				
	Позиција обухвата изливање подлоге од SBR				
	гранула, величине зрна 0,5-7 мм и PU везива,				
	дебљине д=30 мм и завршног слоја од EPDM				
	гранула величине зрна од 1-3,5 мм и PU везива,				
	дебљине д=20 мм.				
	Застор мора бити висококвалитетан, УВ и термо				
	стабилан, отпоран на механичке утицаје и				
	здравствено безбедан а у свему по СРПС ЕН 1176				
	и СРПС ЕН 1177.				
	Боја застора по избору инвеститора.				
	Обрачун по м2.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	139,00=	м2	139,00		
13.	Набавка и постављање дечијег игралишта-куле				
	LM202 Play Centre MARIA, произвођача				
	TipTipTap.				
	Димензије игралишта - куле су 329*374*290 цм				
	Максимална висина пада износи 192 цм.				
	Потребна сигурносна зона је димензија 660*774				
	цм.				
	Радити у свему према упутствима произвођача.				
	Ценом је обухваћена и израда постоља за				
	анкерисање.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	1,00=	ком	1,00		
14.	Набавка и постављање тематског игралишта				
	MM112 Playbus BUS, произвођача TipTipTap.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Димензије игралишта су 127*245*130 цм. Максимална висина пада износи 50 цм. Потребна сигурносна зона је димензија 427*545 цм. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћена и израда постоља за анкерисање. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	1,00=	ком	1,00		
15.	Набавка и постављање дечије њихалице VLO36 Spring swing KITTY, произвођача TipTipTap. Димензије њихалице су 36*77*64 цм. Максимална висина пада износи 41 цм. Потребна сигурносна зона је димензија 325*377 цм. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћена и израда постоља за анкерисање. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	1,00=	ком	1,00		
16.	Набавка и постављање дечије њихалице VLO39 Spring swing WILBUR, произвођача TipTipTap. Димензије њихалице су 49*73*64 цм. Максимална висина пада износи 53 цм. Потребна сигурносна зона је димензија 349*373 цм. Радити у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћена и израда постоља за анкерисање. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	1,00=	ком	1,00		
17.	Набавка материјала, израда и уградња парковских клупа са наслоним. Клупе израдити од челичних кутијастих профила и фахова, са испуном од дрвених гредица Израдити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача. Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	димензије 185*60*85/45 цм				
	10,00=	ком	10,00		
18.	Набавка материјала, израда и уградња полукружних парковских клупа са наслоним. Клуpe израдити од челичних кутијастих профила и фахова, са испуном од дрвених гредица				
	Израдити у свему према шемама, детаљима из пројекта и радионичком цртежу извођача.				
	Извођач је у обавези да радионичке цртеже достави инвеститору на оверу.				
	Све мере проверити на лицу места.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	димензије 620*60*85/45 цм				
	1,00=	ком	1,00		
19.	Набавка и постављање бетонских корпи за отпатке. Корпе су израђене од бетона са белом цементом. Уложак корпе је израђен од поцинкованог лима				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	димензије 45*45*70 цм				
	5,00=	ком	5,00		
20.	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа типских монтажних жардињера димензија 153/394/78 цм, дебљина зида 10 цм, израђених од армираног бетона у глаткој оплати, спољна обрада натур бетон.				
	Са унутрашње стране жардињере извести хидроизолациони премаз од високо еластичне битумен/гуме, течна мембрана "Koster KBE Liquid Film" преко претходно припремљене, равне, суве и чисте подлоге.				
	Пре израде хидроизолације на дну жардињере урадити слој за пад од малтер бетона дебљине 4-5 цм.				
	Материјал се наноси машинским прскањем у два слоја са утапањем стаклене мрежице између слојева. Жардињера има ногице, тј. налегајућу траку, дим 10/10 цм, дужине 150 цм (3 ком).				
	Поставља се на готово уређену површину тротора.				
	Са бочне стране на висини 10 цм од пода предвидети отворе за отицање вишка воде, на сваких 50 цм, у које уградити цеви од инокса пречника Ø50 мм.				
	Цеви морају бити заштићене од запушавања постављањем одговарајуће решетке.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Обрачун по комаду.				
	димензије 275*150*60 цм				
	5,00=	ком	5,00		
21.	Набавка, транспорт и испуна жардињера хумусним материјалом. Користити фину баштенску земљу II категорије, чисту од органског и неорганског отпада, уз додатак органског ђубрива, песка и минералног дела. Минимално учешће минералног дела је 40%. Преко претходно посатвљених слојева датих АГ пројектом, потребно је поставити следеће слојеве и материјале: - Противкоренска фолија - Филтерски слој 120г/м2 - Дренажно-акумулациона фолија, д= 6 цм, са испуном - Филтерски слој 120г/м2 - Специјализовани супстрат, д = 60 цм Уграђени слојеви, треба да представљају системско решење, са гаранцијом. Земља- супстрат, мора бити интензивног карактера. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	димензије 394*153*67 цм				
	5,00=	ком	5,00		
	димензије (175+460)/2*600*47 цм				
	1,00=	ком	1,00		
22.	Садња садница високих лишћара Набавка, транспорт и садња садница високих лишћара, димензија како је дато у даљем тексту. Висина садница 300-350 цм, почев од кореновог врата до половине активног вршног летораста Обим дебла 12-14 цм. на висини од једног метра у односу на коренов врат Коренов систем треба да је добро развијен у свим правцима, а бусен извађене саднице балиран и осигуран окастом жицом или да је у великим саксијама-контејнерима. Бусен извађене саднице треба да је 60-80 цм. Школоване саднице би требало да су пресађене 3-4 пута, али тако да је задње пресађивање извршено две до три године пре испоруке. Позиција обухвата и замену супстрата у ископаног јами, утовар и одвоз стерилне земље. Јама је 80*80*100 цм. Рачунати умањење у односу на величину бусена.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	4,00=	ком	4,00		
23.	Садња садница средњих лишћара				
	Садња садница средњих лишћара, са бусеном, старости 6 – 8 година.				
	На местима означеним у пројекту ископати јаке пречника и дубине 0,50 м.				
	Из јаке избацити стерилну земљу и отпатке.				
	Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1.				
	Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаке направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по садници.				
	Након обављене садње саднице оцанковати и добро залити.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	4,00=	ком	4,00		
24.	Садња садница високих четинара				
	Садња четинарског дрвећа, са бусеном, старости 8 – 10 година.				
	На местима означеним у пројекту ископати јаке пречника и дубине 0,50 м.				
	Из јаке избацити стерилну земљу и отпатке.				
	Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1.				
	Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаке направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по садници.				
	Након обављене садње саднице оцанковати и добро залити.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	2,00=	ком	2,00		
25.	Садња садница средњих и ниских четинара				
	Набавка, транспорт и садња садница средњих и ниских четинара, на местима како је дато планом садње.				
	На местима означеним у пројекту ископати јаке пречника и дубине 0,50 м.				
	Из јаке избацити стерилну земљу и отпатке.				
	Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогаћити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по садници.				
	Након садње садну јаму очанковати и обилно залити.				
	Садњу вршити према плану садње, где је дефинисано место садње и норма.				
	Све радове урадити у складу са општим условима за извођење радова озелењавања.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	20,00=	ком	20,00		
26.	Садња четинарског шибља Набавка, транспорт и садња садница са бусеном, старости 3 – 4 године.				
	Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1.				
	Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогаћити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по садници.				
	Након садње садну јаму очанковати и обилно залити.				
	Садњу вршити према плану садње, где је дефинисано место садње и норма.				
	Све радове урадити у складу са општим условима за извођење радова озелењавања.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	80,00=	ком	80,00		
27.	Садња зимзеленог шибља Набавка, транспорт и садња садница зимзеленог жбуња старости 3-5 година.				
	Саднице треба да буду формиране са 4 подједнако развијена избојка.				
	Садњу вршити према плану садње, где је дефинисано место садње и норма.				
	Након садње садну јаму очанковати и обилно залити.				
	Све радове урадити у складу са општим условима за извођење радова озелењавања.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	70,00=	ком	70,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
28.	Садња листопадног жбуња Набавка, транспорт и садња садница листопадног жбуња мин старости 3-5 година. Саднице треба да буду формиране са 4 подједнако развијена избојка. Садњу вршити у доносу на план садње и према норми која је дата у том графичком прилогу. Након садње садњу јаму очанковати и обилно залити. Све радове урадити у складу са општим Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	70,00=	ком	70,00		
29.	Садња украсних трава и перена Набавка, транспорт и садња садница, минималне старости 2 год. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по комаду.				
	40,00=	ком	400,00		
30.	Набавка, утовар, довоз и разастирање хумусне земље на слободне површине означене у пројекту. Земљу обликовати по пројекту са давањем надвишења (надмера) од 20% како би после слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино планирање и ваљање дрвеним ваљком. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м3.				
	160,00*0,20=	м3	32,00		
31.	Подизање травњака Израда травњака на слободним површинама означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена извршити сетву травне смесе. Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним ваљком и извршити интезивно поливање до пуног ницања траве. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	160,00=	м2	160,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
32.	Инвестиционо одржавање зеленила у току прве године Подразумева све операције одржавања и неге зеленила (заливање, орошавање, формирање крошњи, окопавање, прашење, сузбијање корова замена осушених биљака...) годину дана од техничког пријема. Укупно износи 20% од инвестиционе вредности озелењавања (садња садница и подизање травњака). Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
		%	0,20		
УКУПНО ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
XX	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ				
1.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему пројекту, важећим прописима и Плану превентивних мера. Скелу извести у свему према пројекту скеле коју је дужан да изради извођач. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објект и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова.				
	Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле.				
	ламела Ф1				
	112,00*25,00=2800,0				
	ламела Ф2				
	105,00*25=2625,00				
	ламела Ф3				
	124,00*25=3100,00				
	укупно	м2	8.525,00		
2.	Монтажа и демонтажа просторне металне цевасте скеле у лифтовима, у свему по важећим прописима и Плану превентивних мера. Скела мора бити статички стабилна, анкерована и прописно уземљена. Поставити радне платформе од фосни. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар.				
	Обрачун по м3 монтиране скеле.				
	ламела Ф1				
	4,125*30,20+2,70*30,20=206,12				
	ламела Ф2				
	4,125*30,20+2,70*30,20=206,12				
	ламела Ф3				
	4,125*30,20+2,70*30,20=206,12				
	укупно	м3	618,35		
УКУПНО СКЕЛАРСКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
XX	РАЗНИ РАДОВИ				
1.	Набавка, транспорт и уградња стандардних алуминијумских прелазних лајсни на саставима различитих подова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	I - VI спрат и поткровље				
	станови C8, C19, C30, C41, C52, C63, C74				
	1,00*7=7,00				
	станови C9, C20, C31, C42, C53, C64, C75				
	1,00*7=7,00				
	укупно ламела Ф1: 14,00				
	ламела Ф2				
	приземље				
	станови C3, C4, C7				
	1,30+1,05+1,00=3,35				
	I - VI спрат и поткровље				
	станови C8, C18, C28, C38, C48, C58, C68				
	1,00*7=7,00				
	станови C9, C19, C29, C39, C49, C59, C69				
	1,05*7=7,35				
	станови C13, C23, C33, C43, C53, C63, C73				
	1,05*7=7,35				
	станови C14, C24, C34, C44, C54, C64, C74				
	1,00*7=7,00				
	укупно ламела Ф2: 32,05				
	ламела Ф3				
	приземље				
	станови C1, C4, C5				
	1,00+1,05+1,30=3,35				
	I - VI спрат и поткровље				
	станови C14, C25, C36, C47, C58, C69, C80				
	1,00*7=7,00				
	станови C15, C26, C37, C48, C59, C70, C81				
	1,05*7=7,35				
	станови C19, C30, C41, C52, C63, C74, C85				
	1,05*7=7,35				
	станови C20, C31, C42, C53, C64, C75, C86				
	1,00*7=7,00				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	укупно ламела Ф3: 32,05				
	укупно	м1	78,10		
2.	Набавка и монтажа поштанских сандучића са више преграда, за станове, локале и скупштине станара. На пројектом предвиђеним местима поставити хоризонталне металне поштанске сандучиће урађене по техничким условима за поштанске сандучиће Републичке агенције за поштанске услуге. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	сандучић са 4 преграде дим.398*355*210 мм				
	20,00=	ком	20,00		
	сандучић са 3 преграде дим.398*273*210 мм				
	2,00=	ком	2,00		
	ламела Ф2				
	сандучић са 4 преграде дим.398*355*210 мм				
	20,00=	ком	20,00		
	ламела Ф3				
	сандучић са 4 преграде дим.398*355*210 мм				
	21,00=	ком	21,00		
	сандучић са 3 преграде дим.398*273*210 мм				
	1,00=	ком	1,00		
3.	Набавка и постављање металних плочица са ознакама спратова и просторија. Ознаке су од бојеног алуминијског лима, димензија 300*60 мм. Ознаке се исписују српском ћирилицом. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	ознака:				
	"гаража"				
	4,00=				
	"степениште"				
	3,00=				
	"подрум"				
	3,00=				
	"приземље"				
	3,00=				
	"1 спрат"				
	3,00=				
	"2 спрат"				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	3,00=				
	"3 спрат"				
	3,00=				
	"4 спрат"				
	3,00=				
	"5 спрат"				
	3,00=				
	"6 спрат"				
	3,00=				
	"поткровље"				
	3,00=				
	"станарске оставе"				
	7,00=				
	"трокадеро"				
	3,00=				
	"батерије"				
	3,00=				
	"улаз Ф1"				
	1,00=				
	"улаз Ф2"				
	2,00=				
	"улаз Ф3"				
	1,00=				
	"топлотна подстаница"				
	3,00=				
	"спринклер"				
	1,00=				
	"хидроцил"				
	3,00=				
	"електро соба"				
	2,00=				
	"одржавање"				
	1,00=				
	"пожарно степениште"				
	2,00=				
	"евакуационо степениште"				
	2,00=				
	укупно	ком	65,00		
4.	Набавка и постављање металних плочица са бројевима станова. Бројеви су од бојеног алуминијумског лима, димензија 50*30 мм. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по комплету.				
	ламела Ф1				
	комплет бројева од 1 до 82				
	1,00=	компл	1,00		
	ламела Ф2				
	комплет бројева од 1 до 77				
	1,00=	компл	1,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ламела Ф3				
	комплет бројева од 1 до 86				
	1,00=	компл	1,00		
5.	Набавка и постављање металних плочица са бројевима локала. Бројеви су од бојеног алуминијумског лима, димензија 50*30 мм. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по комплекту.				
	ламела Ф1				
	"Л1"				
	1,00=				
	"Л2"				
	1,00=				
	"Л3"				
	1,00=				
	"Л4"				
	1,00=				
	"Л5"				
	1,00=				
	укупно	ком	5,00		
6.	Набавка и постављање табле са кућним бројем. Табла је димензија 200/150 мм, хоризонталне оријентације, израђена од инокса. Израдити у свему према упутствима инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	3,00		
7.	Набавка материјала, израда и постављање двокраког држача за заставе. Држач израдити од прохром цеви Ø 45 мм, дужине 50 цм, са анкером од плочастог прохром челика димензија 30*30*5 мм и анкерovati за зид				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	прохромским шрафовима.				
	Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.				
	Обрачун по комаду.				
	ламела Ф1				
	1,00=				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	3,00		
8.	Набавка и постављање табле са називом улице. Табла је димензија 500/300 мм, хоризонталне оријентације, израђена од инокса. Израдити у свему према упутствима инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду.				
	2,00=	ком	2,00		
9.	Завршно чишћење објекта и прање прозора, врата, керамичких плочица, санитарија и подова. Обрачунава се по м2 нето површине објекта, једаном без обзира на број чишћења.				
	У укупну површину урачунато је и чишћење гараже, степеништа, прилаза и сл. и неће се посебно плаћати.				
	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				
	Обрачун по м2.				
	ламела Ф1				
	ламела Ф2				
	ламела Ф3				
	укупно	м2	18.555,00		

[illegible]

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	цм. На очишћену бетонску подлогу наноси се течни брзосушећи изолациони премаз Костер 21. Након првог слоја премаза плоче и подизања премаза хидроизолације у висини парапетног зида ради се бандажирање спојева са стакленом мрежицом која се утопи у премаз. Када се осуши први слој ради се наношење другог слоја Костер 21. Други слој је уједно и зваршни слој пода. На дну пригушивача поставити апсорпциони слој од експандирајуће глине, гранулације 8 мм, д=10цм. Изградити у свему према пројекту детаљима и упутствима произвођача. У позицији су укључена сервисна врата, пењалице и друго дато детаљем. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.				
	Обрачун по комаду готове позиције.				
	деталј Д14 димензије 525*410*196 цм				
	ламела Ф2				
	1,00=				
	ламела Ф3				
	1,00=				
	укупно	ком	2,00		
12.	Сечење дијамантском тестером армирано бетонских зидова д= 20 цм, на местима предвиђеним за уградњу вентилационих решетки на каналима за одимљавање гараже. Шут прикупити утоваритиу возило и одвести на регистровану градску депонију. Ценом је обухваћен транспорт и рад.				
	Обрачун по комаду.				
	отвор димензија 150*200 цм				
	3,00=	ком	4,00		
13.	Бушење дијамантском круном армирано бетонских зидова д= 20 цм, на местима предвиђеним за уградњу <i>хилзних</i> за спринклер инсталације. Шут прикупити утоваритиу возило и одвести на регистровану градску депонију. Ценом је обухваћен транспорт и рад.				
	Обрачун по комаду.				
	отвор Ø 190 за цев DN 150				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	2,00=	ком	2,00		
	отвор Ø 130 за цев DN 100				
	3,00=	ком	1,00		
	отвор Ø 100 за цев DN 80				
	3,00=	ком	2,00		
	отвор Ø 80 за цев DN 50				
	3,00=	ком	1,00		
	отвор Ø 50 за цев DN 25				
	3,00=	ком	2,00		
14.	Набавка и постављање конзола од нерђајућег челика за продужење бетонског зуба. Конзоле служе за ношење фасадне облоге од клима блока д= 10 цм (посебно обрачунато) . Конзолу чине следећи елементи: конзола одговарајуће конструкције и носивости израђене од нерђајућег челика квалитета Č4580(A2) варених одговарајућим материјалом, навојних шипки, подлошки и другог прибора све од нерђајућег челика. Минимална марка бетона у коме се сидри навојна шипка мора бити МБ25. Обавеза извођача радова је да навојну шипку (носиви трн) анкерише атестираним двокомпонентним инјекционим малтером.				
	Ценом је обухваћен транспорт и рад.				
	Обрачун по м1.				
	ламела Ф1				
	I -VI спрат				
	$4,33+2,27+0,65+4,43+1,54+3,12+1,30+3,30=20,94*6=125,64$				
	поткровље				
	$8,10+7,80+8,96+3,30=28,16$				
	ламела Ф2				
	I -VI спрат				
	$7,27+1,23+1,60+1,14+1,03+0,75+1,57+0,76+0,76+1,57=17,68*6=106,08$				
	поткровље				
	$9,90+8,93+3,84+3,84=$				
	ламела Ф3				
	I -VI спрат				
	$0,76+1,57+1,25+1,05+1,53+4,46+2,37+1,96+4,45+1,57+0,75=21,72*6=130,32$				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	поткровље				
	$3,84+6,76+8,33+7,91+3,84=30,68$				
	укупно	м1	250,39		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:					

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б.	ВРСТА РАДОВА	
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
II	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ	
III	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
IV	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
V	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
VI	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
VII	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
VIII	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
IX	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	
X	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
XI	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
XII	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ	
XIII	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
XIV	ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ	
XV	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	
XVI	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
XVII	ПВЦ СТОЛАРИЈА	
XVIII	АЛУМИНАРИЈА	
XIX	БРАВАРИЈА	
XX	ПП БРАВАРИЈА	
XXI	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ	
XXII	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ	
XXIII	РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО:		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Ред. Бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Једин. цена	Свега
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Обележавање. Под овим радовима подразумевају се сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, осигурање осовине обележене трасе, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору.	пауш	1,00		
2	Рашчишћавање терена. Позиција обухвата све фазе рашчишћавања предметних површина и постојећег терена. Рад садржи уклањање разних отпадака, крчење постојећег корова и шибља, уклањање блата, нечистоћа и запрљаних слојева материјала (око 5%), са утоваром, одвозом и истоваром на депонију материјала до 10km.	m ²	100,00		
3	Припрема радних спојева постојећег коловоза. Позиција обухвата све фазе припреме слојева постојећег коловоза за постављање нових ивичњака и уклапање са новим коловозом. Рад садржи правилно степенасто сечење постојећег асфалтног коловоза у слоју потребне дебљине, а ширине на дужини уклапања. Обрачун се врши по м' припремљеног споја постојећег коловоза, како то одобри надзорни орган.	m'	30,00		

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

Ред. Бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Једин. цена	Свега
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	Откоп хумуса. Позиција обухвата откоп хумуса машинским и ручним путем просечне дебљине d=40cm, према попречним профилима, са локалним фигурисањем са стране за даљу употребу на даљину до 50m, а у свему према пројекту и према техничким условима. Радови на откопу хумуса се наплаћају по m ³ материјала, а како то одобри надзорни орган.	m ³			
	90% машинским путем	m ³			
	10% ручно	m ³			
2	Ископ материјала. Позиција обухвата ископ површинског слоја материјала машинским и ручним путем, ради израде саобраћајних површина, са локалним фигурисањем са стране за даљу употребу на даљину до 50m, а према попречним профилима и у у свему према пројекту и техничким условима.	m ³			
	90% машинским путем	m ³			
	10% ручно	m ³			
3	Обрада (темељног тла) подтла. Позиција обухвата збијање, евентуално разривање, ради сушења или квашења подтла на коме се даље врши замена материјала. Збијање се врши до постизања збијености на завршном слоју мин. Ms=10MPa. Цена подразумева контролна мерења збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване лабораторије.	m ²			
4	Замена материјала у подтлу. Позиција обухвата замену материјала у подтлу на пројектом предвиђеној површини, као и тамо где одреди надзорни орган, у дебљини која је одређена пројектом (min 50cm), од шљунковито-песковитог материјала. Позиција обухвата и обраду завршног слоја, односно побољшане постељице невезаним шљунковито-песковитим материјалом, преко кога се даље поставља и гради доњи носећи слој коловозне конструкције. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно просушивање и сабијање до прописане збијености, у свему према техничким условима. Збијање се врши до постизања збијености на завршном слоју мин. Ms=40MPa. Цена подразумева контролна мерења збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване лабораторије.	m ³			
5	Транспорт вишка земљаног материјала. Позиција обухвата машински утовар и одвоз ископаног и депонованог хумусног и земљаног материјала на даљину до 10km, на депонију материјала, а у свему према пројекту и техничким условима.	m ³			

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

Ред. Бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Једин. цена	Свега
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
1	Слој од дробљеног каменог материјала. Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење, те збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, у просечној дебљини од 20см. Израда се врши у једном или два слоја, зависно од механизације. Збијање се врши до постизања збијености на завршном слоју мин. $M_s=60MPa$. Цена подразумева контролна мерења збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване лабораторије.	m^3	20,00		
2	Слој од набијеног бетона МБ20. Позиција обухвата израду набијеног бетона МБ20. У позицију спада и набавка и израда оплате. Цена подразумева контролна мерења однегованог бетона у дужини од 28 дана, са доставом одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване лабораторије. набијеног бетона МБ20. Улазни део, $d=6cm$ Острво, $d=15cm$	m^3 m^3	5,00 1,00		
4	Израда АБ плоче МБ30. Позиција обухвата израду бетонског коловоза МБ30, амираног са Q283 (+ зона), са израдом попречних и подужних спојница, корпама $\varnothing 5$ и можданицима $\varnothing 2$ заливањем спојница асфалтном масом и постављањем жилаве хартије на контакту бетона и тампонског слоја. У позицију спада и набавка и израда оплате, као и набавка арматуре. Цена подразумева контролна мерења однегованог бетона у дужини од 28 дана, са доставом одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване лабораторије. $d=20cm$	m^3	16,00		
5	Постављање бетонских елемената. Позиција обухвата уградњу бетонских елемената, на подлози од бетона МБ15. * ивичњак 18/24cm	m'	40,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Врста радова	Свега
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ (3%)	
УКУПНО		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЛАМЕЛА I ОБЈЕКТА Ф
инсталације водовода и канализације

		УГОВОРЕНО			
Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ВиК - Ламела 1				
	КАНАЛИЗАЦИЈА				
	Првобитни извођач је у одређеном броју купатила урадио припрему за израду канализације - керновањем пробио отворе кроз плочу, али није стигао да изведе подплафонски развод канализације. Посебно се приказује израда развода у купатилима у којима је извршено керновање, од стандардног развода канализације у купатилу.				
1.	СТАНДАРДНИ РАЗВОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ Извршити набавку, транспорт и монтажу трослојних ПП канализационих цеви, произвођача Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту, изнад плоче приземља. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију.				
	Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских				
	ø 32	m'	40,00		
	ø 50	m'	175,00		
	ø 75	m'	310,00		
	ø 110	m'	630,00		
	ø 125	m'	22,00		
1.a	РАЗВОД У КУПАТИЛИМА ГДЕ СУ ПРОДОРИ ВЕЋ ИЗКЕРНОВАНИ Извршити набавку, транспорт и монтажу трослојних ПП канализационих цеви, произвођача Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту, изнад плоче приземља. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију.				

	Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских				
	ø 32	m'	15,00		
	ø 50	m'	152,00		
	ø 75	m'	65,00		
	ø 110	m'	50,00		
	ø 125	m'			
2.	Извршити набавку, транспорт и монтажу подних ПЕ сливника са уграђеним сифоном, прохром решетком и фланшом за спајање са хидроизолацијом пода. Производ Пештан Confluo (или Confluo Dry) или одговарајуће.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног				
	ø 50мм - хоризонтални одвод	ком	7,00		
	ø 50мм - вертикални одвод - Confluo Dry	ком	94,00		
3.	извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ вентилационих капа на крову објекта. Приликом монтаже вентилационих глава посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала .				
	Обрачунава се и плаћа по комаду				
	ø 75/110	ком	1,00		
	ø 110/150	ком	21,00		
4.	По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање комплетне инсталације на вододрживост. Испитивање извршити у складу са важећим техничким прописима, општим				
	Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.	m'	1.177,00		
	УКУПНО - I-КАНАЛИЗАЦИЈА:				

	ВОДОВОД				
1.	Транспорт и монтажа термофузионих водоводних полипропиленских (PPR) и фазонских комада за радни притисак од 10 бара. Цеви се спајају заваривањем (спојевима на навој и/или прирубницама се прелази на друге материјале), према упутствима произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде. Производ "WAVIN" Ekoplastik SRO, Чешка, или одговарајуће. Ценом је обухваћен комплетан рад, укључујући штемовање зидова и/или монтажу обујмица и вешаљки за причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.				
	Јединичном ценом је обухватити рад на уградњи, док је комплетан материјал Инвеститор већ набавио (цеви, фазонски комади, шелне, брезони, типлови, ...).				
	Обрачунава се и плаћа по м' монтиране водоводне цеви.				
	ø 15 мм (унутрашњи пречник)	м'	1.180,00		
	ø 20 мм (унутрашњи пречник)	м'	435,00		
	ø 25 мм (унутрашњи пречник)	м'	150,00		
	ø 32 мм (унутрашњи пречник)	м'	210,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих цеви за монтажу хидрантске мреже са фитинзима и заптивним материјалом. Цеви морају одговарати стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви. Произвођач: Kan-therm, Пољска или еквивалентно. Цеви за зидове на сваких 2 м причврстити металним обујмицама са гуменим подметачима, а ако је потребно и на краћем растојању. Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на монтажи (заједно са штемовањем / керновањем), док је комплетан материјал Инвеститор већ набавио (цеви, фазонске комаде, шелне, типлове, ...).				
	ø 65	м'	45,00		
	ø 50	м'	7,00		

3.	Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног хидранта Ø52 са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и вентилом. Заједно саметалним ормарићем 50х50цм за уградњу у зид. Кутија мора бити видно обојена и са налепљеном ознаком за хидрант.Произвођач: Ватрометал, Србија или еквивалентно. Хидрант је опремљен комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм, тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м, угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Хидранти се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог пода, према диспозицијама датим у графичкој документацији				
	Плаћа се по комаду монтираног хидранта.	ком	16,00		
4.	Транспорт и монтажа ППР пропусних вентила са капом и розетном за уградњу у санитарним чворовима. Производ "WAVIN" Ekoplastik SRO, Чешка, или одговарајуће. Инвеститор је набавио комплетне вентиле, даје се пена само за уградњу				
	Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	ø 15	ком	160		
	ø 20	ком	88		
5.	Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила. Производ "Armatura" - Пољска.				
	Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила				
	ø 15	ком	271		
6.	Набавка, транспорт и монтажа никловане угаоне славине са холендером за прикључак машине за веш. Плаћа се у свему монтирано по комаду. Произвођач "Armatura" - Пољска или				
	ø 15	ком	82		

7.	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак, према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и по завршеном испитивању саставити записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.				
	Обрачунава се и плаћа по m' цевовода.	м'	2.027,00		
•	Набавка, транспорт и уградња сигурносног вентила за бојлер 1/2 - 9 bar-а. Производ КОМАК М, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	89		
•	Набавка, транспорт и монтажа контролних водомера ø13мм за мокре чворове локала. Производ Insa - Србија, или одговарајуће. У цену су урачунати вентили и сав неопходан материјал за правилну монтажу и експлоатацију. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	3		
1 .	После монтаже водоводних цеви, извођач је дужан да изврши дезинфекцију и испирање новопројетоване мреже и исту припреми за				
	Плаћа се по м'	пауш	1,00		
11.	После извршене дезинфекције извршити узимање узорка воде и испитивање квалитета у надлежној установи за давање атеста о хигијенској исправности воде за пиће.				
	Плаћа се паушално	пауш	1,00		
	УКУПНО - II - ВОДОВОД:				

	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА				
	ОПШТИ ОПИС				
	Сву санитарну опрему извођач је дужан да набавити тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта.				
1.	Набавка, транспорт и монтажа високомонтажног електричног бојлера са прохромским казаном, запремине 80л са термо регулатором, сигурносним и одбојним вентилом причвршћеним на зид, повезаним са водоводом и ел. инсталацијом и испробан. Произвођач: Металац, Терморад или еквивалентно Уз бојлер уградити прохромске ребрасте цеви и све потребне делове.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду.				
	бојлер 50 л	ком	1,00		
	бојлер 80 л	ком	89,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа левка за монтажу испод сигурносног вентила бојлера Произвођач: STYRON KFT , Мађарска или еквивалентно.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду.	ком	23,00		

3.	Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш каде димензија 90x90cm са кабином са стакленим зидовима 90x90cm, подним одводом и сифоном. Каде се монтирају на готову хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу. Са комплетом за монтажу. Произвођач: Vidima, тип: W836101 или еквивалентно.	ком	23,00		
4.	Набавка, транспорт и монтажа топ сифон одливног вентила за туш каду. Са комплетом за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6928 EX или еквивалентно. Обрачунава се по монтираном	ком	23,00		
5.	Набавка, транспорт и монтажа никловане зидне туш батерије за топлу и хладну воду, са цревом, ручицом туша и држачем.. Произвођач: Grohe, тип: BauEdgeSingle 32820000 или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	23,00		
6.	Набавка, транспорт и монтажа акрилне купатилске каде димензија 160x70cm са подним одводом и сифоном. Каде се монтирају на готову хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу. У комплекту са облогом каде и комплетом за монтажу. Произвођач: Kolpa San - Словенија тип Tamia или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	66,00		
7.	Набавка, транспорт и монтажа одливно преливног сифона за купатилску каду. У комплекту са сетом за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6176.3PL или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	66,00		
	Набавка, транспорт и монтажа умиваоника димензија 60x47cm од фајанса са сифоном Ø32 са механизмом, за затварање. • Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип - Avento 600 X 470, артикал 41886001 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду	ком	91,00		

	Набавка, транспорт и монтажа сифона за умиваоник. Произвођач: Viega, тип: 5788 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	98,00		
1.	Набавка, транспорт и монтажа никловане стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду, за умиваоник. Производ Grohe BauEdgeSingle 32858000. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	98,00		
11.	Набавка, транспорт и монтажа пиколо умиваоника димензија 45x38cm од фајанса са сифоном Ø32 са механизмом, за затварање. Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип - Omnia Avento 450 X 380, артикал 43734501 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.		7,00		
12.	Набавка, транспорт и уградња стојеће једноручне славине за хладну воду за умиваоник са помичним испустом, савитљивим цревом R ³ / ₈ " за прикључак воде и прикључком на водоводну мрежу. Произвођач: Grohe, или еквивалентно.		7,00		
13.	Набавка транспорт и монтажа монтажног инсталацијског елемента за WЦ шкољку с нискошумним уградним водокотлићем и типком за активирање водокотлића Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде 1/2", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом Ø90/110mm са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WЦ шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Произвођач: Peřtan, тип: Fluenta или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	43,00		

13.a	Транспорт и монтажа монтажног инсталацијског елемента за WC шкољку с нискошумним уградним водокотлићем и типком за активирање водокотлића Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде 1/2", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом Ø90/110мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Инвеститор је набавио инсталациони елемент, тако да позиција обухвата ТРАНСПОРТ И МОНТАЖУ.	ком	55,00		
14.	Набавка, транспорт и монтажа керамичке конзолне WC шкољке прве класе, за монтажу на уградни водокотлић. Заједно са даском за седење и поклопцем. Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип Avento 5656R001 са soft даском Avento 9M77C101 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по	ком	43,00		
15.	Набавка, транспорт и монтажа сифона за прикључак веш машине на канализацију. Произвођач: Viega, тип: 5635.6 или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	82,00		
16.	Набавка, транспорт и монтажа огледала са брушеном фасетом 1 цм, на "Г" раму за монтажу изнад умиваоника. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, тип: 5635.6 или одговарајуће. Обрачунава се по монтираном комаду.				
	80x60cm	ком	91,00		
	60x40cm	ком	7,00		
17.	Набавка, транспорт и монтажа етажер полице изнад умиваоника I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду	ком	98,00		

1 .	држача роло папира или пешкира поред умиваоника, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	98,00		
1 .	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача за сапун поред умиваоника. Заједно са комплетом за монтажу. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	98,00		
2 .	Извршити набавку, транспорт и монтажу никлованог држача роло тоалет папира поред ВЦ шоље, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	43,00		
21.	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача пешкира поред каде или туш каде, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће.	ком	89,00		
22.	Набавка, транспорт и монтажа трокадеро шкољке од санитарног порцелана комплет са хромираном решетком и високомонтажним ПВЦ водокотлићем. Произвођач: Vidima Бугарска или еквивалентно.	ком	1,00		
23.	Набавка, транспорт и монтажа хромиране батерије за монтажу над трокадером. Батерија мора бити зидна за топлу и хладну воду, мора имати покретни излив са дужом изливном цеви. Произвођач: Grohe, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	1,00		
УКУПНО - III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВиК ламела 1 објекта Ф

Р.Б.	ВРСТА РАДОВА	ИЗНОС (ДИН.)
	КАНАЛИЗАЦИЈА	
	ВОДОВОД	
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА	
УКУПНО:		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЛАМЕЛА 2 ОБЈЕКТА Ф
инсталације водовода и канализације

		УГОВОРЕНО			
Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ВиК - Ламела 2				
	КАНАЛИЗАЦИЈА				
1.	Извршити набавку, транспорт и монтажу трослојних ПП канализационих цеви, произвођача Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту, изнад плоче приземља. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију.				
	Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.				
	ø 32	м'	50,00		
	ø 50	м'	365,00		
	ø 75	м'	285,00		
	ø 110	м'	800,00		
	ø 125	м'	23,00		
2.	Извршити набавку, транспорт и монтажу подних ПЕ сливника са уграђеним сифоном, прохром решетком и фланшом за спајање са хидроизолацијом пода. Производ Пештан Confluo (или Confluo Dry) или одговарајуће.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног				
	ø 50мм - хоризонтални одвод	ком	21,00		
	ø 50мм - вертикални одвод - Confluo Dry	ком	95,00		
3.	Извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ вентилационих капа на крову објекта. Приликом монтаже вентилационих глава посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала .				
	Обрачунава се и плаћа по комаду				
	ø 110/150	ком	22,00		
4.	По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање комплетне инсталације на вододрживост. Испитивање извршити у складу са важећим техничким прописима, општим техничким условима.				
	Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.	м'	1.523,00		
	УКУПНО - I - КАНАЛИЗАЦИЈА:				

	ВОДОВОД				
1.	Транспорт и монтажа термофузионих водоводних полипропиленских (PPR) и фазонских комада за радни притисак од 10 бара. Цеви се спајају заваривањем (спојевима на навој и/или прирубницама се прелази на друге материјале), према упутствима произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде. Производ "WAVIN" Ekoplastik SRO, Чешка, или одговарајуће. Ценом је обухваћен комплетан рад, укључујући штемовање зидова и/или монтажу обујмица и вешалки за причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.				
	Јединичном ценом је обухватити рад на уградњи, док је комплетан материјал Инвеститор већ набавио (цеви, фазонски комади, шелне, брезони, типлови, ...).				
	Обрачунава се и плаћа по m' монтиране водоводне цеви.				
	ø 15 мм (унутрашњи пречник)	m'	1.380,00		
	ø 20 мм (унутрашњи пречник)	m'	520,00		
	ø 25 мм (унутрашњи пречник)	m'	145,00		
	ø 32 мм (унутрашњи пречник)	m'	241,00		
	ø 40 мм (унутрашњи пречник)	m'	10,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих цеви за монтажу хидрантске мреже са фитинзима и заптивним материјалом. Цеви морају одговарати стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви. Произвођач: Kap-therm, Пољска или еквивалентно. Цеви за зидове на сваких 2 м причврстити металним обујмицама са гуменим подметачима, а ако је потребно и на краћем растојању. Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на монтажи (заједно са штемовањем / керновањем), док је комплетан материјал Инвеститор већ набавио (цеви, фазонске комаде, шелне, типлове, ...).				
	ø 65	m'	45,00		
	ø 50	m'	7,00		

3.	Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног хидранта Ø52 са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и вентилом. Заједно саметалним ормарићем 50х50см за уградњу у зид. Кутија мора бити видно обојена и са налепљеном ознаком за хидрант. Произвођач: Ватрометал, Србија или еквивалентно. Хидрант је опремљен комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм, тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м, угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Хидранти се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог пода, према диспозицијама датим у графичкој документацији.				
	Плаћа се по комаду монтираног хидранта.	ком	16,00		
4.	Транспорт и монтажа ППР пропусних вентила са капом и розетном за уградњу у санитарним чворовима. Производ "WAVIN" Ekoplastik SRO, Чешка, или одговарајуће. Инвеститор је набавио комплетне вентиле, даје се цена само за уградњу.				
	Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	ø 15	ком	182,00		
	ø 20	ком	116,00		
5.	Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила. Производ "Armatura" - Пољска.				
	Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	ø 15	ком	307,00		
6.	Набавка, транспорт и монтажа никловане угаоне славине са холендером за прикључак машине за веш. Плаћа се у свему монтирано по комаду. Произвођач "Armatura" - Пољска или				
	ø 15	ком	77,00		
7.	Набавка, траснпорт и уградња сигурносног вентила за бојлер 1/2 - 9 bar-а. Производ КОМАК-М, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	93,00		

	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак, према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и по завршеном испитивању саставити записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.				
	Обрачунава се и плаћа по m' цевовода.	m'	2.348,00		
	Набавка, транспорт и монтажа контролних водомера Ø13mm за мокре чворове локала. Производ Insa - Србија, или одговарајуће. У цену су урачунати вентили и сав неопходан материјал за правилну монтажу и експлоатацију. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	2,00		
1.	После монтаже водоводних цеви, извођач је дужан да изврши дезинфекцију и испирање новопроектоване мреже и исту припреми за технички преглед.				
	Плаћа се по м'	пауш	1,00		
11.	После извршене дезинфекције извршити узимање узорка воде и испитивање квалитета у надлежној установи за давање атеста о хигијенској исправности воде за пиће.				
	Плаћа се паушално	пауш	1,00		
	УКУПНО - II - ВОДОВОД:				

	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА				
	ОПШТИ ОПИС				
	Сву санитарну опрему извођач је дужан да набавити тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта.				
1.	Набавка, транспорт и монтажа високомонтажног електричног бојлера са прохромским казаном, запремине 80л са термо регулатором, сигурносним и одбојним вентилом причвршћеним на зид, повезаним са водоводом и ел. инсталацијом и испробан. Произвођач: Металац, Терморад или еквивалентно Уз бојлер уградити прохромске ребрасте цеви и све потребне делове.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду.				
	бојлер 50 л	ком	1,00		
	бојлер 80 л	ком	78,00		
	бојлер 120 л	ком	14,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа левка за монтажу испод сигурносног вентила бојлера Произвођач: STYRON KFT, Мађарска или еквивалентно.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду.	ком	1,00		

3.	Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш каде димензија 90x90cm са кабином са стакленим зидовима 90x90cm, подним одводом и сифоном. Каде се монтирају на готову хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу. Са комплетом за монтажу. Произвођач: Vidima, тип: W836101 или еквивалентно.	ком	30,00		
4.	Набавка, транспорт и монтажа топ сифон одливног вентила за туш каду. Са комплетом за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6928 EX или еквивалентно. Обрачунава се по монтираном комаду.	ком	30,00		
5.	Набавка, транспорт и монтажа никловане зидне туш батерије за топлу и хладну воду, са цревом, ручицом туша и држачем.. Произвођач: Grohe, тип: BauEdgeSingle 32820000 или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	30,00		
6.	Набавка, транспорт и монтажа акрилне купатилске каде димензија 160x70cm са подним одводом и сифоном. Каде се монтирају на готову хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу. У комплекту са облогом каде и комплетом за монтажу. Произвођач: Kolpa San - Словенија или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	70,00		
7.	Набавка, транспорт и монтажа одливно преливног сифона за купатилску каду. У комплекту са сетом за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6176.3PL или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	70,00		
.	Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш каде димензија 120x80cm са кабином са стакленим зидовима 120x80cm, подним одводом и сифоном. Под каде мора имати пад од 2 до 3% према одводу. Са комплетом за монтажу. Произвођач: Vidima, тип: W839001 или одговарајуће.	ком	6,00		

	Набавка, транспорт и монтажа никлованог туш сета са ружом и ручицом туша, који се монтира на славину за каду. Поставља се у четворособни становима. Производ Grohe Shower system 27430000 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	6,00		
1.	Набавка, транспорт и монтажа умиваоника димензија 60x47cm од фајанса са сифоном Ø32 са механизмом, за затварање. Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип - Avento 600 X 470, артикал 41886001 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	108,00		
11.	Набавка, транспорт и монтажа сифона за умиваоник. Произвођач: Viega, тип: 5788 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	108,00		
12.	Набавка, транспорт и монтажа никловане стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду, за умиваоник. Производ Grohe BauEdgeSingle 32858000. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	108,00		
13.	Набавка, транспорт и монтажа пиколо умиваоника димензија 45x38cm од фајанса са сифоном Ø32 са механизмом, за затварање. Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип - Omnia Avento 450 X 380, артикал 43734501 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	7,00		
14.	Набавка, транспорт и уградња стојеће једноручне славине за хладну воду за умиваоник са помичним испустом, савитљивим цревом R ³ / ₈ " за прикључак воде и прикључком на водоводну мрежу. Произвођач: Grohe, или еквивалентно.	ком	7,00		

15.	Набавка транспорт и монтажа монтажног инсталацијског елемента за WC шкољку с нискошумним уградним водокотлићем и типком за активирање водокотлића Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде 1/2", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом Ø90/110мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	21,00		
15.a	Транспорт и монтажа монтажног инсталацијског елемента за WC шкољку с нискошумним уградним водокотлићем и типком за активирање водокотлића Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде 1/2", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом Ø90/110мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Инвеститор је набавио инсталациони елемент, тако да позиција обухвата ТРАНСПОРТ И МОНТАЖУ.	ком	94,00		
16.	Набавка, транспорт и монтажа керамичке конзолне WC шкољке прве класе, за монтажу на уградни водокотлић. Заједно са даском за седење и поклопцем. Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип Avento 5656R001 са soft даском Avento 9M77C101 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	21,00		
17.	Набавка, транспорт и монтажа сифона за прикључак веш машине на канализацију. Произвођач: Viega, тип: 5635.6 или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	77,00		

1.	Набавка, транспорт и монтажа огледала са брушеном фасетом 1 цм, на "I" раму за монтажу изнад умиваоника. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, тип: 5635.6 или одговарајуће. Обрачунава се по монтираном комаду.				
	80x60cm	ком	108,00		
	60x40cm	ком	7,00		
1.	Набавка, транспорт и монтажа етажер полице изнад умиваоника I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду	ком	115,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача роло папира или пешкира поред умиваоника, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	115,00		
21.	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача за сапун поред умиваоника. Заједно са комплетом за монтажу. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	115,00		
22.	Извршити набавку, транспорт и монтажу никлованог држача роло тоалет папира поред ВЦ шоље, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	21,00		
23.	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача пешкира поред каде или туш каде, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће.	ком	106,00		
24.	Набавка, транспорт и монтажа трокадеро шкољке од санитарног порцелана комплет са хромираном решетком и високомонтажним ПВЦ водокотлићем. Произвођач: Vidima Бугарска или еквивалентно. Обрчун по комаду.	ком	1,00		

25.	Набавка, транспорт и монтажа хромиране батерије за монтажу над трокадером. Батерија мора бити зидна за топлу и хладну воду, мора имати покретни излив са дужом изливном цеви. Произвођач: Grohe, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	1,00		
УКУПНО - III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВиК ламела 2 објекта Ф		
Р.Б.	ВРСТА РАДОВА	ИЗНОС (ДИН.)
	КАНАЛИЗАЦИЈА	
	ВОДОВОД	
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА	
УКУПНО:		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЛАМЕЛА 3 ОБЈЕКТА Ф инсталације водовода и канализације					
		УГОВОРЕНО			
Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ВиК - Ламела 3				
	КАНАЛИЗАЦИЈА				
	Првобитни извођач је у одређеном броју купатила урадио припрему за израду канализације - керновањем пробио отворе кроз плочу, али није стигао да изведе подплафонски развод канализације. Посебно се приказује израда развода у купатилима у којима је извршено керновање, од стандардног развода канализације у купатилу.				
1.	СТАНДАРДНИ РАЗВОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ Извршити набавку, транспорт и монтажу трослојних ПП канализационих цеви, произвођача Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту, изнад плоче приземља. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешалке за причвршћивање цевовода за конструкцију.				
	Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских				
	ø 32	m'	42,00		
	ø 50	m'	208,00		
	ø 75	m'	255,00		
	ø 110	m'	548,00		
	ø 125	m'	30,00		
1.a	РАЗВОД У КУПАТИЛИМА ГДЕ СУ ПРОДОРИ ВЕЋ ИЗКЕРНОВАНИ Извршити набавку, транспорт и монтажу трослојних ПП канализационих цеви, произвођача Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту, изнад плоче приземља. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешалке за причвршћивање цевовода за конструкцију.				

	Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских				
	ø 32	m'	20,00		
	ø 50	m'	256,00		
	ø 75	m'	150,00		
	ø 110	m'	80,00		
	ø 125	m'			
2.	Извршити набавку, транспорт и монтажу подних ПЕ сливника са уграђеним сифоном, прохром решетком и фланшом за спајање са хидроизолацијом пода. Производ Пештан Confluo (или Confluo Dry) или одговарајуће.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сливника				
	ø 50мм - хоризонтални одвод	ком	21,00		
	ø 50мм - вертикални одвод - Confluo Dry	ком	96,00		
3.	Извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ вентилационих капа на крову објекта. Приликом монтаже вентилационих глава посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала .				
	Обрачунава се и плаћа по комаду				
	ø 110/150	ком	25,00		
4.	По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање комплетне инсталације на вододрживост. Испитивање извршити у складу са важећим техничким прописима, општим				
	Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.	m'	1.083,00		
	УКУПНО - I - КАНАЛИЗАЦИЈА:				

	ВОДОВОД				
1.	Транспорт и монтажа термофузионих водоводних полипропиленских (PPR) и фазонских комада за радни притисак од 10 бара. Цеви се спајају заваривањем (спојевима на навој и/или прирубницама се прелази на друге материјале), према упутствима произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде. Производ "WAVIN" Ekoplastik SRO, Чешка, или одговарајуће. Ценом је обухваћен комплетан рад, укључујући штемовање зидова и/или монтажу обујмица и вешалки за причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.				
	Јединичном ценом је обухватити рад на уградњи, док је комплетан материјал Инвеститор већ набавио (цеви, фазонски комади, шелне, брезони, типлови, ...).				
	Обрачунава се и плаћа по м' монтиране водоводне цеви.				
	ø 15 мм (унутрашњи пречник)	м'	1.282,00		
	ø 20 мм (унутрашњи пречник)	м'	375,00		
	ø 25 мм (унутрашњи пречник)	м'	59,00		
	ø 32 мм (унутрашњи пречник)	м'	15,00		
	ø 40 мм (унутрашњи пречник)	м'	12,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих цеви за монтажу хидрантске мреже са фитинзима и заптивним материјалом. Цеви морају одговарати стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви. Произвођач: Kan-therm, Пољска или еквивалентно. Цеви за зидове на сваких 2 м причврстити металним обујмицама са гуменим подметачима, а ако је потребно и на краћем растојању. Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на монтажи (заједно са штемовањем / керновањем), док је комплетан материјал Инвеститор већ набавио (цеви, фазонске комаде, шелне, типлове, ...).				
	ø 65	м'	45,00		
	ø 50	м'	7,00		

3.	Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног хидранта Ø52 са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и вентилом. Заједно саметалним ормарићем 50х50см за уградњу у зид. Кутија мора бити видно обојена и са налепљеном ознаком за хидрант.Произвођач: Ватрометал, Србија или еквивалентно. Хидрант је опремљен комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм, тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м, угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Хидранти се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог пода, према диспозицијама датим у графичкој документацији.				
	Плаћа се по комаду монтираног хидранта.	ком	16,00		
4.	Транспорт и монтажа ППР пропусних вентила са капом и розетном за уградњу у санитарним чворовима. Производ "WAVIN" Ekoplastik SRO, Чешка, или одговарајуће. Инвеститор је набавио комплетне вентиле, даје се цена само за уградњу.				
	Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	ø 15	ком	146		
	ø 20	ком	84		
5.	Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила. Производ "Armatura" - Пољска.				
	Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила				
	ø 15	ком	318		
6.	Набавка, транспорт и монтажа никловане угаоне славине са холендером за прикључак машине за веш. Плаћа се у свему монтирано по комаду. Произвођач "Armatura" - Пољска или				
	ø 15	ком	86		
7.	Набавка, траснпорт и уградња сигурносног вентила за бојлер 1/2 - 9 bar-a. Производ КОМАК М, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	103,00		

	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак, према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и по завршеном испитивању саставити записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.				
	Обрачунава се и плаћа по m' цевовода.	m'	1.795,00		
	После монтаже водоводних цеви, извођач је дужан да изврши дезинфекцију и испирање новопроектоване мреже и исту припреми за технички преглед.				
	Плаћа се по m'	пауш	1,00		
1.	После извршене дезинфекције извршити узимање узорка воде и испитивање квалитета у надлежној установи за давање атеста о хигијенској исправности воде за пиће.				
	Плаћа се паушално	пауш	1,00		
	УКУПНО - II - ВОДОВОД:				
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА				
	ОПШТИ ОПИС				
	Сву санитарну опрему извођач је дужан да набавити тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта.				

1.	Набавка, транспорт и монтажа високомонтажног електричног бојлера са прохромским казаном, запремине 80л са термо регулатором, сигурносним и одбојним вентилом причвршћеним на зид, повезаним са водоводом и ел. инсталацијом и испробан. Произвођач: Металац, Терморад или еквивалентно Уз бојлер уградити прохромске ребрасте цеви и све потребне делове.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду.				
	бојлер 50 л	ком	1,00		
	бојлер 80 л	ком	87,00		
	бојлер 80 л - хоризонтални	ком	1,00		
	бојлер 120 л	ком	14,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа левка за монтажу испод сигурносног вентила бојлера Произвођач: STYRON KFT, Мађарска или еквивалентно.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду.	ком	25,00		
3.	Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш каде димензија 90x90cm са кабином са стакленим зидовима 90x90cm, подним одводом и сифоном. Каде се монтирају на готову хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу. Са комплетом за монтажу. Произвођач: Vidima, тип: W836101 или еквивалентно.		47,00		
4.	Набавка, транспорт и монтажа топ сифон одливног вентила за туш каду. Са комплетом за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6928 EX или еквивалентно. Обрачунава се по монтираном	ком	47,00		
5.	Набавка, транспорт и монтажа никловане зидне туш батерије за топлу и хладну воду, са цревом, ручицом туша и држачем.. Произвођач: Grohe, тип: BauEgdeSingle 32820000 или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	47,00		
6.	Набавка, транспорт и монтажа акрилне купатилске каде димензија 160x70cm са подним одводом и сифоном. Каде се монтирају на готову хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу. У комплекту са облогом каде и комплетом за монтажу. Произвођач: Kolpa San - Словенија, тип Tamia или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	60,00		

7.	Набавка, транспорт и монтажа одливно преливног сифона за купатилску каду. У комплекту са сетом за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6176.3PL или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	60,00		
	Набавка, транспорт и монтажа умиваоника димензија 60x47cm од фајанса са сифоном Ø32 са механизмом, за затварање. • Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип - Avento 600 X 470, артикал 41886001 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	116,00		
	Набавка, транспорт и монтажа сифона за умиваоник. Произвођач: Viega, тип: 5788 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	116,00		
1.	Набавка, транспорт и монтажа никловане стојене једноручне батерије за топлу и хладну воду, за умиваоник. Производ Grohe BauEdgeSingle 32858000. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	116,00		
11.	Транспорт и монтажа монтажног инсталацијског елемента за WЦ шкољку с нискошумним уградним водокотлићем и типком за активирање водокотлића Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде 1/2", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом Ø90/110мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WЦ шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Инвеститор је набавио инсталациони елемент, тако да позиција обухвата ТРАНСПОРТ И МОНТАЖУ.	ком	116,00		
12.	Набавка, транспорт и монтажа керамичке конзолне ВЦ шкољке прве класе, за монтажу на уградни водокотлић. Заједно са даском за седење и поклопцем. Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип Avento 5656R001 са soft даском Avento 9M77C101 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	116,00		

13.	Набавка, транспорт и монтажа сифона за прикључак веш машине на канализацију. Произвођач: Viega, тип: 5635.6 или еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	86,00		
14.	Набавка, транспорт и монтажа огледала са брушеном фасетом 1 цм, на "Г" раму за монтажу изнад умиваоника. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, тип: 5635.6 или одговарајуће. Обрачунава се по монтираном комаду.				
	80x60cm	ком	116,00		
15.	Набавка, транспорт и монтажа етажер полице изнад умиваоника I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду	ком	116,00		
16.	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача роло папира или пешкира поред умиваоника, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	116,00		
17.	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача за сапун поред умиваоника. Заједно са комплетом за монтажу. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	116,00		
1 .	Извршити набавку, транспорт и монтажу никлованог држача роло тоалет папира поред ВЦ шоље, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	116,00		
1 .	Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача пешкира поред каде или туш каде, I класе. Заједно са комплетом за монтажу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће.	ком	107,00		
2 .	Набавка, транспорт и монтажа трокадеро шкољке од санитарног порцелана комплет са хромираном решетком и високомонтажним ПВЦ водокотлићем. Произвођач: Vidima Бугарска или еквивалентно.	ком	1,00		

21.	Набавка, транспорт и монтажа хромиране батерије за монтажу над трокадером. Батерија мора бити зидна за топлу и хладну воду, мора имати покретни излив са дужом изливном цеви. Произвођач: Grohe, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	1,00		
УКУПНО - III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВиК ламела 3 објекта Ф		
Р.Б.	ВРСТА РАДОВА	ИЗНОС (ДИН.)
	КАНАЛИЗАЦИЈА	
	ВОДОВОД	
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА	
УКУПНО:		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ГАРАЖА И МРЕЖА ОКО ОБЈЕКТА Ф инсталације водовода и канализације					
		УГОВОРЕНО			
Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ВиК - ГАРАЖА И МРЕЖА ОКО ОБЈЕКТА				
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
1.	Обележавање трасе пре почетка радова на ископу извођач је дужан да изврши обележавање и снимање планираних објеката и постави бар једну сталну тачку за праћење дубине ископа, коте дна и коте горње плоче шахова и поклопаца, а све у складу са планираним котама уређења терена. Обрачун по м'				
	Обрачун по м	м'	300,00		
2.	Извршити ископ ровова у земљи III категорије машински и ручни. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ извршити са правилним отсецањем бочних страна и финим планирањем дна рова са тачношћу ± 2 cm. Одбацивање ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са једне стране, док се друга страна користи за транспорт цеви и материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама датим у пројекту. Потребно је стриктно остваривање пада између задатих тачака. Дуж трасе урадити проширења за ревизионе силазе. У случају прекопа вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача. У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са надзорним органом. Приликом ископа треба се придржавати ПТП о безбедности рада. Ценом је обухваћено и евентуално црпљење атмосферске или подземне воде, уколико се појави током извођења радова				
	Обрачунава се и плаћа по m3 ископане самоникле земље.				
	а) дубина од 0-4 m	m3	355,00		
3.	Извршити ручно планирање дна рова са тачношћу +/- 1 cm, према пројектованим котама и нагибима из пројекта са одбацивањем материјала ван рова. Рад на планирању се обавља под заштитом подграде. Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне збијености. Постигнута збијеност подтла треба да износи минимално 95% од максималне лабораторијске збијености по стандардном Проктор-овом поступку за насипање преко 2 m, односно 97% од максималне лабораторијске збијености по стандардном Проктор-овом поступку за насипање до 2 m (СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана збијеност не може постићи, набијање ће се наставити уз додавање песковито-шљунковитог материјала док се не остваре захтеване величине				
	Обрачун се врши по m2 испланираног и набијеног дна рова.	m2	170,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
4.	Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на дно рова 10цм, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 30 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја. Песак се полаже читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви - постелица, која се набија до збијености од 25МПа. По завршеној монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране надзорног органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно набија у слојевима 10-20 cm тако да се са стране цеви постигне збијеност 25МПа.				
	Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном стању	м3	99,00		
5.	Извршити набавку, транспорт и уграђивање природног песковитог шљунка. После завршетка монтаже, испитивања и премеравања цеви, извршити затрпавање ровова шљунком уз набијање у слојевима по 20 цм дебљине, до збијености самоникле земље. Највећа величина зрна (комада) не сме прећи 30 mm. Затрпавање извршити до збијености од 25МПа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситне гранулације без крупних комада који би могли да оштете цев. До на 1 m од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1 m од темена цеви, збијање се може вршити и машински, према препорукама произвођача цеви. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа.				
	Обрачунава се и плаћа по м3 шљунка у набијеном стању.	м3	168,00		
6.	Затрпавање земљом из ископа. Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима од 20-30цм, уз набијање и истовремено вађење подграде, уколико је има.				
	Набијање извршити до збијености од 15МПа . До на 1,0 m од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1,0 m од темена цеви, збијање је могуће и машински, према упутствима и препорукама произвођача цеви. Приликом убацивања земље непосредно изнад цеви водити рачуна да материјал за насипање не садржи крупне и оштре комаде (преко 30 мм), који би оштетили цев				
	Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа.				
	Обрачун: по м3 уграђеног материјала.	м3	35,00		
7.	Извршити транспорт преостале земље од ископа, после затрпавања ровова, на депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији. Даљина транспорта до 5 км.				
	Обрачунава се и плаћа по м3 транспортоване земље.	м3	320,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
.	Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања, потребно је извршити двоструко разупирање рова у свему према техничким прописима за ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна заштита радника и неометана монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и сортирање оплате. Заштита рова почиње од 1,0м дубине.				
	Мерење и обрачун је по m2 разупрте површине.	m2	660,00		
.	Извршити набавку, транспорт и монтажу шахт поклопаца од композита. Поклопци су округли, чистог отвора Ø 600 mm, носивости 125-400 Кп, произвођача Poliesco, тип КИО 600 Кп 400 (или одговарајући). Монтажу и уградњу поклопаца извршити према упутствима надзорног органа.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног шахт поклопца.				
	дозвољено оптерећење D400 kN	ком	12,00		
	дозвољено оптерећење B125 kN	ком	26,00		
1.	Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар водонепропусних префабрикованих АВ прстенова (h=0.25m;0.5m;1.0m, конус h=0.6m) Ø1000mm, марке бетона MB40 и минималном дебелином зида d=12cm, складиштење, развоз дуж трасе додатног материјала и прибора за прописану уградњу и спајање АВ прстенова, сав рад на уградњи РО са отварањем отвора са стране, обрадом пролаза кроз РО да буде водонепропусно и обрадом спојева монтажних елемената РО спец. цементним малтером или другим материјалом тако да се оствари водонепропусност. Обрачун се врши по m' изведеног ревизионог окна. Производ "Бетоњерка" Чачак, или одговарајуће. Радове извести у свему према важећим прописима и упутству произвођача.				
	Обрачун по м'	м'	11,00		
11.	Израда бетонске подлоге и тампон шљунка. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажу оплате, справљање, уградња и нега бетона MB15 d=10cm. Слој бетона равномерно извести на подлози од шљунка дебелине d=10cm. Слој бетона изградити у пројектованом паду са равном горњом површином. Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског слоја, односно m3 тампона од шљунка.				
	Vb= 1.5x1.5x0.10=0.225m3	ком	24,00		
	Vš= 2.0x2.0x0.1=0.40m3	m3	9,60		
12.	Извршити набавку, транспорт и уграђивање ливено-гвоздених пењалица DIN1212. Пењалице се уграђују у зидове шахтова наизменично на вертикалном растојању од 30 cm са хоризонталним размаком од вертикалне осе по 5 cm.				
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.	ком	68,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
13.	Извршити водонепропусну пенетрацију ревизионог силаза у три премаза пенетратом, полицеом или сага премазом. После овог премаза Р.О. морају бити водонепропусна.				
	Обрачун по m2 премазаног Р.С.	m2	65,00		
14.	Израда АВ растеретног прстена. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду АВ растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625mm укључујући: постављање и демонтажу оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре, справљање, уградња и нега бетона МВ30, Пре израде растеретног прстена потребно је извршити додатну контролу збијености око РО.				
	Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног прстена.	ком	12,00		
15.	Набавка, транспорт и монтажа бетонског бубањ сливника ф450/150. Производ "Бетоњерка" - Чачак, или одговарајуће.				
	Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	2,00		
16.	Набавка, транспорт и монтажа решетке за бубањ-сливник. Производ "Poliesco" - Италија, тип Grating KIO C250, или одговарајуће.				
	Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	2,00		
17.	Набавка материјала, транспорт, справљање и уграђивање армирано-бетонских водомерних шахтова. Димензије шахтова су дате у пројекту. Ценом је обухваћен комплетан потребан материјал, оплата и рад.				
	Обрачунава се и плаћа по m3 уграђеног бетона.				
	шахт димензија 3.1m x 2.1m x 1.7m	m3	7,00		
	шахт димензија 1.5m x 2.0m x 1.7m	m3	4,40		
	шахт димензија 1.5m x 1.2m x 1.7m	m3	3,30		
УКУПНО - I - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	КАНАЛИЗАЦИЈА				
1.	Набавка, транспорт и монтажа префабрикованих коругованих полиетиленских силазних окана сегментног типа (као WAWIN ТЕ А 1), висине ниже од 1,60 м. Окна су унутрашњег пречника 1000 мм. Окна се састоје од тела окна (цевног наставка) са навареним дном. Прикључци се изводе помоћу одговарајућих "in situ" прикључака и PVC-U цеви и фитинга, како би се добио затворени систем. У бази се поставља канализациона чистилица (ревизија) ради лакше инспекције. Растеретна ветонска плоча димензија 1100/600 се поставља око цевног наставка, како би се спречило директно преношење спољашњег оптерећења на тело окна. Сви заптивни елементи су израђени да обезбеде водонепропустност и подносе притисак од 0,5 бара. У цену су урачуната комплетна монтажа са свим бушењима и заптивањима шахтова				
	Обрачунава се плаћа по комплетно монтираном комаду				
	Окно Ф1, Н=1,36 м	ком	1,00		
	Окно Ф1, Н=1,24 м	ком	1,00		
	Окно Ф1, Н=1,20 м	ком	1,00		
	Окно Ф1, Н=1,09 м	ком	1,00		
	PVC-U фитинг за окна (рачве, лукови, клизне спојке, ревизије, ...)	пауш.	1,00		
	Растеретни бетонски прстен	ком	4,00		
2.	Набавка, транспорт и монтажа префабрикованих коругованих полиетиленских силазних окана сегментног типа (као WAWIN ТЕ А 6). Окна су унутрашњег пречника 600 мм. Окна се састоје од два елемента : базе окна и тела окна (цевни наставак). База окна је израђена са двоструким дном, да би се осигурао двоструки степен водонепропустности. База окна има интегрисане прикључке (са гумицом) на глатку PVC-U цев, који се могу померати за угао од 7,5 степени у свим правцима. Тело окна израђено је од двоструко коруговане полипропиленске цеви, црне или наранџасте боје. Растеретни ветонски прстен се поставља око цевног наставка, како би се спречило директно преношење спољашњег оптерећења на тело окна. Сви заптивни елементи су израђени да обезбеде водонепропустност и подносе притисак од 0,5 бара. У цену су урачуната комплетна монтажа са свим бушењима и заптивањима шахтова.				
	Обрачунава се и плаћа према комплетно монтираном комаду.				
	База окна права проточна под 90° DN 160/160	ком	4,00		
	База окна права проточна под 150° DN 160/160	ком	1,00		
	База окна права проточна под 180° DN 160/160	ком	11,00		
	База окна прикључна Т тип DN 160/160/160	ком	6,00		
	Коруговани цевни наставак	м'	26,00		
	Накнадни прикључак DN 160	ком	16,00		
	Накнадни прикључак DN 110	ком	1,00		
	PVC-U фитинг за окна (редукције, лукови, ...)	пауш.	1,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
3.	Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог PVC-а, произвођача Пештан, серија KG SN8, или одговарајуће, за уградњу у темељној плочи, и ван објекта. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Пре затрпавања цеви комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви које се полажу у тло морају бити пажљиво положене на претходно припремљену постељицу од песка и дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешалке за причвршћивање цевовода за конструкцију.				
	Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.				
	ø 110	м'	20,00		
	ø 160	м'	211,00		
	ø 200	м'	5,00		
4.	Извршити набавку, транспорт и монтажу ПП канализационих цеви ојачаних минералним влакнима (отпорне на удар), произвођача Wawin, тип Astolan, или одговарајуће, за уградњу под плафоном гараже. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешалке за причвршћивање цевовода за конструкцију.				
	Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.				
	ø 50	м'	100,00		
	ø 75	м'	50,00		
	ø 110	м'	120,00		
	ø 160	м'	458,00		
5.	Извршити набавку, транспорт и монтажу вертикалних подних ПВЦ сливника са уграђеним сифоном, челичном решетком и фланшом за спајање са хидроизлацијом пода, за уградњу у просторију хидроцила. Производ Пештан или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сливника.				
	ø 100мм	ком	1,00		
6.	Набавка решетки за канале за линијско одводњавање АСО Multiline V300 за класу оптерећења C250 (средње тешки саобраћај) према СРПС ЕН 1433 са сигурносним закључавањем без завртња тип Drainlock i осигурањем против подужног померања, направљених од ливеног гвожђа, ширина отвора 30x18мм, тип Мрежаста. Решетка је ширине 338 мм, дужине 50цм. Обрачун по дужном метру.				
	Обрачун по м'	м'	12,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
7.	Набавка канала за линијско одводњавање Aco Drain Multiline V300, према СРПС ЕН1433 и ДИН 19580, са сигурносним закључавањем решетке без завртња тип Drainlock, направљеног од АСО полимербетона отпорног на дејство мраза и соли, са интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика, са преклопом и жљебом за једноставно заптивање на месту споја два канала. Елементи су дужине 100цм и 50 цм, номиналне ширине 30цм, грађевинске ширине 35цм, грађевинске висине 38,5цм без пада по дну канала. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног канала.	м'	12,00		
•	Набавка, транспорт и монтажа прикључка за вертикални излив ДН200. Произвођач: АЦО, тип: Multiline V300 или сличан, другог произвођача, са истим карактеристикама. Обрачунава се по монтираном комаду.	ком	2,00		
•	Набавка, транспорт и монтажа вископрофилног канала од композита, ширине светлог отвора 20цм, гр.ширине 23цм, гр.висине 26 цм, за оптерећење В125, дужине 100цм, СРПС ЕН143. Произвођач: АЦО, тип: XtraDrain X200Ц или сличан, другог произвођача, са истим карактеристикама. За монтажу поред игралишта. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног канала	ком	36,00		
9.а	Набавка, транспорт и монтажа нископрофилног канала од композита, ширине светлог отвора 10цм, гр.ширине 13,5цм, за оптерећење В125, дужине 100цм, СРПС ЕН143. Произвођач: АЦО, тип: Multiline V100 - DrainLock, нископрофилни или сличан, другог произвођача, са истим карактеристикама. За монтажу на кровним површинама подземне гараже - за прихват дренажне воде из жардинијера. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног канала	ком	30,00		
1 .	Набавка решетке за канале за линијско одводњавање АСО XtraDrain X200 за класу оптерећења В125 (саобраћај путничким возилима) према СРПС ЕН 1433 са сигурносним закључавањем без завртња тип Drainlock и осигурањем против подужног померања, направљених од нерђајућег челика, Heelguard са 6 мм, ширином отвора, тип Подужна ребраста. Решетка је ширине 223 мм, дужине 50 и 100цм. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног канала.	м'	36,00		
10.а	Набавка решетке за нископрофилне канале за линијско одводњавање АСО Multiline V100 за класу оптерећења В125 (саобраћај путничким возилима) према СРПС ЕН 1433 са сигурносним закључавањем без завртња тип Drainlock и осигурањем против подужног померања, направљених од нерђајућег челика, Heelguard са 6 мм, ширином отвора, тип Подужна ребраста. Решетка је ширине 133 мм, дужине 50 и 100цм. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног канала.	м'	30,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
11.	Набавка, транспорт и монтажа потопне пумпе у блок изведби за вертикално мокро постављање са пловком и опремом за прикључак на електро мрежу као и командним ормарићем. Пумпа се аутоматски укључује када се пловак подигне до одређеног нивоа. Карактеристике пумпе су:				
	Q=6л/с, Висина дизања 7м. Произвођач: Hydro NS (Pedrollo TOP5) или одговарајући, са истим карактеристикама. За монтажу у одводни шахт код рампи. Служи за препумпавање кишнице са рампе. Обрачунава се по монтираном комаду	ком	4,00		
12.	MEADRAIN Solution PG 3000.0 нископрофилни канал за линијску одводњу у гаражама од полимер-бетона. За класе оптерећења од А15 до Ц250. Дужине 100 цм, гр. висине 5 цм, гр. ширине 30 цм, све у складу са СРПС ЕН 1433. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	160,00		
13.	MEADRAIN Solution PG 3000.SE чеони поклопац од полимер-бетона за почетак и крај канала. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	2,00		
14.	MEADRAIN Solution PG 3000.К елемент за укрштање канала под углом од 90° и 180°, од полимер-бетона, димензија 30 х30 цм. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	1,00		
15.	MEADRAIN Solution PG 3000.К/А елемент за укрштање канала под углом 90° и 180°, од полимер-бетона, димензија 30 х30 цм, са интегрисаним вертикалним ХД-ПЕ изливом Ø75 мм. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду	ком	4,00		
16.	Набавка транспорт и монтажа сепаратора уља и нафтних деривата, капацитета 3,0 л/сец са прикључком пречника Ø150мм. Производ Асо Coalisator CRB Pump NS3 SF 300, или одговарајући. Под монтажом сепаратора подразумевају се следеће операције: Допрема сепаратора до места уграђивања, постављање на пројектовану коту и извршење споја са канализацијом.				
	Обрачун по ком.	ком	3,00		
17.	Набавка, транспорт и монтажа потопне пумпе у блок изведби за вертикално мокро постављање са пловком и опремом за прикључак на електро мрежу као и командним ормарићем. Пумпа се аутоматски укључује када се пловак подигне до одређеног нивоа. Карактеристике пумпе су:				
	Q=3,0л/с, Мах висина је 7м. Произвиђач: Hydro NS(Pedrollo TOP4) или одговарајући, са истим карактеристикама. За монтажу у одводни шахт у сепаратору нафтних деривата. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	6,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
1 .	Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских термофузионих цеви за потисни цевовод у темељној плочи и ван плоче, до подплафонског развода канализације, са потребним фазонским комадима. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, мерења водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви, спајање и уградња фазонских комада. Производ Fluidtherm - Peştan или одговарајуће.				
	Обрачун по метру дужном монтиране, испитане мреже.				
	DN32 - унутрашња мера	м'	9,00		
	DN50 - унутрашња мера	м'	9,00		
	DN65 - унутрашња мера	м'	4,00		
1 .	Набавка, транспорт и монтажа неповратних вентила за уградњу на потисне цеви за одвод воде из пумпног шахта за кишницу, расхладне јаме и сепаратора лаких течности. Произвођач: КОМАК-М или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.				
	DN32 - унутрашња мера	ком	3,00		
	DN50 - унутрашња мера	ком	3,00		
	DN65 - унутрашња мера	ком	2,00		
2 .	Набавка, транспорт и монтажа потопне пумпе за вертикално мокро постављање са пловком и опремом за прикључак на електро мрежу као и командним ормарићем. Пумпа се аутоматски укључује када се пловак подигне до одређеног нивоа. Карактеристике пумпе су:				
	Q _{max} =1,5л/с, Мах висина је 7м. Произвиђач: Hydro NS (Pedrollo TOP3) или одговарајући, са истим карактеристикама. За монтажу у расхладну јаму у подстаници грејања, и за монтажу у спринклер црној станици. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	4,00		
21.	Набавка, транспорт и уградња челичне решетке за расхладну јаму димензија 80x80cm. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	3,00		
22.	Набавка, транспорт и уградња челичног поклопца за јаму сепаратора у гаражи носивости С250 димензија 80 x 180cm. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	3,00		
23.	Набавка, транспорт и уградња челичног поклопца за пумпну станицу у гаражи носивости С250 димензија 80 x 120cm. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	2,00		
24.	Набавка, транспорт и монтажа хилзни за пролаз фекалне и атмосферске канализације кроз зид гараже. Хилзне су од челичних шавних цеви. Обрачун по комаду. Пречник хилзни је:				
	ДН200-Л=25cm	ком			

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
25.	Набавка, транспорт и монтажа противпожарних манжетни на пролазу канализационих цеви кроз различите противпожарне секторе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.				
	ø 100	ком	1,00		
	ø 125	ком	3,00		
	ø 150	ком	80,00		
26.	Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених цеви за спој олука са олучњаком, у дужини од 2м. Обрачунава се и плаћа по м'				
	ø 100	м'	16,00		
	ø 150	м'	30,00		
27.	Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвозденог олучњака на олучним вертикалама. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.				
	ø 110	ком	8,00		
	ø 160	ком	15,00		
2 .	По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање комплетне инсталације на вододрживост. Испитивање извршити у складу са важећим техничким прописима, општим техничким условима.				
	Обрачунава се и плаћа по м' инсталације.	м'	964,00		
2 .	Извршити прикључење новопроектване фекалне канализационе мреже на постојећу. Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања постојећег ревизионог окна, увлачење канализационе цеви и обрада споја у циљу обезбеђивања водонепропусности истог са набавком и довозом потребног материјала.				
	Мерење и обрачун се врши по комаду комплетно изведеног прикључка.	ком	3,00		
3 .	Извршити прикључење новопроектване атмосферске канализационе мреже на постојећу. Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања постојећег ревизионог окна, увлачење канализационе цеви и обрада споја у циљу обезбеђивања водонепропусности истог са набавком и довозом потребног материјала.				
	Мерење и обрачун се врши по комаду комплетно изведеног прикључка.	ком	4,00		
	УКУПНО - II - КАНАЛИЗАЦИЈА:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ВОДОВОД				
1.	Набавка, транспорт и уграђивање водоводних полиетиленских цеви за радни притисак 10 бара (СДР 13,6)				
	Под монтажом цеви и фазонских комада подразумева се: припрема свог потребног материјала за монтажу водоводне инсталације, пренос елемената до места уграђивања, и спајање цеви.				
	Спајање цеви врши се према упуштвима произвођача. Радове извести у свему према: пројекту и техничким прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима и упутствима надзорног органа. Производ "Пештан" Аранђеловац, или одговарајуће.				
	Позицијом су обухваћени и сви спојни елементи, ПЕ колена, ПЕ "Т" рачве, адаптери, прирубнице,...				
	Обрачун: по м' уграђених цеви и фазонских комада.				
	Ø 100mm (унутрашњи пречник)	м'	21,00		
	Ø 65mm (унутрашњи пречник)	м'	48,00		
	Ø 25mm (унутрашњи пречник)	м'	24,00		
	Ø 20mm (унутрашњи пречник)	м'	8,00		
2.	Повезивање новопројектоване водоводне мреже за Ф1 на постојећи улични цевовод преко ТФ150/110, са затварачем са уградбеном гарнитуром, које ће се извести према приложеним цртежима. У цену урачунати рад и материјал.				
	Обрачун по комаду исправно изведеног прикључка.	ком.	1,00		
3.	Повезивање новопројектоване водоводне мреже за Ф2 на постојећи улични цевовод преко ТФ150/80, редукцијом РФ80/65 са затварачем са уградбеном гарнитуром, које ће се извести према приложеним цртежима. У цену урачунати рад и материјал.				
	Обрачун по комаду исправно изведеног прикључка.	ком.	1,00		
4.	Повезивање новопројектоване водоводне мреже за Ф3 на постојећи улични цевовод преко ТФ150/80, редукцијом РФ80/65 са затварачем са уградбеном гарнитуром, које ће се извести према приложеним цртежима. У цену урачунати рад и материјал.				
	Обрачун по комаду исправно изведеног прикључка.	ком.	1,00		
3.	Набавка, транспорт и монта РЕНД туљка Ø110mm са прирубницом DN110mm Произвођач "Centaltubi" Италија. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	1,00		
3.	Набавка, транспорт и монта РЕНД туљка Ø65mm са прирубницом DN65mm Произвођач "Centaltubi" Италија. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	2,00		
4.	Набавка, транспорт и монтажа ЕВ затварача за ПН10 бара са уградбеном гарнитуром. Производ "Акwa" - Пољска, или одговарајуће.				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	Извршиће се преглед монтираних затварача како је предвиђено. Све радове извести у потпуности према пројекту, важећим прописима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа.				
	Обрачун по комаду уграђеног затварача.				
	Ø 65 са уградбеном гарнитуром	ком.	2,00		
	Ø 100 са уградбеном гарнитуром	ком.	1,00		
5.	Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских комада од дуктилног лива за радне притиске до 10 бара. Производ "Akwa" - Пољска, или одговарајуће. Ценом је обухваћена и набавка потребне робе за спајање: завртњи, навртке, подлошке, заптивке и заптивни прстенови са металним улошком.				
	Обрачун по кг	кг	150,00		
6.	Набавка транспорт и монтажа водомера за различите категорије потрошача смештених у водомерном шахту. Производ "Инса" - Србија или одговарајуће. Ценом обухваћено: хватач нечистоћа, редуцири и остали потребни фазонски комади				
	Ø 80 mm	ком.	1,00		
	Ø 40 mm	ком.	3,00		
	Ø 15 mm	ком.	3,00		
7.	Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење притиска у хидрантској мрежи произвођача Hydrons - Србија, тип PPHU 2CDX 120-20/2+1, или одговарајуће. Карактеристике постројења: Q=5 l/s. H=35.7m, снаге 3*1.5kW. Ценом обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.				
	Обрачун по ком.	ком	1,00		
	Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење притиска (ЛАМЕЛА 1) у санитарној мрежи произвођача Hydrons - Србија, тип HU 2CDX 120-15/2FR+1. Карактеристике постројења: Q=4,52 l/s. H=24m, снаге 3*1.1kW. Ценом обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.				
	Обрачун по ком.	ком	1,00		
	Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење притиска (ЛАМЕЛА 2) у санитарној мрежи произвођача Hydrons - Србија, тип HU 2CDX 120-15/2FR+1. Карактеристике постројења: Q=4,66 l/s. H=23m, снаге 3*1.1kW. Ценом обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.				
	Обрачун по ком.	ком	1,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
1.	Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење притиска (ЛАМЕЛА 3) у санитарној мрежи произвођача Hydrons - Србија, тип HU 2CDX 120-15/2FR+1. Карактеристике постројења: Q=4,85 l/s. H=23m, снаге 3*1.1kW. Ценом обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.				
	Обрачун по ком.	ком	1,00		
11.	Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих цеви за монтажу хидрантске мреже са фитинзима и заптивним материјалом. Цевии морају одговарати стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви. Произвођач: Kaphtherm, Пољска или еквивалентно. Цевии за зидове на сваких 2 м причврстити металним обујмицама са гуменим подметачима, а ако је потребно и на краћем растојању. Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на монтажи (заједно са штемовањем / керновањем), док је комплетан материјал Инвеститор већ набавио (цевии, фазонске комаде, шелне, типлове, ...).				
	Обрачунава се и плаћа по m' монтиране водоводне цеви.				
	ø 20 мм (унутрашњи пречник)	м'	150,00		
	ø 25 мм (унутрашњи пречник)	м'	40,00		
	ø 32 мм (унутрашњи пречник)	м'	165,00		
	ø 40 мм (унутрашњи пречник)	м'	52,00		
	ø 50 мм (унутрашњи пречник)	м'	125,00		
	ø 65 мм (унутрашњи пречник)	м'	255,00		
	ø 100 мм (унутрашњи пречник)	м'	17,00		
12.	Набавка, транспорт и монтажа термичке изолације дебљине 5цм за главни развод од челично поцинкованих водоводних цеви, које су предвиђене у гаражи.Обрачун по метру изолације. Произвођач: Armacell, или еквивалентно				
	Обрачунава се и плаћа по m' постављене термоизолације.				
	за цевии пречника:				
	ø 100	м'	17,00		
	ø 65	м'	255,00		
	ø 50	м'	125,00		
	ø 40	м'	52,00		
	ø 32	м'	165,00		
	ø 25	м'	40,00		
	ø 20	м'	150,00		
13.	Извршити набавку, транспорт и монтажу зидног пожарног хидранта ø 50 мм. Хидрант је опремљен комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм, тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м, угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Кутија мора бити видно означена и са кључем. Произвођач "Ватрометал ", или други одговарајућих карактеристика. Хидранти се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог пода, према диспозицијама датим у графичкој документацији.				
	Плаћа се по комаду монтираног хидранта.	ком	8,00		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
14.	Набавка, транспорт и монтажа месинганих равних пропусних вентила са огранком за пражњење мреже на дну сваке вертикале Вентил мора одговарати СРПС.М.Ц.5.261.Плаћа се по комаду монтираног вентила. Произвођач: КОМАК-М Србија или одговарајуће.				
	Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	ø 15	ком	1,00		
	ø 20	ком	7,00		
	ø 25	ком	1,00		
	ø 32	ком	61,00		
	ø 40	ком	3,00		
15.	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак, према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и по завршеном испитивању саставити записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.				
	Обрачунава се и плаћа по m' цевовода.	м'	905,00		
16.	После монтаже водоводних цеви, извођач је дужан да изврши дезинфекцију и испирање новопроектоване мреже и исту припреми за технички преглед.				
	Плаћа се по м'	пауш	1,00		
	УКУПНО - III - ВОДОВОД:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА				
	ОПШТИ ОПИС				
	Сву санитарну опрему извођач је дужан да набавити тек по одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити прописно заштићени од стране извођача радова до техничког пријема објекта.				
1.	Набавка транспорт и монтажа емајлиране виндабоне за монтажу у подстаницу на увученим конзолама са ПВЦ сифоном. Заједно са славином за хладну воду са наставком за монтажу гуменог црева ДН20. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	ком	1,00		
	УКУПНО - IV - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
------	-------------	------	----------	-------------------	-------

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВиК
гаража и прикључци објекта Ф**

Р.Б.	ВРСТА РАДОВА	ИЗНОС (ДИН.)
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
	КАНАЛИЗАЦИЈА	
	ВОДОВОД	
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА	
УКУПНО:		

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		В и К
ОБЈЕКАТ Ф		
1	ЛАМЕЛА Ф1	
2	ЛАМЕЛА Ф2	
3	ЛАМЕЛА Ф3	
4	ГАРАЖА	
	УКУПНО:	

1

2

3

4.1 j dʒ ʃ l s t s j dʒ t e j l s f ɹ t e ɔ t s o ɹ - ʌ 1

4.1 j d z C l s d j d z t e g l s f q t e O t s o f - A 1

US\$ 11 f. 1.2	0,00
----------------	------

7

8

9

[illegible]

H8j	CsdjdjlsfdeOfnj	fjsstsdOdz	kom	1	0,00	0,00
(dajtsjd - fjsdnp' O ' j ftehdjls fløts j ^c O dendj> dz ED)						

ᑕᓄᓂᓂ 1 - ᓂᓄᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ
ᑕᓄᓂᓂ 2 - ᓂᓄᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ 5-60ᓂ
ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ
ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂ

480 j 150 j d j s f d e o f n j f t s t e d o t z (d e f t s j d e - f t s d u p o j f t e h d j s q l e t s j f o d e h d j x d j e d)	kom	1	0,00	0,00
--	-----	---	------	------

[illegible]

4.1 j d z C l s d j d z t e g l s f q t e O t s o f - A 1

11

ստորագր. 2.2	0,00
ստորագր. 2	0,00

1. ts.	2. ts. (naziv objekta)	3. ts. (adresa)	4. ts. (broj projekta)	5. ts. (broj lista)
--------	------------------------	-----------------	------------------------	---------------------

3 ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

3.1. 1. ts. (naziv objekta) 2. ts. (adresa)

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

НАПОМЕНА: Пре наручивања ормана обавезно проверити димензије ормана и расположиво место за уградњу ормана, тј. израдити радионичке цртеже и димензије прилагодити опреми која се у њих уграђује, као и расположивом простору за смештај ормана.

3.1.1 1. ts. (naziv objekta) 2. ts. (adresa)

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

kom.1 - Jednopolni, tropolođajni (1-0-2), grebenasti prekidač sa nultim polođajem, Un=690V, In=10A, za montađu na vratima ormana.

U skladu sa zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija, instalacija mora biti izvedena na način koji osigurava bezbednost i pouzdanost rada. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtevima iz Osnovnih propisa i tehničkih specifikacija.

[illegible]

3.1.2 $\int_{\Gamma} \text{tr}(\mathbf{C} \mathbf{C}^T) d\mathbf{x} = 0$ **PO-2-OP.Φ1**

[illegible]

kom.10 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2),
grebenasti prekidač sa nultim položajem,
Un=690V, In=10A, za montažu na vratima
ormara.

usul 1 f 3.1	0,00
--------------	------

№ п.п.	Наименование объекта	Год, в котором осуществлен ремонт	Сумма затрат на ремонт	Сумма затрат на ремонт (в руб.)	Сумма затрат (в руб.)
--------	----------------------	---	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------

[illegible]

LED Isi 7000000, 0, 15 W Insert M, Buck

0,00

0.00

0.00

4.1 j dz Clsdsj dz tegj lsf q teOhtsdf - 1

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

4. ИНСТАЛАЦИЈА У ЛОКАЛИМА

4.1. $\{ \phi \} \cup \{ r \} \cup R \cup \{ t \} \cup \{ \phi \} \cup R$

[illegible][illegible]

Usted es el jefe de la familia. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
 Me gusta leer y escuchar música. También me gusta salir a caminar.
 ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta beber?
 Me gusta comer carne y beber leche. También me gusta comer frutas.
 ¿Qué le gusta hacer en su casa?
 Me gusta limpiar y cocinar. También me gusta hacer ejercicio.

l φ l f r l φ : t Q e s h d z t a b o d z q s f t e j d o L O
z d c h s z z c q n r i z f r i p z u d z l s f i t s o d d o
f t a s d l o t s O u "Schrack".

4.1.1. Разводни орман РО-ЛО1 према једнополној шеми датој у пројекту

[illegible]

100, 1000, 10000 (IEC/EN 60898-1)

[illegible]

၌တံ့ ၁ မျှဝေသ်တံ့၊ ဝါးတံ့ဝါးတံ့၊ တံ့တံ့တံ့
တံ့တံ့တံ့တံ့တံ့တံ့တံ့တံ့တံ့တံ့တံ့
1P+N, 16φ/B, 30mφ, လံ့ AC

Şarj 1 i 4 defektler için 230V, 1.2W

[illegible]

ᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ
ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ
ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ
ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ

u ə j ʧ s t f d z l s t f d z < ɔ f n j t f t s l z t a ɔ j d z s l s ɔ b d z f.

kom. 1

0.00

፤ ገደብና የሕይወት ድርሻም በጣም ትኩረት ሲሰጥ ነው።
የገንዘብ አጠቃቀም፣ የጥበቃ እና የጥሬ ጥቅም
አገልግሎት ማስተካከል፣ የጥሬ ጥቅም ማስተካከል
የጥሬ ጥቅም ማስተካከል፣ የጥሬ ጥቅም ማስተካከል

22

4.5.2 1. тештач P-Y 1x4 дј L O тештач L O
дј L O тештач H ј дј L O дј L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
PVC тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
1. тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
1. тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
1. тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O

4.5.3 1. тештач P-Y 1x4 дј L O тештач L O
дј L O тештач H ј дј L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
1. тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
1. тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
укупно 4.5.

4.6. PVC R L H O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O
тештач L O тештач L O тештач L O тештач L O

4.6.0 1. тештач тештач тештач тештач
тештач тештач тештач тештач тештач тештач
тештач тештач тештач тештач тештач тештач

4.6.1 PVC тештач L O тештач L O тештач L O
- L O тештач L O тештач L O тештач L O
- L O тештач L O тештач L O тештач L O
укупно 4.6.

укупно 4

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

5. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

5.1. $t \phi \downarrow \downarrow \downarrow r \downarrow r \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$

[illegible]

† ԳԵՏԻՆԻԱՆ ԵԾԵԾ ՄՐՇԻՆԱՆ՝ Ե՛ ԼՕ ԴՅՏԻՈՒԼ ԴՆ
ԼԳՈՒ, ՄՐ ՄՏՏԵՂԵԾԻՉ ԵՏՏՅՈՒՅ ԵՂԻՏԵՐՈՒ ՄՏ 12
ԴՅՈՒԼԵՐ ՏԻ 18ԴՅՆ ՄԵԾԵԾ ՄՐՇ ԴՅՏԻՈՒԼ ՈՒԼԵՐ
ԼԵԾՈՒՄԸ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՐՇԻՆԱՆ

[illegible]

$U = 230V$
 $I = 25A$
 $P = ?$

[illegible]

5.1.1. Разводна табла РТ-С** (ТИП 1/1.0) према једнополним шемама датим у пројекту

utatstaj HdteC o tsh d2 ls b d2 'j frj frjz H j <tsd3
 bzteC j d2sch3sf tci d2sch3

60, ISO 9001:2015 (IEC/EN 60898-1)

[illegible]

ISO 10166-1:2017
IEC/EN 60898-1

ŞİŞİ 1 İ VİTİSİ ŞİŞİ 2 ÇİŞİ 3 ŞİŞİ 4 ŞİŞİ 5
160, 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 (IEC/EN 60898-1)

1P+N, 16φ/B, 30mφ, 100V AC

stod31 i r d4 f1stod4s L0tsd4s 230V, 5VA

230V, 1.2W

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

Укупна вредност DIN 35000 ЛО
укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца
укупно? О јуна 2019. године, динарског
новца укупно? О јуна 2019. године, динарског
новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

kom. 16 0,00

5.1.2. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/1.5) према једнополним шемама датим у пројекту

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност DIN 35000 ЛО
укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

kom. 38 0,00

5.1.3. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/2.0) према једнополним шемама датим у пројекту

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Укупна вредност динарског новца укупно? О јуна 2019. године.

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed. mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	-------------------------	--------------

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према једнополним шемама датим у пројекту

kom. 14 0,00

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према једнополним шемама датим у пројекту

kom. 7 0,00

5.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.5) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.5) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.5) према једнополним шемама датим у пројекту

5.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.5) према једнополним шемама датим у пројекту

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
5.2.2	URL T2 r j c s t a c f o d f r p j l s q ? c o l z f r s o d z (f r s h d e f c , c l z d c o d e h d e f d o w t s d f o d o t s r 14, IP20, l s f f o Zoro - Viokef s t s d f d j l s f r p j l s q ? c o f r p o f t a f b t s d s z l o d f s d o l z d LED f r f o d f r p j l s q h t s 15W.	kom.	296		0,00
5.2.3	URL T3 s t f o s f d f o f d o w t s d f o f r p j l s q ? c o l s f f o PRIME, f r p d e j 20 W, IP54, LED l s j f o d s d s f o - Buck s t s d f d j l s f r p j l s q ? c o f r p o f t a f b t s d s z l o b a t e h s l z	kom.	96		0,00
5.2.4	URL T4 s t f o s f d f o f d o w t s d f o f r p j l s q ? c o d l d e h t s d j h o d f r p d e j 16 W, IP54, LED l s j f o d s d s f o - Skinny, Linea Light s t s d f d j l s f r p j l s q ? c o f r p o f t a f b t s d s z l o d f s d o l z	kom.	96		0,00

30

[illegible]

32

35

USU11 f 5

7. УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

USU† 1 of 7

8. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

- 1 m 04/19

100

11

UKUPNO 8

9. ЕЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ ОЛУКА

9.1	đej 'OuDEVIsafe 20T- 6m P=130W	8,00
9.2	vj tedsfrjsQsDEVIReg - 330 frpfj dztstsdzLO lsj djfjt cGstdz lzdco lzj fñj lzjdž Qsts-lstsdzCdz	1,00
9.3	R dšjsCdzQuptsdž ftfctBtsc dzsfpuč QCBdžsQ frQstsdž f' đoj lsteCČj q fmptz	1,00

UKUPNO 8

№ п/п	Наименование объекта	Год	Средств	Средств	Средств
-------	----------------------	-----	---------	---------	---------

10. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

၁ ဇွန် ၁၉၈၁ ခုနှစ် ငွေကြေး ဝန်ကြီးရုံးမှ ဝန်ကြီးချုပ် ဦး
သိန်းစိန်ထံသို့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှ ဝန်ကြီးချုပ် ဦး
သိန်းစိန်ထံသို့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှ

tf @zh @obels

9 f 115 u

1. бр.	Напомена	Ј.Н. датум	Слободан	Уједињен Ј.Н. датум (р. датум)	Уједињен (р. датум)
--------	----------	------------	----------	--------------------------------------	------------------------

ЛАМЕЛА Ф1

1. Јако је Р у л у с т ф з н Р с ф ј д ј у с р т ф ј д ј
2. с ф ј д ј у с р т ф з н у л р с у с р м Р
ф т л д - т ф ј д ј р л Р д т ф ф л Р
3. Р л у с ф ф л Р м ф у л ф м р л Р у с р ф т ф у с т р м ф ф
4. Р л у с ф ф л Р м ф у с д с ф р ф ф
5. Р л у с ф ф л Р м ф у с ф л д л р ф ф
6. Р л у с ф ф л Р м ф л д с л ф л д л у с р м л ф л р ф ф
7. у л р ф т р л р л Р р л м р л ф у л р л
л д у л л л Р м ф ф
8. л т д ф д л т ф л у с ф Р л у с ф ф л Р м ф
9. Е ј . л т р м Р с ф ј д ј л Р д ј у с ф
10. л ф л т з л р т ф р д л Р р л т р л ф м Р л у с ф ф л Р м Р л л у с р у с т у
у с у л л д

[illegible]
$$\int \phi f \leq \int \phi \wedge 2$$

ԿԼ ՂՐԱՐՏՓՂՐՈՒ ՍԼ ՍՍԻ ՓՀ Ղ ՐՄ
 ՐՐ ՐՏՍԻ Ը ՐԼ ԿՍՓՐ ՓՍՐԻ ԿՏՐՄՐ
 ՐՐ ՐՏՍԻ ԸԸ ԸԼ ՍՓՐ Լ ՐՄԻ ՓՐ ԸԼ Փ

$\int \frac{1}{\phi} d\tau = \int \frac{\Lambda R \wedge R \S \phi \Lambda R m}{\int \frac{1}{U M} \phi U \phi} :$

- [illegible]

5

1 m 04/19

7

1. №.	2. Үйлдвэр, байгууллагын нэр	3. Үйлдвэр, байгууллагын үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний төрөл	4. Үйлдвэр, байгууллагын үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний төрөл	5. Үйлдвэр, байгууллагын үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний төрөл
-------	------------------------------	---	---	---

НАПОМЕНА: Ормани морају бити израђени у свему према прописима и техничким препорукама ЕДБ

2.2.1.1. $\int$ tad^{Oz} $\text{ts}^{\text{d}^{\text{h}}}\text{uj}^{\text{dz}}$ fr^{p} $\text{Ml}^{\text{O}}\text{-A}$ 2.1.1.1, $\text{fr}^{\text{t}^{\text{a}}}\text{b}^{\text{d}}\text{f}^{\text{h}}\text{d}^{\text{f}}$ $\text{d}^{\text{h}}\text{f}^{\text{h}}$ $\text{H}^{\text{d}}\text{q}^{\text{d}}\text{z}$ $\text{dz}^{\text{q}^{\text{f}}}\text{O}$ $2400\text{d}^{\text{q}}\text{z} \times 1900\text{d}^{\text{q}}\text{z} \times 240\text{d}^{\text{q}}\text{z}$ (h^{d} $\text{q}^{\text{f}}\text{t}^{\text{a}}\text{d}^{\text{e}}$ $\times$ $\text{a}^{\text{d}}\text{f}^{\text{r}}\text{q}^{\text{d}}\text{e}$ $\times$ $\text{H}^{\text{z}}\text{b}^{\text{d}}\text{f}^{\text{d}}\text{e}$). $\int$ tad^{Oz} 'j z L^{G} $\text{ts}^{\text{q}}\text{ts}^{\text{f}}$ IP31 , fr^{p} $\text{fr}^{\text{h}}\text{z}$ $\text{H}^{\text{z}} < \text{ts}^{\text{d}}\text{z}$ $\text{z}^{\text{a}}\text{t}^{\text{e}}$ 'j $\text{dz}^{\text{d}}\text{z}$ $\text{ts}^{\text{f}}\text{t}^{\text{a}}\text{j}$ $\text{d}^{\text{t}}\text{ts}^{\text{d}}\text{z}$

ᄒᄒᄒᄒ - ᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒ
ᄒᄒ 200ᄒ, 690V

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၆၃၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၂၅၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရသည်။

[illegible]

12

1. 1.	2. 1. 1.	3. 1. 1. 1.	4. 1. 1. 1. 1.	5. 1. 1. 1. 1. 1.	6. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
-------	----------	-------------	----------------	-------------------	----------------------

3 ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

3.1. $t \phi) J d r l R d t f \phi l R) \phi m r l R Y S [$
 $\dagger d v t d z n r$

НАПОМЕНА: Пре наручивања ормана обавезно проверити димензије ормана и расположиво место за уградњу ормана, тј. изградити радионичке цртеже и димензије прилагодити опреми која се у њих уграђује, као и расположивом простору за смештај ормана.

3.1.1 $\int_{\Gamma} \text{tr}(\mathbf{C} \mathbf{d}\mathbf{z}) = 0$ **PO-1-OP.Φ2**

နိဒါန်း - မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရတော်
၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်

၄၈၃၉ - မိုးဝါး၊ နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်

၆၀ - မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရတော်
၆၀, ဗဟိုဌာန ၆၀

kom.1 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), grebenasti prekidač sa nultim položajem, Un=690V, In=10A, za montažu na vratima ormana.

[illegible]

ᐱ ᑭᓂᐅᐳᑦ ᑭᓂᐅᐳᑦ ᑭᓂᐳ ᑲᓄᑦ ᐸᓄᐅᐳᑦ ᐸᐅᐅᐳᑦ ᐳᑦᐅᐳᑦ
ᐱ ᐸᓄᐅ ᐱᐅ ᑭᓂᐳᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐸᓄᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐸᓄᐳᑦ
ᐳᐅᐳᑦ, ᑭᐳᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐸᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ, ᐱ ᐳᐅᐳᑦ
ᐳᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ ᐳᐅᐳᑦ

usul 1 f 3.1	0,00
--------------	------

[illegible][illegible]

Stichting de IJsserpolder - Oorlogsbataljon 3.10.04 - 1.10.04	kom	90	0,00
---	-----	----	------

kom.	8	0,00
------	---	------

kom	54	0,00
-----	----	------

[illegible]

Усул 1 д 3.2	0,00
--------------	------

[illegible]

506250 of frz frdz H.j < d⁷ lso t⁷ tso 0 d t⁷ t⁷ f⁷ f⁷ 50.

Učenci 3.4:	0,00
-------------	------

3.6 λ 40YR 5/1 λ 10
 3.7 λ 5Y 7/1 λ 5Y 8/2 λ 5Y 9/1 λ 5Y 10/2 λ 5Y 11/1 λ 5Y 12/2
 3.8 λ 5Y 13/1 λ 5Y 14/2 λ 5Y 15/1 λ 5Y 16/2 λ 5Y 17/1 λ 5Y 18/2
 3.9 λ 5Y 19/1 λ 5Y 20/2 λ 5Y 21/1 λ 5Y 22/2 λ 5Y 23/1 λ 5Y 24/2
 3.10 λ 5Y 25/1 λ 5Y 26/2 λ 5Y 27/1 λ 5Y 28/2 λ 5Y 29/1 λ 5Y 30/2
 3.11 λ 5Y 31/1 λ 5Y 32/2 λ 5Y 33/1 λ 5Y 34/2 λ 5Y 35/1 λ 5Y 36/2
 3.12 λ 5Y 37/1 λ 5Y 38/2 λ 5Y 39/1 λ 5Y 40/2 λ 5Y 41/1 λ 5Y 42/2
 3.13 λ 5Y 43/1 λ 5Y 44/2 λ 5Y 45/1 λ 5Y 46/2 λ 5Y 47/1 λ 5Y 48/2
 3.14 λ 5Y 49/1 λ 5Y 50/2 λ 5Y 51/1 λ 5Y 52/2 λ 5Y 53/1 λ 5Y 54/2
 3.15 λ 5Y 55/1 λ 5Y 56/2 λ 5Y 57/1 λ 5Y 58/2 λ 5Y 59/1 λ 5Y 60/2
 3.16 λ 5Y 61/1 λ 5Y 62/2 λ 5Y 63/1 λ 5Y 64/2 λ 5Y 65/1 λ 5Y 66/2
 3.17 λ 5Y 67/1 λ 5Y 68/2 λ 5Y 69/1 λ 5Y 70/2 λ 5Y 71/1 λ 5Y 72/2
 3.18 λ 5Y 73/1 λ 5Y 74/2 λ 5Y 75/1 λ 5Y 76/2 λ 5Y 77/1 λ 5Y 78/2
 3.19 λ 5Y 79/1 λ 5Y 80/2 λ 5Y 81/1 λ 5Y 82/2 λ 5Y 83/1 λ 5Y 84/2
 3.20 λ 5Y 85/1 λ 5Y 86/2 λ 5Y 87/1 λ 5Y 88/2 λ 5Y 89/1 λ 5Y 90/2
 3.21 λ 5Y 91/1 λ 5Y 92/2 λ 5Y 93/1 λ 5Y 94/2 λ 5Y 95/1 λ 5Y 96/2
 3.22 λ 5Y 97/1 λ 5Y 98/2 λ 5Y 99/1 λ 5Y 100/2 λ 5Y 101/1 λ 5Y 102/2
 3.23 λ 5Y 103/1 λ 5Y 104/2 λ 5Y 105/1 λ 5Y 106/2 λ 5Y 107/1 λ 5Y 108/2
 3.24 λ 5Y 109/1 λ 5Y 110/2 λ 5Y 111/1 λ 5Y 112/2 λ 5Y 113/1 λ 5Y 114/2
 3.25 λ 5Y 115/1 λ 5Y 116/2 λ 5Y 117/1 λ 5Y 118/2 λ 5Y 119/1 λ 5Y 120/2
 3.26 λ 5Y 121/1 λ 5Y 122/2 λ 5Y 123/1 λ 5Y 124/2 λ 5Y 125/1 λ 5Y 126/2
 3.27 λ 5Y 127/1 λ 5Y 128/2 λ 5Y 129/1 λ 5Y 130/2 λ 5Y 131/1 λ 5Y 132/2
 3.28 λ 5Y 133/1 λ 5Y 134/2 λ 5Y 135/1 λ 5Y 136/2 λ 5Y 137/1 λ 5Y 138/2
 3.29 λ 5Y 139/1 λ 5Y 140/2 λ 5Y 141/1 λ 5Y 142/2 λ 5Y 143/1 λ 5Y 144/2
 3.30 λ 5Y 145/1 λ 5Y 146/2 λ 5Y 147/1 λ 5Y 148/2 λ 5Y 149/1 λ 5Y 150/2
 3.31 λ 5Y 151/1 λ 5Y 152/2 λ 5Y 153/1 λ 5Y 154/2 λ 5Y 155/1 λ 5Y 156/2
 3.32 λ 5Y 157/1 λ 5Y 158/2 λ 5Y 159/1 λ 5Y 160/2 λ 5Y 161/1 λ 5Y 162/2
 3.33 λ 5Y 163/1 λ 5Y 164/2 λ 5Y 165/1 λ 5Y 166/2 λ 5Y 167/1 λ 5Y 168/2
 3.34 λ 5Y 169/1 λ 5Y 170/2 λ 5Y 171/1 λ 5Y 172/2 λ 5Y 173/1 λ 5Y 174/2
 3.35 λ 5Y 175/1 λ 5Y 176/2 λ 5Y 177/1 λ 5Y 178/2 λ 5Y 179/1 λ 5Y 180/2
 3.36 λ 5Y 181/1 λ 5Y 182/2 λ 5Y 183/1 λ 5Y 184/2 λ 5Y 185/1 λ 5Y 186/2
 3.37 λ 5Y 187/1 λ 5Y 188/2 λ 5Y 189/1 λ 5Y 190/2 λ 5Y 191/1 λ 5Y 192/2
 3.38 λ 5Y 193/1 λ 5Y 194/2 λ 5Y 195/1 λ 5Y 196/2 λ 5Y 197/1 λ 5Y 198/2
 3.39 λ 5Y 199/1 λ 5Y 200/2 λ 5Y 201/1 λ 5Y 202/2 λ 5Y 203/1 λ 5Y 204/2
 3.40 λ 5Y 205/1 λ 5Y 206/2 λ 5Y 207/1 λ 5Y 208/2 λ 5Y 209/1 λ 5Y 210/2
 3.41 λ 5Y 211/1 λ 5Y 212/2 λ 5Y 213/1 λ 5Y 214/2 λ 5Y 215/1 λ 5Y 216/2
 3.42 λ 5Y 217/1 λ 5Y 218/2 λ 5Y 219/1 λ 5Y 220/2 λ 5Y 221/1 λ 5Y 222/2
 3.43 λ 5Y 223/1 λ 5Y 224/2 λ 5Y 225/1 λ 5Y 226/2 λ 5Y 227/1 λ 5Y 228/2
 3.44 λ 5Y 229/1 λ 5Y 230/2 λ 5Y 231/1 λ 5Y 232/2 λ 5Y 233/1 λ 5Y 234/2
 3.45 λ 5Y 235/1 λ 5Y 236/2 λ 5Y 237/1 λ 5Y 238/2 λ 5Y 239/1 λ 5Y 240/2
 3.46 λ 5Y 241/1 λ 5Y 242/2 λ 5Y 243/1 λ 5Y 2

1. 1.	2. 1. 1.	3. 1. 1.	4. 1. 1.	5. 1. 1.	6. 1. 1.
-------	----------	----------	----------	----------	----------

[illegible]

t j 00z frz qdaj dscufz lsfjz "J B -
bettermann", 00s frz hf:

- [illegible]

20

4. ИНСТАЛАЦИЈА У ЛОКАЛИМА

[illegible]

4 9 j 5 t s d f d z l s t f d z < 0 f n j t f s l z t c 0 j d z s l s o b d z .

kom.	1	0,00
------	---	------

4.1 j d z C l s a s j d z t e g i l s n f d t e O n t s o d - ^ 2

22

НАПОМЕНА: Пре набавке
МОДУЛАРНИХ СЕТОВА (прибора)
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове прибора. Овде су
дате цене за прибор беле боје

f j 700f Ld q L O d 3 H z 0 d 4 f n j l s s o j H O d f f n z
 l z t f s n j b d s t f s l d u d d

UCLZ 4.3.1:	0,00
-------------	------

Ukupno 4.3.2:	0,00
---------------	------

UCLZ 4.3.3:	0,00
-------------	------

usul 1 f 4.3.	0,00
---------------	------

4.1 j d z C l s d s j d z t e g i l s f d t e O n t s o d - ^ 2

4.1 j d j c l a s j d j t e g i l n f q t e o t s o q - ^ 2

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

5. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

5.1. $\vdash \phi \vee \neg \phi$ $\vdash \neg \phi \vee \phi$

U = 230V, $f = 50$ Hz, $R = 100 \Omega$, $X_L = 157 \Omega$, $X_C = 106 \Omega$, $I = 2.5$ A, $U_i = 230$ V, $f = 50$ Hz, $R = 100 \Omega$, $X_L = 157 \Omega$, $X_C = 106 \Omega$, $I = 2.5$ A.

5.1.1. Разводна табла РТ-С (ТИП 2/1.5)
према једнополним шемама датим у
пројекту**

ʊtəstəj H dʒ tɛ ɔ tʃ H dʒ l s ɔ d tɛ 'j frɔ frɔz H j <tsɔz
 l z tɛ ɔ j dʒ tʃ tʃ tʃ dʒ tʃ

60, ISO 9001:2015 (IEC/EN 60898-1)

ISO 11171 မှတစ်ဆင့် အသေးစိတ်
 စစ်ဆေးမှု 16 နည်းဖြင့် (IEC/EN 60898-
 1)

std 1 i r d 4 fstd 2 230V, 5VA

İşletim gerilimi 230V, 1.2W

ᐃ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᓂᓂᓂ ᐃᓂᐅᐅᐅᐅᐅ
ᐃᓂᓂᓂᓂᓂ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ
ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ
ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ ᐃᓂᐅᐅᐅ

kom. 32

0.00

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	--------------	----------	------------------------------	-----------------

5.1.2. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/2.0)

према једнополним шемама датим у
пројекту

у складу са стандардом СРБ 1000 'у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
6ф, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
10ф, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
16ф, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
1P+N, 16ф/В, 30мф, кључањем АС

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом 230V, 5VA

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом у 230V,
1,2W

у складу са стандардом DIN у складу са стандардом 35ф у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом у складу са стандардом.

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом у складу са стандардом.

kom. 15 0,00

5.1.3. Разводна табла РТ-С** (ТИП 3/2.5)

према једнополним шемама датим у
пројекту

у складу са стандардом СРБ 1000 'у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
6ф, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
10ф, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
16ф, кључањем 6ф (IEC/EN 60898-1)

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом
1P+N, 16ф/В, 30мф, кључањем АС

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом 230V, 5VA

у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом у 230V,
1,2W

у складу са стандардом DIN у складу са стандардом 35ф у складу са стандардом
у складу са стандардом СРБ 1000 у складу са стандардом у складу са стандардом.

kom.	1	0,00
------	---	------

၂. နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု သို့မဟုတ် နှိပ်စက်မှု
 သို့မဟုတ် နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု
 နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု
 နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု နှိပ်စက်မှု

kom.	21	0,00
------	----	------

1P+N, 16A/B, 30mA, 100% AC
standard 100% AC, 230V, 5VA

5.1.6. Разводна табла РТ-С (ТИП 6/4.5)
према једнополним шемама датим у
пројекту**

UKUPNO 5.1	0,00
------------	------

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

НАПОМЕНА: Пре набавке светилки обавезно прибавити од инвеститора и пројектанта ентеријера одобрење за одабране типове светилки.

5.2.1 UR1 T1

kom. 198

0,00

[illegible]

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

5.2.5. URL T5

kom.

78

0,00

USU† 1 of 5.2

0,00

НАПОМЕНА: Пре набавке
МОДУЛАРНИХ СЕТОВА (прибора)
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове прибора. Овде су
дате цене за прибор беле боје

5.3.1. $\int \int_{R \cup \partial R} f(x,y) dx dy = \int \int_R f(x,y) dx dy + \int_{\partial R} f(x,y) dx dy$

1 01 2 2 1 01

f j 7024 L d j L O d j s h z b e d j f n j l s s j H O d f f n z
z t f t s n j B d s t f t s d u d d

5.3.1.1 f tshz0tdz f nj l s d L0H00d4shz0	kom	1509	0,00
---	-----	------	------

5.3.1.2 f tshz0tdz f n j l s d L 0 l s d d tshz0	kom	68	0,00
--	-----	----	------

5.3.1.3 f	ts hz d d d f n i l s s d L O u i s t d d t s h z d	kom	510	0,00
-----------	---	-----	-----	------

5.3.1.4	f tshzOdz f nj lts d LO ^h j f ns d tshzO	kom	480	0,00
---------	---	-----	-----	------

UCLZ 4.3.1:	0,00
-------------	------

5.3.2. $\int [M\phi] R] \int R U\bar{U} R Y] R \wedge \phi] \phi$

kom

2196

0.00

kom

344

0.00

kom

77

0.00

Ukupno 5.3.2:	0,00
---------------	------

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
1	100 HZ 600 fts ffr'sz j 6dž u fts' szlZ-0C0 BCC0dz ffr'sd'fuz frp szs d'edž fts+dzš Csdž 1 dzOfrj ftsffr'sz CsdždžlsfrPVC yjad kom.		112		0,00
	ušulj f 5.5.				0,00

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
5.6.	PVC R1 HUFJ Φ16d35 tj bteCrsj PVC yjəđ q PVC tē.ətsHdž Slsq'j tftHsəə? 0zHj lzBjlsəđfj LqHtsəj, tftHtsəj q lē.ē.ē.đfj lzlsē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj stē.ē.ē.đfj yjəđHj lzW Qđ qđHjē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj q lē.ē.ē.đfj. l tē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj tē.ē.ē.đfj Slsq'j Hđ tftē.ē.ē.đfj d3 L0ē.ē.ē.đfj lzLqH.				
5.6.0	l tē.ē.ē.đfj tftē.ē.ē.đfj lzē.ē.ē.đfj qđHjē.ē.ē.đfj yjəđ q tē.ē.ē.đfj jəj d3ē.ē.ē.đfj d3HtsHsē.ē.ē.đfj tftē.ē.ē.đfj .		1		0,00
5.6.1	PVC tē.ē.ē.đfj yjəđ Ø16d35 - L0qđHjē.ē.ē.đfj tftē.ē.ē.đfj j' 0zHtsē.ē.ē.đfj m 1000 - L0qđHjē.ē.ē.đfj d3ē.ē.ē.đfj QđHj lzē.ē.ē.đfj fjē.ē.ē.đfj m. 1000 uē.ē.ē.đfj 2000				0,00
5.6.2	PVC tē.ē.ē.đfj yjəđ Ø23d35L0 qđHjē.ē.ē.đfj lzlsē.ē.ē.đfj QđHj lzē.ē.ē.đfj fjē.ē.ē.đfj m. 80				0,00
uē.ē.ē.đfj 5.6.					0,00
uē.ē.ē.đfj 5					0,00

37

[illegible]

- 6.7 R daj tistatq t'fz' Oul j' h d' s' t' d' t' e' j' ' O' z
R f' f' i' s' t' a' t' q' d' l' a' t' e' q' s' t' d' d' l' q' h' z' l' s' j' d' a' f' u' j'
t' f' i' s' t' a' t' q' j' z' t' f' i' s' t' a' t' s' t' e' z' t' s' j' s' t' o' t' e' j' ' O' t' s' t' d' z' l' z'
f' i' n' j' b' q' t' s' j' h' q' s' z' j' q' d' a' j' t' a' s' t' a' t' q' f' h' j' s' q' t' f' z' Oul f' i' n' j'
t' s' t' a' t' s' t' e' z' d' a' f' z' j' d' a' f' i' s' t' q' O' z' z' B' O' s' j' t' a' f' O
u' t' a' j' ' O' ' j' l' a' f' f' O Inverter/Charger "INGECON"
SUN STORAGE 3TL:
- λ t' s' t' a' t' q' t' a' f' q' l' a' t' e' (FN input): max 7.5kW;
300-400V; 20A
- ϕ O' z' z' B' O' s' j' t' a' f' f' i' n' j' q' l' a' t' e' (DC input): 40-300V;
f' i' s' t' a' t' q' t' f' z' j' s' O' t' f' t' e' O' j' s' t' O' max 50A
- AC input: 230V; 50Hz; struja 0-13A
u' o' j' t' s' t' a' t' q' l' s' t' f' d' e' t' O' f' i' n' j' t' f' i' s' t' a' t' e' j' d' a' f' z' j' d' a' f' i' s' t' q' t' e' j' ' O' z kom. 1
- 6.8 u' j' t' a' j' l' a' f' t' a' j' b' j' d' a' f' i' s' t' q' t' f' a' j' s' q' h' Oul z' t' f' o' u' l' O' z' q' h' l' s' z'
(Bypass) l' O' d' z' s' t' a' t' q' l' z' d' e' l' q' h' , IP 55 h' a' t' s' t' f' i' s' t' a' t' q' :
25 ϕ , 690VAC
u' o' j' t' s' t' a' t' q' l' s' t' f' d' e' t' O' f' i' n' j' t' f' i' s' t' a' t' e' j' d' a' f' z' j' d' a' f' i' s' t' q' t' e' j' ' O' z kom. 1
- 6.9 j' O' o' t' a' j' t' f' d' z' l' s' j' d' a' f' u' j' , t' f' a' j' f' i' n' j' O' 16 d' z' t' z' l' O
t' f' a' j' d' z' s' t' < j' s' j' O' z' q' h' l' s' O' w' t' s' t' a' t' q' t' a' f' q' l' t' f' O' t' a' j' d' e'
d' z' j' l' a' f' s' t' a' t' q'
u' o' j' t' s' t' a' t' q' l' s' f' i' n' j' O' o' t' a' t' s' t' a' t' q' f' d' z' f' i' s' t' a' t' q' u' o' t' a' t' q' d'
h' t' a' O' w' t' e' o' d' z' t' o' t' f' d' e' t' O' f' i' n' j' t' f' i' s' t' a' t' e' j' d' a' f' z' j' d' a' f' i' s' t' q' t' e' j' ' O' z kom. 11

USU11 5

7. УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

1. Of tsozi dzɔ!

၆. နေရာအသစ်များကို ဖွင့်ပေးရန် အချိန်မီ အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြရန်
 အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အသေးစိတ် ဖော်ပြရန် အစီအစဉ်များကို
 အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အသေးစိတ် ဖော်ပြရန် အစီအစဉ်များကို
 အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အသေးစိတ် ဖော်ပြရန် အစီအစဉ်များကို
 အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အသေးစိတ် ဖော်ပြရန် အစီအစဉ်များကို

1 ts.ɥup'ŋ tɕɛʔəŋsŋ d' f'fɛjɥlqəŋ 'j PS ŋɛsɥ'j
frɔ tɕəŋsɛdɛʔ tsɛdɕɕɛʔ Lŋjɛdɛf'j
f'fɛsɛsɛ dɛʔ z f'fɛsɛsɛ? z
1 tɛf'jɥdɛ hɥɥdɛ f'fɛ f'fɛsɛ 'j 8dɛ ɛf'fɛ
tɕɛʔəŋsŋ ɛŋŋɛ f'fɛsɛf'z frɔ tsɛsɛdɛʔ
f'fɛsɛsɛ ŋɛdɛ
1 dɛŋf'j f'fɛ f'fɛsɛsɛ ŋɛdɛ f'fɛPVC ɥɛd

USU1 1 of 7

№ №.	Անվանում	Հ.Պ.Շյուքյան	Մ.Բ.Բաբայան	Մ.Բ.Բաբայան	Մ.Բ.Բաբայան
------	----------	--------------	-------------	-------------	-------------

8. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

- [illegible]

m 100

- kom. 11

UKUPNO 8

10. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

١٢٤٥

43

ЛАМЕЛА Ф2

1. ЈФФЈ R УЛ УУТ ФЗ Н R СФЈЈ Ј МSR Т ФЈЈ Ј
2. СФЈЈ Ј МS[Ь Т RSН УY[[СУURM R
[[[[- Т ФЈЈ Ј R [[[Ф R
3. R[МУФФ ФЛ R M У Ј Ф M [R YSR[Ь [МУ[[R M Ф
4. R[МУФФ ФЛ R M У Ј [СФ R[Ф
5. R[МУФФ ФЛ R M У МУФ Ј Ј R[Ф
6. R[МУФФ ФЛ R M А Ј У Ј Ф Ј Ј МSRM[Ф [[Ф
7. У[[[[R R[M [[ФY[[[[[У[[R M Ф
8. Ј [[[[[[[МSФ R[МУФФ ФЛ R M
9. E[. Ј [[R СФЈЈ Ј R [[УSФ
10. ЈФЈТЗ R ТФ[Ј R R Ь [[[Ф M R[МУФФ ФЛ R M R Ј [МURУ[[У
УSУ[[[

1 ГЛАВНИ УНУТРАШЊИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД

1.1 $\int \phi \wedge R \wedge \phi \wedge m R \S \phi \int \int R$
 $U \partial T H d_j d \partial T S d_j d_j!$

1.1.1 Каблови унутрашњег кабловског прикључака: од кабловских прикључних кутија до мерно-разводних ормана са бројилима у приземљу и по спратовима.

Is there a time when you feel like you're not in control?

- Լա Օւստիս Գլխաւոր Ընկերացի Բիշ Էլի
 Բրիտանիոյ Դաւադար Դիմում? Դաւադար Եւրոպայի
 Դիմում Ընկերացի Ընկերացի

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

1.1.1.1 XP00 4x95mm²

- OH K↓ K-Λ 3.1.1 HO M† O-Λ 3.1.1	m
- OH K↓ K-Λ 3.1.2 HO M† O-Λ 3.1.2	m
- OH K↓ K-Λ 3.2.1 HO M† O-Λ 3.2.1	m
- OH K↓ K-Λ 3.2.2 HO M† O-Λ 3.2.2	m

1.1.1.2 XP00 4x25mm²

[illegible]

7

9

[illegible]

3 ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

3.1. $t \phi \mid \downarrow r \mid R \downarrow t \downarrow \phi \mid R \mid \phi \mid r \mid R \vee S \downarrow$
 $\downarrow \downarrow \vee \downarrow \downarrow z \eta \downarrow$

[illegible][illegible]

НАПОМЕНА: Пре наручивања ормана обавезно проверити димензије ормана и расположиво место за уградњу ормана, тј. изградити радионичке цртеже и димензије прилагодити опреми која се у њих уграђује, као и расположивом простору за смештај ормана.

3.1.1 $\int_{\text{tech}} \text{dz} \leq \text{d}_{\text{uji}} \text{ dz}$ **PO-1-OП.ФЗ**

[illegible][illegible]

၇၀၃၁ - မိုးဝါးတောင် ဝါးတောင် တပ်မတော်
၂၀၀၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်

[illegible]

၆၀၂ - မိုးတစ်ခွက်၊ ဝါးတစ်ခွက်၊ တစ်ခွက်၊
၆၀၃ - မိုးတစ်ခွက်၊ ဝါးတစ်ခွက်၊ တစ်ခွက်၊

kom.1 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), grebenasti prekidač sa nultim položajem, Un=690V, In=10A, za montažu na vratima ormana.

Un = 230V, 50 Hz,

1. 1.	2. 1. 1.	3. 1. 1.	4. 1. 1.	5. 1. 1.	6. 1. 1.
-------	----------	----------	----------	----------	----------

[illegible][illegible][illegible]

3.2.1 UR1 T6
r j CsteCsfed2fmpjlsq? CQ lzteCnd2,
fdeCw tsfCQ LED lsj fdeCsfCQ fmpj 15 W
Insert M, Buck

š t s d j f d z l s f r p j l s f ? š o f r p o t f t a f b t s t a d z l o d z s d s o m z
l z š t s d f u d d o d f z f r s j t j d z h d s d z f t a f r s t a z kom 76

3.2.2 UR1 T7
r j CstCsfcd2fj j lq' CQ dndcdnd
fcd' CstCQ LED lq' fcd' CQ fcd' 15 W
Prima M, Buck

[illegible]

3.2.3 արժ T8.1
1 տեսլոյժ շարժումը միջևի՝ ԳՕ Դիւմբիւմ, միջայ 3
W Օւմսիւմ ԵՕ6h, LED էջ Դիւմսիւմ Ե Buck -
իւմ Դիւմսիւմ- միջայ շարժում

stsdz dʒ l s fr p j l s? ʔ o fr p f f t s t s d z l o d z s t s o j z
 z ʔ l s d z f p d z o f fr s j f j d ʔ d z s d z f t s fr s t s d z
 d z d z d z . kom 54

[illegible]

USU1 1 3.2

[illegible]

3.3.1.1 f tshzldz lzdchz lsfjz t lOfjz lzdz fjd
lsf Ofz fzd 230V, 10A, IP20, d d fzd 2
dshzld

3.3.2.2 1 100W 230V, 10A, IP20, 2 100W

3.3.2.1 ၂ ဇာတ်ဇာတ် တစ်ခုလုံး ဖြစ်နိုင်စွမ်း 230V, 10A, IP54

3.3.2.2 1. CHCCHdz, H8tsfscdz ftej fchou 160, 250V,
q LO lscf IP55 LO Bscdz z lscCHdz d0
fscscdz? z

[illegible][illegible]

ရၢ် ညးနွံတုဲ ပါဒဵုကိစ္စတုဲ နီုဖျေဟ်အာ် နီုပူဂဵုတုဲ
ခါလၢတုဲတုဲတုဲ

3.3.2.5 PVC 60 ለትኩረት ርዕሰ ጥያቄ ሆኖ ሲገለጽ፣ 2.5 ምት፣ 400V ምስ 5 ለትኩረት ርዕሰ ጥያቄ ሆኖ ሲገለጽ፣ IP55 ለ ጥገና ሲገባል፣ ስለዚህ ርዕሰ ጥያቄው ተሟልቷል።

Učitelj določi 3.3:

17

18

3.5.2	PVC taj bte Orsji vij od Ø16dž L od dži s od bje z s f r j s j s Q s Orsji te L O s f r j s j s Q d f r d z s f r j s j s Q z f r j s j d ž s f d s Q d ž s d f r d ž	m	115
Ukupno 3.5:			

3.6.1 PNK 100: f j l s G d z f d s f P u C b d s O (t a j o d e
30x100x3050 d z g f r p t f z d z f t f s G d z f y j d z
q l t a O j d a f t s h t f j t a w t s t a f t a O d s g l s t f d z-
t f t s p d f t s O d s g y d z f u p d s g d z f d o H j B ? q d d z
0,75 d z g f r p d t a j d a f i n O d s g f r f t s d a f u p d z L O
d z s d s O l z t f t s G d s o z t s b j G s O G s d z f d z l s f r p

20

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

4. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

4.1. $\vdash \phi \wedge \int r \wedge r \vee \phi \wedge \int r$

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် (၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်) နှစ်စဉ် (၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်) နှစ်စဉ်

4.1.1. Разводна табла РТ-С** (ТИП 1/1.0) према једнополним шемама датим у пројекту

ʊtəstəj H dʒ tɛ tɔ ɔ tʃ H dʒ l s ɔ d tɔ 'j fɪŋ fɪŋ dʒ H j < tɔ dʒ
 l z tɛ tɔ j dʒ dʒ tʃ f tɛ j dʒ dʒ

60, ISO 9001:2015 (IEC/EN 60898-1)

ISO 10166-1:2017, 1st Edition
 16000, 1st Edition (IEC/EN 60898-1)

[illegible]

std 1 i r d 4 fstd 2 230V, 5VA

İşletme voltajı 230V, 1.2W

kom. 16

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

4.1.2. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/1.5) према једнополним шемама датим у пројекту

ʋtəstəɟ hɔdɛ tɛ ɔtəstəɟ lɔbɔdɔ ɟ ɲɲɲɲɲɲ hɟ <tsɔɟ
 ʋtəɔ ɟ dɔɔɔtsɲɲɲɲ dɟɔɟ
 stɔɟ 1 ɲ ɲɲ hɔdɲɲ tsɔɲɲ ɔɲstɔɟ ɔɲɲɲɲ tsɲɲɲɲɔɲ
 60, tsɲɲɲɲ 60 (IEC/EN 60898-1)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့
 ၁၀၀၊ ၁၀၀၀ ဝိသေသ (IEC/EN 60898-1)

სტანდარტი ემთხვევა ცნობილ
სტანდარტს 160, სერი B6 (IEC/EN 60898-1)

ŞİŞİ 1 İ ÜTASİ ŞİŞİ 2 ÇİZİŞİ 3 ŞİŞİ 4 ŞİŞİ 5 ÇİZİŞİ 6
160, ŞİŞİ 7 160, 60 (IEC/EN 60898-1)

1P+N, 16 ϕ /B, 30m ϕ , Isc $\leq$ AC

5. $U = 230V$, $P = 1.2W$

4 9 j 5 t s c h f d z l s t f d z < 0 f n i t f t s l z t a 0 j d z s' l s 0 b d z f.

kom. 16

4.1.3. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/2.0) према једнополним шемама датим у пројекту

ʋtəstəj hɔdɔ tɔ ɔtshɔdɔ lɔ ɔbɔdɔ ʋ fɪŋ fɪndz hɪ <tsɔz
 lɔtɔ ʋ dɔdɔ tsɪfɛi dɪtsɔz

60, ISO 9001:2015 (IEC/EN 60898-1)

İstisnalar: 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında
bulunan diğer ürünler için, 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi
kapsamında, EN 60898-1)

1P+N, 16 ϕ /B, 30m ϕ , Isc $\leq$ AC

stc31 i r d4 fctc fctc 230V, 5VA

Şarj 1 i 400mAh için 0.2A ile 230V, 1.2W

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	-----------	----------	------------------------	--------------

Укључује се и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система.

Укупно: 23 ком.

kom. 23

4.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 3/2.5) према једнополним шемама датим у пројекту

Укључује се и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система.

Сектор 1: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 3: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 11: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 1: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 3: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 1: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 1: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Укупно: 1 ком.

Укључује се и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система.

Укупно: 1 ком.

kom. 1

4.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/2.5) према једнополним шемама датим у пројекту

Укључује се и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система, укључујући и материјал за израду и монтажу свих елемената система.

Сектор 1: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 3: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 12: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 1: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 4: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

Сектор 1: 1 ком. (IEC/EN 60898-1)

UKUPNO 4.1

НАПОМЕНА: Пре набавке светилјки обавезно прибавити од инвеститора и пројектанта ентеријера одобрење за одабране типове светилјки.

kom. 195

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
------	---------------	--------------	----------	------------------------------	-----------------

4.2.2 UR1 T2
 r j s t a d a f o d o f p j s d f o l z f i s o d z
 (f i s h d a f s , f i z a d f o d a n d a c h d a f d a w s a f o
 d a d s r 14, IP20, l s f f o Zoro - Viokef
 s t a f d a f s f p j s d f o f r o f t a f s a d z l o
 d f s a o f z d LED f r f o d f s f p j s d f h s 15W. kom. 350

4.2.3 UR1 T3
 s l f o s f d a f o f d a w s a f o f p j s d f o l s f f o
 P R I M E , f r p d f 20 W, IP54, LED
 l s f f o s a d f o - B u c k
 s t a f d a f s f p j s d f o f r o f t a f s a d z l o
 l a d a f z kom. 116

4.2.4 UR1 T4
 s l f o s f d a f o f p j s d f o l d a f s a d f h o d a
 f r p d f 16 W, IP54, LED l s f f o s a d f o -
 S k i n n y , L i n e a L i g h t
 s t a f d a f s f p j s d f o f r o f t a f s a d z l o
 d f s a o f z kom. 116

27

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
4.4.1	Собор PP-Y 3x1,5dјзј LO фл'Одфупд дј фјсО тсрпјс' ј' О б фјсОдз. 1 тс.фуп'О тсбз'ОдО д Собор LO фл'Одфупд ој дсфдОдсдз б СлфОсфдфдфдф WЛ-фдфд, фОс д LO тсдфОдф<ј фрфбј фрфдз'ј (ј ј K). 1 тсфнј удО Hбј фдО фтс ффдф' бупдфдз дј фрфз' ј 6дз 1 дО<О фнј фтс фл'Одфупдсдз дј фрфз, фл'Одфупдсдз ој дсфдОдсдз д ј ј д тсдфОдф<з	kom.	400		
4.4.2	Собор PP 2x1,5dјзј LO кОрфсј тј LотсдО 1 тсфнј удО Hбј фдО фтс кОрфсј тдз' ј 3дз 1 дО<О фнј фтс кОрфсј тдз	kom.	32		
4.4.3	Собор PP-Y 3x2,5dјзј LO ффдф' бупдф д фјсОдз д W ффрфдз дфсдсW О.дз фLотсHј LO дфј 'Одфупд ф бтс'дз тс бз флфОсфдз 1 тсфнј удО Hбј фдО фтс бсфОуфсдз дј фрфз' ј 7дз 1 дО<О фнј фтс бсфОуфсдз дј фрфз	kom.	737		
4.4.4	Собор PP-Y 5x2,5dјзј LO ксдсW О.дз ффдф' бупдф бз флфдф' д фјсОдз 1 тсфнј удО Hбј фдО фтс бсфОуфсдз дј фрфз' ј 12дз 1 дО<О фнј фтс ффдф' бупдф.	kom.	32		
UKUPNO 4.4					

4.5.	R1 HУФф фЛРф R1 фф фф фф фф 1 ј уфл фЛРф фф				
4.5.1	Слсф'Офрф фтсј дф'Одфупдсдз фф фф фф (PS) LO фл'ј HдОуј' ј фтсј дф'Одфупдсдз фф фф фф фф бз фф фф фф фф фф фф фф фф фф? О фнј бз фф фф фф фф фф фф фф фф	kom.	43		
4.5.2	1 тсфсHдф' P-Y 1x4дјзј LO фф фф фф ј дј фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф PS. 1 тсфсHдф' фнј фф фф? О бз PVC фф фф фф фф фф фф 1 тс.фуп'О тсбз'ОдО д фф фф фф ј PS фф фф фф фф фф фф фф фф фф 1 тсфнј удО Hбј фдО фтс фф фф' ј 4дз фф фф тсбз'ОдО бОфдз фф фф фф фф фф фф фф фф фф 1 дО<О фнј фтс фф фф, фф фф фф PVC фф фф	kom.	85		
4.5.3	1 тсфсHдф' P-Y 1x4дјзј LO фф фф фф ј дј фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фф фл'ј HдОуј' ј фтсј дф'Одфупдсдз бз фф фф фф фф				

Poz.	Opis pozicije	jed. mere	količina	cena po jed.mere (Din)	Ukupno (Din)
	1. Izrada i postavljanje PVC podloga za parket, debljina 4.5 mm, površina 43 m ² .	kom.	43		

4.6.1	PVC တံဆိပ်ရိပ် ယူဆင့် Ø16၀၅၅		
	- လိုဝင်ရန်ဝင်ပျက် ဖြစ်ပျက် နှင့် ဝင်ရန်ဝင်ပျက်	m	400
	- လိုဝင်ရန်ဝင်ပျက် ဖြစ်ပျက် နှင့် ဝင်ရန် ဝင်ပျက် ဝင်ရန် ဝင်ပျက်	m.	350
		၀.၀၀၀၀၀၀	၇၅၀

USU1 1 5.6.

USU 1 f 5

№ сл.	Њиме и презиме извођача	Ј.Н. д.з. т.з. извођача	Времетраје извођача (у данима)	Укупна цена (у динарима)
-------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------

5. ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА

- 5.1. А инсталација фотонапонских панела
Регистрација и изградња фотонапонске инсталације на крову зграде, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу панела, кабловску везу, заштитне мере и пуштање у рад.
А инсталација фотонапонских панела "Mono Solar Panel SM250W" укупно 8 панела, сваки од 250W, 1650x990x50mm, 60 чвора, ефикасност претварања 18,33%, отпорност на ветар 36.92V, оптерећење 8.45φ, напон отвореног кола 30.85V, напон прикључног кола 8.11φ.
Укупна цена извођача: 8 панела, сваки од 250W, 1650x990x50mm, 60 чвора, ефикасност претварања 18,33%, отпорност на ветар 36.92V, оптерећење 8.45φ, напон отвореног кола 30.85V, напон прикључног кола 8.11φ.
Укупна цена извођача: 8 панела, сваки од 250W, 1650x990x50mm, 60 чвора, ефикасност претварања 18,33%, отпорност на ветар 36.92V, оптерећење 8.45φ, напон отвореног кола 30.85V, напон прикључног кола 8.11φ.
Укупна цена извођача: 8 панела, сваки од 250W, 1650x990x50mm, 60 чвора, ефикасност претварања 18,33%, отпорност на ветар 36.92V, оптерећење 8.45φ, напон отвореног кола 30.85V, напон прикључног кола 8.11φ.
- 5.2. DC каблови за повезивање панела са инвертором
Регистрација и изградња DC кабловске линије за повезивање панела са инвертором, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу каблова, заштитне мере и пуштање у рад.
DC каблови за повезивање панела са инвертором, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу каблова, заштитне мере и пуштање у рад.
Укупна цена извођача: 1 кабловска линија, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу каблова, заштитне мере и пуштање у рад.
- 5.3. Заштита кабловске линије од оштећења
Регистрација и изградња заштитне кабловске линије од оштећења, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу каблова, заштитне мере и пуштање у рад.
Заштита кабловске линије од оштећења, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу каблова, заштитне мере и пуштање у рад.
Укупна цена извођача: 60 метара кабловске линије, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу каблова, заштитне мере и пуштање у рад.
- 5.4. Монтажа инвертора
Регистрација и изградња инвертора, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу инвертора, заштитне мере и пуштање у рад.
Инвертор, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу инвертора, заштитне мере и пуштање у рад.
Укупна цена извођача: 1 инвертор, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу инвертора, заштитне мере и пуштање у рад.
- 5.5. Заштита инвертора од оштећења
Регистрација и изградња заштитне инвертора од оштећења, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу инвертора, заштитне мере и пуштање у рад.
Заштита инвертора од оштећења, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу инвертора, заштитне мере и пуштање у рад.
Укупна цена извођача: 10 метара кабловске линије, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу каблова, заштитне мере и пуштање у рад.
- 5.6. Фотонапонски систем са батеријом
Регистрација и изградња фотонапонског система са батеријом, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу система, заштитне мере и пуштање у рад.
Фотонапонски систем са батеријом, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу система, заштитне мере и пуштање у рад.
Укупна цена извођача: 1 фотонапонски систем са батеријом, укључујући пројекат, набавку материјала, монтажу система, заштитне мере и пуштање у рад.

34

1. ԻՆ.	2. ԴՊՈՐՏԱՆԻ ՎՊԵՋ	3. Դ. Ժ. ԺՅՆ ԺՅՆ	4. ԵԼՈՐՈՐԴՆԵՐ	5. ԴՊՈՐՏԱՆԻ ԴՅՆ ԺՅՆ (ԴՈՐՏԱՆԻ)	6. ԵԼՈՐՈՐԴՆԵՐ (ԴՈՐՏԱՆԻ)
--------	------------------	------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------

7. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

№	Име и презиме извођача	Ј.М. диз.тај	Својеручни потпис	Потпис Ј.М.диз.тај (у потврду)	Потпис (у потврду)
---	------------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

7.10. У оклопу изградње Овчаре, где је још једна
изградња, изградња изградње Fe/Zn 20x30x30
изградње? Овчаре, где је још једна изградња
изградње Овчаре, где је још једна изградња
изградње Овчаре, где је још једна изградња
изградње Овчаре, где је још једна изградња
изградње Овчаре, где је још једна изградња
изградње Овчаре, где је још једна изградња

m 120

7.11. Још једна изградња (Hermi) је још једна изградња
изградње ZON05 је још једна изградња
изградње је још једна изградња

kom. 11

Укупно:

Још једна изградња је још једна изградња
изградње је још једна изградња
изградње је још једна изградња
изградње је још једна изградња

UKUPNO 7

1. Խ.	2. Դրամի քանակ	3. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.	4. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.	5. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.	6. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

9. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

- တနင်္ဂနွေ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
- အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

- ၃၇^၈ < ၂၄၂ တို့တစ်ခုစီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တွေ့ရှိရသည်။
 တစ်ခုစီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တွေ့ရှိရသည်။

- Ժշխայ՝ յ Եկեղեցւո զԼեւոնուրբ՝ ճԵռնաւ, յժշկեալ Եկեղեցւո զ Էլայ՝ Օժ ԴէսԿիզմուր՝ զ Բլմեշիմուր զԼոյսիմուր զԴննուրբ՝;
- զմիզմեթ՝ յ Պ Լեւոնուրբ Եկեղեցւո Դէս Դ Է Լեւոնուրբ Եկեղեցւո զ Բլմեշիմուր զԴննուրբ՝;
- զմիզմեթ՝ յ ԼՕ Եկեղ Ե ԿԵԿեթեթ Եկեղեցւո Լ զԴննուրբ՝,
- Ժշխայ՝ յ ԴԿԵԵԵ Եկեղեցւո Ե ԴԵԴԵ ԼԵԼԵ ԴԵԵԵԵ ԵԼ,
- Ժշխայ՝ յ ԴԵԵԵԵ Եկեղեցւո ԼԵԼԵ յ՝ Օ զ ԴԵԼԵԼԵ.

10. ከገቢ ሲገኝ ይገኛል፡፡ ይህም ለገንዘብ ማግኘት ሲረዳል፡፡
 ለዚህም ምሳሌ ለገንዘብ ማግኘት ሲረዳል፡፡ ለዚህም ምሳሌ
 ለገንዘብ ማግኘት ሲረዳል፡፡ ለዚህም ምሳሌ ለገንዘብ ማግኘት
 ሲረዳል፡፡ ለዚህም ምሳሌ ለገንዘብ ማግኘት ሲረዳል፡፡ ለዚህም
 ምሳሌ ለገንዘብ ማግኘት ሲረዳል፡፡ ለዚህም ምሳሌ ለገንዘብ
 ማግኘት ሲረዳል፡፡ ለዚህም ምሳሌ ለገንዘብ ማግኘት ሲረዳል፡፡

تفويضات

9 f 115

№	Назив објекта	Ј.Н. државне установе	Ј.Н. државне установе (у државној)	Установе (у државној)
---	---------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------

ЛАМЕЛА Ф3

1. Јако је Р у л у с т ф з н Р с ф ј ј л м с р т ф ј л л
2. с ф ј ј л м с р т р с н у л л с у с р н Р
с т л л - т ф ј л л Р л т ф л Р
3. Р л м с ф ф л р н у л ф н л л Р Y с р ј л т м с т р н ф ф
4. Р л м с ф ф л р н у м с ф л л Р ф
5. Р л м с ф ф л р н л л с л л ф л м с р м л ф л л ф
6. у л
л л л л л л л л л л
7. л
8. Еј . л л л л л л л л л л л л л л л л
9. л
у с у л л л

2

1. 1.	2. 1.	3. 1.	4. 1.	5. 1.	6. 1.
1. 1.	2. 1.	3. 1.	4. 1.	5. 1.	6. 1.

5

[illegible]

m 9

m	140
---	-----

USU1 1 of 2

၎င်းတို့သည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၆၀၀၀၀၀ x ၁၈၀၀၀၀ x ၃၀၀၀၀၀ (၆ နှစ်အတွက် အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍)၊ ဤသို့ ဖော်ပြပါ

နိဒါန်း - ဤစာချုပ်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးသောသူ 100 နှင့် နှစ်စဉ်
၀၀၀ ၆၆၆

နိဗ္ဗာန် - ဗုဒ္ဓ၏ နိဗ္ဗာန် ဝိသုဒ္ဓိတရားကို နိဗ္ဗာန်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
နိဗ္ဗာန် ၆၆

နံပါတ် ၁ - ဖုန်းနံပါတ် ၀၂၁၀၃၀၈၇၄ ဖုန်းနံပါတ် ၅၀၀, နံပါတ် ၀၂၁၀ ၆၄၀

နိဒါန်း - ဤစာချုပ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၈ ခု၊ ဇွန်လ ၆ ရက်

Q1 - utasj tsdzj Qzssj Qsrfj tsfj dzj 50p, tsfj 0
 Ćà 6p

၄၀၂၃ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများသည် နေရာအနှံ့တွင် ၁၀ နာရီ၊
၁၀ နာရီ ၃၀ မှ ၆ နာရီ

နံပါတ် ၂ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးအပ်ပါမည်။
ဤစာချုပ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရေးသားခဲ့ပါသည်။

፩ ክፍላቸው ክፍላቸውን ከጋራ ምክትላቸው ድርጅታቸው ጋር ባህረው ለ፬ ከጋራ ሆኖ ፣ ወደፍጥነቱ ገደባቸው ባይሄድ፣ ከ፳፱ ዓመቱ ድርጅታቸው ርዕሳዊ ፣ ፩ ርዕሰ ሰራተኛ፣

kom 1

၂ တစ်ဝက်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော အပိုအကျပ်များကို ၆၀၀၀၀၀ x ၁၂၅၀၀၀
x ၃၀၀၀၀ (၁ နှစ်လျှင် ၁ နှစ်လျှင်) x ၁၂၅၀၀၀, ၆၀၀၀၀၀
IP31.

ក្នុង 1 - ២ គ្រឿង ផ្គុំ ជា ១ គ្រឿង 50០, 3១, 0-1, រ៉ាប់
រ៉ែ តាម រូប រាង ដូច គ្នា ជា ១ គ្រឿង 50០, 50០, "Schrack"

ကတည်းက ၁ - ဟိုဝတ်ဆင်တဲး ဝတ်ရဲ ခဲတဲးဟဲး လဲဝတ်ရဲ နဲ့ နဲး နဲး နဲး နဲး
100

ktso3 1 - t j d3 tftafrfzso q h j s j fup'j w q. o frp h8 o
tftai f d z f d2 f s d3 c f s o

ktc3 1 - utc04w tsc04stc230/24VAC-250VA

1NO, 230V - 5A

ကနဦး ၁ - ငါ့ နားထောင် နေတဲ့အခါ ၂၄ နာရီ အတွင်း
တော့ နားထောင်တဲ့ အခါမှာတော့ ဝတ်စုံ ဝတ်ပြီး နားထောင်
ပြီး နားထောင်တဲ့ နားထောင် ၂၃၀V, ၅A.

Қосымша 3 - Іс-шарының тағайындалуы туралы шешім
Қосымша 4 - 01NO+1NC, 400V, 2,5-4A

Қосымша 3 - Іс-шарға қатысты тағайындалған қызметкердің жеке басының куәлігінің көшірмесі.

၆.၂.၂ - ဖတ်တစ်ဦး၏ ဇီဝဓာတ်နှင့် တွေ့ရှိရသည့် ၂၀၀၆ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဇီဝဓာတ်နှင့် $2\text{NO} + 2\text{NC}$ ၊ ၄၀၀V နှစ်ဖက်တွင် ၆၆၀

Çizim 6 - v. Giriş 1NO, 230V - 5A

Қысық 35 - үлгісіне 1 №, 230V - 5A

ktcsj 13 - 1 tci b j d m f f tci q h o u 4 G10-51 (1-0-2),
230V, 10A f r o f t s d s < d z d z t s d s C t s d j 1 N O.

ktcd3 2 - stsd3 CO1 star CO1 for CO1 COCN25, 400V - 25A

kted3 9 - stsd3 Cluster Configuration COCN10, 400V - 10A

ktst3 11 - 1 tsd4s<dzf tci dz 4NC/NO, 24VAC, 5A

ktso3 1 - 1 tsot3<dzf tci dz 2NC/NO, 24VAC, 5A

ktsd3 15 - 1 tsd3<dzf tci dz 4NC/NO, 230VAC, 5A

ktscz 1 - 4 fcdzdzdzdz fmg' daz yu q t f d z o q 230V, 5W

kom 1

UKUPNO 3	
----------	--

1. Խ.	2. Դրամագրություն	3. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.	4. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.	5. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.	6. Դ. Ժ. Ժ. Ժ.
-------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4. $\mathfrak{u} \downarrow \mathfrak{r} \cup \mathfrak{R} \cap \mathfrak{s} \downarrow$

НАПОМЕНА: Пре набавке светилjки обавезно прибавити од инвеститора и пројектанта ентеријера одобрење за одабране типове светилjки.

4.1 UR1 T7

၎င်းတို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

tf tcsfjstcQ dZ HdC HdZ tf dZ^W tsdZjC LED

Isi Dokumen: 15 W Prima M, Buck

♀tsd3

6

4.2 TIP 10

၎င်းတို့သည် အချို့သော အခြေအနေအထားများကို ဖော်ပြနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်သည်။

٤٣٨

100

18

20

4.1 j d i 9 l s a s j d z t e g i l s f c f t e o t s o d - o t o y o

kom 1

23

7. ЕЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ

7.1	DEViflex 10T - 8m P=80W / 230V	Ctsdf	3,00
7.2	vj teds fjs Cds DEVIREG - 330 frp fnj dz tsd sz L O lsj dff j te Csdz, bteO z'j fnj z'j dz Csdz- tsd sz R dz tsd sz Cdsf if tef bte dsr oug Cbs dzs Q	Ctsdf	1,00
7.3	frp d'z sz if? d'qj tsd Cj q frpz	Ctsdf	1,00

7.4	VCD 25/2730 - 109met	Qtsd	9,00
7.5	uj teds fns ds DEVIREG - 330 frp fnj dztstdz L O lsj d f j t cstdz, bzt d z j fnj b j d j cstds-stdz d z	Qtsd	1,00
7.6	R d f s d o u p t s d f f t c b t c d s f o u g c o b d s o Q frp d z s d f f ? d o j l s t o f j q f r p z	Qtsd f	1,00

24

25

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ОБЈЕКАТ Ф

- 1 ЛАМЕЛА Ф1
- 2 ЛАМЕЛА Ф2
- 3 ЛАМЕЛА Ф3
- 4 ГАРАЖА

УКУПНО

4

ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА

12	54/100d ₃	met.	5		
	УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ, РАД И ПОПРАВЉАЊЕ РАДОВА ПОДСТАНИЦА ТЗ				
4	РАД НА ПОСТАВЉАЊЕ РАДОВА				
1	РАД НА ПОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ПОДСТАНИЦА ТЗ	3			
2	РАД НА ПОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ПОДСТАНИЦА ТЗ	1			
3	РАД НА ПОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ПОДСТАНИЦА ТЗ	1			
	УСЛОВИ ЗА РАД НА ПОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ПОДСТАНИЦА ТЗ				
	УКУПНО ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА ТЗ				

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
1	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА Т1				
2	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА Т2				
3	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА Т3				
	УКУПНО ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ Т1,Т2,Т3				

Поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	цена по јед. мере (Дин)	Укупно (Дин)
------	---------------	--------------	----------	-------------------------------	-----------------

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
 ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф
 ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
 БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
 ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
 ДАТУМ: Јул 2018.

**ЛАМЕЛА Ф1
 СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ
 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И
 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА**

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

- 1 Набавка, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим позицијама.
- 2 Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и комплетну израду инсталације.
- 3 Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду
- 4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације.
- 5 Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима.
- 6 Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и бити првокласног квалитета.
- 7 Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим прописима за предметне врсте радова.
- 8 У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад и материјал.
- 9 Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке документације.
- 10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
- 11 Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Quadel				
	ЛАМЕЛА Ф1				
1.001	Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, сличан типу АСА-Е, Quadel				
	Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	15		
1.002	Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу НСР-Е(СЦИ), Quadel.				
	Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом СРПС ЕН54-11, тип А.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	29		
1.003	Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2х2,3Аh/12VDC.				
	Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	1		
1.004	Противпожарна сирена, спољашња са блескалицом, конвекционална, слична типу Banshee + CLB-Е, Quadel.				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	1		
1.005	Противпожарна сирена, унутрашња, конвекционална. Слична типу Banshee, Quadel				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	4		
1.006	Кабл JH(St)H 2х2х0,8mm				
	Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране именованог тела.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	620		
1.007	Кабл NHXH3х1.5mm2 ФЕ180Е30				
	Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка верификације од независне организације.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	180		
1.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника Ø16mm,				
	Набавка, испорука, полагање.	м	228		

1.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
1.009	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	комп	1		
	УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ЛАМЕЛУ Ф1				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецификаног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
2	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА				
2.001	Мултимедијална кутија у стану, производње ICOM следећих карактеристика:				
	Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:				
-	вратима са бравом и перфорацијом	ком	1		
-	две фиксирани шине са леве и десне стране за качење (4У)	ком	1		
-	панелом за смештај до 12 RJ 45модула				
-	панелом за завршетак 2xSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC)	ком	1		
-	Енергетска утичница 3x 2П+Е	ком	1		
-	местом за ТВ разделник				
-	местом за рутер				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	комп	82		
2.002	Мултимедијални орман у локалу производње ICOM, следећих карактеристика:				
	Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:				
-	вратима са бравом и перфорацијом	ком	1		
-	две фиксирани шине са леве и десне стране за качење (4У)	ком	1		
-	панелом за смештај до 12 RJ 45модула				
-	панелом за завршетак 2xSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC)	ком	1		
-	Енергетска утичница 3x 2П+Е	ком	1		
-	местом за ТВ разделник				
-	местом за рутер				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	комп	3		
2.003	Телекомуникациона утичница RJ45кат 6. Утичнице су део општег телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само механизми RJ45/s cat6. Уградна дозна, рам и маска су предвиђени пројектом ЕЕ				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	ком	338		
2.004	Модул RJ45кат 6 за уградњу у панеле ММ кутија у становима.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	ком	420		
2.005	Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF од ММО до ММК сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	3.850		

2.006	Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF од ММК до механизма RJ45 сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	5.070		
2.007	Кабл оптички типа Tight Buffer — Riser, Plenum & LSZH Rated OS2 1 x 9/125 um од ММО до ММК сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	7.700		
2.008	Инсталационо цедро за полагање инсталација под малтер пречника - Ø16mm,	м	1.375		
	Набавка, испорука, полагање.				
2.008а	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
2.009	Испитивање FTP cat 6 линкова и атестирање.	ком	423		
2.010	Испитивање оптичких линија и атестирање.	ком	170		
2.011	Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.	комп	1		
	УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА ЗА ЛАМЕЛУ Ф1				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ				
3.001	Медиа конвертор				
-	SC/APC optical connector input/ RF output, сличан типу CATV OR (Реф.231220), Телевес	ком	1		
-	RF input/ SC/APC optical connector output, сличан типу CATV OT (Реф.234811), Телевес	ком	1		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.				
3.002	Појачавач сигнала				
	за фреквентни опсег 86-862MHz, са повратним опсегом 5-65MHz. Појачање сигнала је у опсегу 0-26дБ, напајање уређаја је 230VAC/50Hz, а потрошња 30W.				
	Слично типу Телевес (Реф.4512)				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	ком	1		
3.003	ТВ разделник сигнала, за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-1000MHz капацитета:				
	1/3 (6дБ), сличан типу Телевес (Реф.4532)	ком	1		
	1/4 (8дБ), сличан типу Телевес (Реф.4531)	ком	3		
	1/8 (12дБ), сличан типу Телевес (Реф.4533)	ком	12		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.				
3.004	A/B Модулатор за везу са видео надзором, сличан типу VHF/UHF модулатор (Реф.585801), Телевес				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
3.005	Механизам ТВ утичнице за фреквентни опсег 5-1000MHz, Утичнице су део општег телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само механизми, уградна дозна, рам и маска су предвиђени пројектом ЕЕ. Слабљење утичнице је мање од 1дБ. слична типу ET104001, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	169		
3.006	Кабл RG11/CU L50H од ММО до ММК				
	Набавка, испорука, полагање.	м	3.850		
3.007	RG-6 соах кабл MIL-C-17F од ММК доТВ механизма				
	Набавка, испорука, полагање.	м	2.540		
3.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника				
-	Ø16mm,	м	1.000		
	Набавка, испорука, полагање.				
3.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		

3.009	Завршна мерења и издавање атеста и мерних листа за сваку утичницу.	КОМП	1		
	УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА Ф1				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
4	ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Dahua				
4.001	Позивни IP табло са нумеричком touchpad тастатуром, дан-ноћ камером и читачем картица/беџева, сличан типу VTO1220BW, Dahua				
	- дан-ноћ, 1.3MP CMOS камера,				
	- 3.5" TFT LCD екран				
	- интегрисан контролер и читач картица				
	- стаклено кућиште са металним тастерима				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.002	IP видео колор монитор, сличан типу VTH1560BW, Dahua				
	- могућност прикључења тастера за звонце (испред стана)				
	- интегрисан модул за приватност разговора				
	- 7 "ФТ 800x480 екран у боји				
	- Touch тастер за отварање врата				
	- регулација јачине звона уз могућност потпуног искључења				
	Додатно напајање DC12V, max 7W				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	82		
4.003	Дистрибутер, PoE switch, сличан типу VTNS1060A, Dahua				
	- 6 канала				
	- могућност повезивања каскадно до 30 ком				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	15		
4.004	Додатно напајање за дистрибутер, слично типу ADS-110DL-19-1 240072E, Dahua				
	- 24V DC / 3,0A				
	- интегрисана заштита од кратког споја				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	15		
4.005	Електрична брава, симетрична, импулсна.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.006	Тастер за отварање врата, нормално отворен, комплет - уградна кутија, механизам ET100002 са белом маском, рам и маска серије Visio 45, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.007	Кабл Cat.6 S/FTP 4P LSHF				
	Набавка, испорука, полагање.	м	660		
4.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника				
-	Ø16mm,	м	1.700		

4.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
4.009	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	КОМП	1		
	УКУПНО ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА ЗА Ф1				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА				
5.001	IP BOX Full HD outdoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Mp, са уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем са грејачем и држачем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	8		
5.002	IP DOME Full HD indoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Mp, са уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и опремом за монтажу, слична типу IPC-HDBW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	9		
5.003	Кабл U/FTP 4x2x0,5mm kat6, LSHF EN 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	900		
5.004	Инсталационо цедро за полагање инсталација под малтер пречника - Ø16mm,	м	350		
	Набавка, испорука, полагање.				
5.004а	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
5.005	Елементи за пролаз каблова на фасади који обезбеђују заштиту од продора воде.	ком	8		
	УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА Ф1				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
	КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Cardin и Dahua				
6.001	Набавка, испорука и монтажа стуба аутоматске рампе са једноим краком до 2м, комплет са алуминијском квадратном летвом, заштитним гумама, флуоресцентним тракама, време отварања 1,2 секунде са могућношћу регулације, амперометрички сензор са могућност подешавања заштите удара у препреку, подешавање снаге и брзине кочења, напајање мотора врши се искључиво импулсно инвертерски, намењена за континуирани рад мин 250 возила/х, механичка брава за ручно подизање	ком	2		
6.002	Набавка, испорука и монтажа двоструког индуктивног детектора проласка возила, микропроцесорско управљање са два индуктивна детектора, програмска подршка индуктивности детектора, поседује аутоматско подешавање фреквенције индуктивне петље, склоп је израђен за екстремне температурне услове рада са великим температурним скоковима и повишене влажности, монтажа у коловоз/асфалт на дубини од 7цм	ком	2		
6.003	Позивни аудио табло са 1 тастером - интегрисан контролер и читач картица - алуминијумско кућиште са металним тастерима Набавка, испорука и монтажа.	ком	2		
6.004	Метални стуб, висине 1.1м, за уградњу опреме из претходне позиције, за монтажу на асфалтну подлогу. Набавка, испорука и монтажа.	ком	2		
6.005	Набавка, испорука и монтажа IP контролера приступа, капацитета максимум двоје потпуно контролисаних врата за контролу улаза у лифт окна ламеле Ф1 из гараже и пожарног улаза ПС1, сличног типу ASC1202C-D, Dahua или еквивалент	ком	2		
6.006	Набавка, испорука и монтажа пратеће опреме контролера приступа и то: - Безконтактни читач картица, сличан типу ASR12000D, Dahua или еквивалент - Магнетно контактни детектор откривености врата - Електромагнетни прихватник за блокирање врата сличан типу DHI-ASF280A, Dahua или еквивалент - Аутоматски приводни механизам за затварање врата, сличан типу ASF102S, Dahua или еквивалент	ком ком ком ком	4 2 2 2		
6.007	Кабл JH(St)H 4x2x0,8mm Набавка, испорука и полагање.	м	600		

6.008	Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm				
	Набавка, испорука и полагање.	м	10		
6.009	Кабл JH(St)H 1x2x0,8mm				
	Набавка, испорука и полагање.	м	10		
6.010	Кабл S/FTP Cat.6 4x2x0.5 4P LSHF				
	сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	620		
6.011	ПЕ цев пречника 50мм	м	60		
	ПЕ цев пречника 16мм	м	10		
	Набавка, испорука и полагање.				
6.011a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
	УКУПНО КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
7	НОСАЧИ КАБЛОВА				
	Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.				
	Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање, спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан ситни материјал.				
	Регали су индентични типу "ОВО-bettermann", како следи:				
7.001	MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе струје				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS:	m	80		
7.002	MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе струје				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS:	m	26		
7.003	PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом				
	Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима. Регал се испоручује комплет са:				
	- Плафонским средишњим носачима 100мм				
	- Навојним шипкама M10x500мм				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS	m	216		
	Укупно 3.6:				
	УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА ЗА ЛАМЕЛУ Ф1				

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф - ЛАМЕЛА Ф1
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2018.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА		
	ЛАМЕЛА Ф1		
2	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА		
	ЛАМЕЛА Ф1		
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		
	ЛАМЕЛА Ф1		
4	ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА		
	ЛАМЕЛА Ф1		
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА		
	ЛАМЕЛА Ф1		
6	КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ		
	ЛАМЕЛА Ф1		
7	НОСАЧИ КАБЛОВА		
	ЛАМЕЛА Ф1		
	УКУПНО - ЛАМЕЛА Ф1		

Поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	цена по јед. мере (Дин)	Укупно (Дин)
------	---------------	--------------	----------	-------------------------------	-----------------

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
 ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф
 ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
 БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
 ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
 ДАТУМ: Јул 2018.

**ЛАМЕЛА Ф2
 СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ
 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И
 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА**

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

- 1 Набавка, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим позицијама.
- 2 Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и комплетну израду инсталације.
- 3 Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду
- 4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације.
- 5 Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима.
- 6 Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и бити првокласног квалитета.
- 7 Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим прописима за предметне врсте радова.
- 8 У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад и материјал.
- 9 Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке документације.
- 10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
- 11 Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Quadel				
	ЛАМЕЛА Ф2				
1.001	Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, сличан типу АСА-Е, Quadel				
	Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	15		
1.002	Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу НСР-Е(СЦИ), Quadel.				
	Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом СРПС ЕН54-11, тип А.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	27		
1.003	Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2х2,3Аh/12VDC.				
	Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	1		
1.004	Противпожарна сирена, спољашња са бљескалицом, конвекционална, слична типу Banshee + CLB-Е, Quadel.				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	2		
1.005	Противпожарна сирена, унутрашња, конвекционална. Слична типу Banshee, Quadel				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	12		
1.006	Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm				
	Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране именованог тела.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	590		
1.007	Кабл NHXH3x1.5mm2 ФЕ180Е30				
	Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка верификације од независне организације.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	180		
1.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника Ø16mm,				
	Набавка, испорука, полагање.	м	590		

1.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
1.009	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	комп	1		
	УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ЛАМЕЛУ Ф2				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецификаног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
2	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА				
2.001	Мултимедијална кутија у стану, производње ICOM следећих карактеристика: Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:				
-	вратима са бравом и перфорацијом	ком	1		
-	две фиксирани шини са леве и десне стране за качење (4У)	ком	1		
-	панелом за смештај до 12 RJ 45модула				
-	панелом за завршетак 2xSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC)	ком	1		
-	Енергетска утичница 3x 2П+Е	ком	1		
-	местом за ТВ разделник				
-	местом за рутер				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	комп	77		
2.002	Мултимедијални орман у локалу, следећих карактеристика: Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:				
-	вратима са бравом и перфорацијом	ком	1		
-	две фиксирани шини са леве и десне стране за качење (4У)	ком	1		
-	панелом за смештај до 12 RJ 45модула				
-	панелом за завршетак 2xSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC)	ком	1		
-	Енергетска утичница 3x 2П+Е	ком	1		
-	местом за ТВ разделник				
-	местом за рутер				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	комп	2		
2.003	Телекомуникациона утичница RJ45кат 6. Утичнице су део општег телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само механизми RJ45/s cat6. Уградна дозна, рам и маска су предвиђени пројектом ЕЕ				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	ком	396		
2.004	Модул RJ45кат 6 за уградњу у панеле MM кутија у становима.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	ком	473		
2.005	Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF од ММО до ММК сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	3.660		

2.006	Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF од ММК до механизма RJ45 сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	5.950		
2.007	Кабл оптички типа Tight Buffer — Riser, Plenum & LSZH Rated OS2 1 x 9/125 um од ММО до ММК сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	7.320		
2.008	Инсталационо цедро за полагање инсталација под малтер пречника - Ø16mm,	м	2.600		
	Набавка, испорука, полагање.				
2.008а	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
2.009	Испитивање FTP cat 6 линкова и атестирање.	ком	475		
2.010	Испитивање оптичких линија и атестирање.	ком	156		
2.011	Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.	комп	1		
УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА ЗА ЛАМЕЛУ Ф2					

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ				
3.001	Медиа конвертор				
-	SC/APC optical connector input/ RF output, сличан типу CATV OR (Реф.231220), Телевес	ком	1		
-	RF input/ SC/APC optical connector output, сличан типу CATV OT (Реф.234811), Телевес	ком	1		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.				
3.002	Појачавач сигнала				
	за фреквентни опсег 86-862MHz, са повратним опсегом 5-65MHz. Појачање сигнала је у опсегу 0-26дБ, напајање уређаја је 230VAC/50Hz, а потрошња 30W.				
	Слично типу Телевес (Реф.4512)				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	ком	1		
3.003	ТВ разделник сигнала, за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-1000MHz капацитета:				
	1/3 (6дБ), сличан типу Телевес (Реф.4532)	ком	1		
	1/4 (8дБ), сличан типу Телевес (Реф.4531)	ком	3		
	1/8 (12дБ), сличан типу Телевес (Реф.4533)	ком	12		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.				
3.004	A/B Модулатор за везу са видео надзором, сличан типу VHF/UHF модулатор (Реф.585801), Телевес				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
3.005	Механизам ТВ утичнице за фреквентни опсег 5-1000MHz, Утичнице су део општег телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само механизми, уградна дозна, рам и маска су предвиђени пројектом ЕЕ. Слабење утичнице је мање од 1дБ. слична типу ET104001, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	198		
3.006	Кабл RG11/CU L50H од ММО до ММК				
	Набавка, испорука, полагање.	м	3.660		
3.007	RG-6 соах кабл MIL-C-17F од ММК до ТВ механизма				
	Набавка, испорука, полагање.	м	2.950		
3.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника				
-	Ø16mm,	м	2.800		
	Набавка, испорука, полагање.				

3.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
3.009	Завршна мерења и издавање атеста и мерних листа за сваку утичницу.	КОМП	1		
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА Ф2					

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
4	ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Dahua				
4.001	Позивни IP табло са нумеричком touchpad тастатуром, дан-ноћ камером и читачем картица/беџева, сличан типу VTO1220BW, Dahua				
	- дан-ноћ, 1.3MP CMOS камера,				
	- 3.5" TFT LCD екран				
	- интегрисан контролер и читач картица				
	- стаклено кућиште са металним тастерима				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.002	IP видео колор монитор, сличан типу VTH1560BW, Dahua				
	- могућност прикључења тастера за звонце (испред стана)				
	- интегрисан модул за приватност разговора				
	- 7 "ТФТ 800x480 екран у боји				
	- Touch тастер за отварање врата				
	- регулација јачине звона уз могућност потпуног искључења				
	Додатно напајање DC12V, max 7W				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	77		
4.003	Дистрибутер, PoE switch, сличан типу VTNS1060A, Dahua				
	- 6 канала				
	- могућност повезивања каскадно до 30 ком				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	16		
4.004	Додатно напајање за дистрибутер, слично типу ADS-110DL-19-1 240072E, Dahua				
	- 24V DC / 3,0A				
	- интегрисана заштита од кратког споја				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	16		
4.005	Електрична брава, симетрична, импулсна.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.006	Тастер за отварање врата, нормално отворен, комплет - уградна кутија, механизам ET100002 са белом маском, рам и маска серије Visio 45, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.007	Кабл Cat.6 S/FTP 4P LSHF				
	Набавка, испорука, полагање.	м	1.650		
4.008	Инсталационо цево за полагање инсталација под малтер пречника				
-	Ø16mm,	м	760		

4.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
4.009	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	КОМП	1		
	УКУПНО ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА ЗА Ф2				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА				
5.001	IP BOX Full HD outdoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Mp, са уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем са грејачем и држачем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	8		
5.002	IP DOME Full HD indoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Mp, са уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и опремом за монтажу, слична типу IPC-HDBW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	9		
5.003	Кабл U/FTP 4x2x0,5mm kat6, LSHF EN 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	700		
5.004	Инсталационо цедро за полагање инсталација под малтер пречника - Ø16mm,	м	700		
	Набавка, испорука, полагање.				
5.004а	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
5.005	Елементи за пролаз каблова на фасади који обезбеђују заштиту од продора воде.	ком	8		
	УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА Ф2				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
	КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Cardin и Dahua				
6.001	Набавка, испорука и монтажа стуба аутоматске рампе са једноим краком до 2м, комплет са алуминијском квадратном летвом, заштитним гумама, флуоресцентним тракама, време отварања 1,2 секунде са могућношћу регулације, амперометрички сензор са могућност подешавања заштите удара у препреку, подешавање снаге и брзине кочења, напајање мотора врши се искључиво импулсно инвертерски, намењена за континуирани рад мин 250 возила/х, механичка брава за ручно подизање	ком			
6.002	Набавка, испорука и монтажа двоструког индуктивног детектора проласка возила, микропроцесорско управљање са два индуктивна детектора, програмска подршка индуктивности детектора, поседује аутоматско подешавање фреквенције индуктивне петље, склоп је израђен за екстремне температурне услове рада са великим температурним скоковима и повишене влажности, монтажа у коловоз/асфалт на дубини од 7цм	ком			
6.003	Позивни аудио табло са 1 тастером - интегрисан контролер и читач картица - алуминијумско кућиште са металним тастерима Набавка, испорука и монтажа.	ком			
6.004	Метални стуб, висине 1.1м, за уградњу опреме из претходне позиције, за монтажу на асфалтну подлогу. Набавка, испорука и монтажа.	ком			
6.005	Набавка, испорука и монтажа IP контролера приступа, капацитета максимум двоје потпуно контролисаних врата за контролу улаза у лифт окна ламеле Ф1 из гараже и пожарног улаза ПС1, сличног типу ASC1202C-D, Dahua или еквивалент	ком	1		
6.006	Набавка, испорука и монтажа пратеће опреме контролера приступа и то: - Безконтактни читач картица, сличан типу ASR12000D, Dahua или еквивалент - Магнетно контактни детектор откривености врата - Електромагнетни прихватник за блокирање врата сличан типу DHI-ASF280A, Dahua или еквивалент - Аутоматски приводни механизам за затварање врата, сличан типу ASF102S, Dahua или еквивалент	ком ком ком ком	4 2 2 2		
6.007	Кабл JH(St)H 4x2x0,8mm Набавка, испорука и полагање.	м			

6.008	Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm				
	Набавка, испорука и полагање.	м	10		
6.009	Кабл JH(St)H 1x2x0,8mm				
	Набавка, испорука и полагање.	м	10		
6.010	Кабл S/FTP Cat.6 4x2x0.5 4P LSHF				
	сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	120		
6.011	ПЕ цев пречника 50мм	м			
	ПЕ цев пречника 16мм	м	10		
	Набавка, испорука и полагање.				
6.011a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
	УКУПНО КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
7	НОСАЧИ КАБЛОВА				
	Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.				
	Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање, спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан ситни материјал.				
	Регали су индентични типу "ОВО-bettermann", како следи:				
7.001	MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе струје				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS:	m	80		
7.002	MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе струје				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS:	m	26		
7.003	PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом				
	Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима. Регал се испоручује комплет са:				
	- Плафонским средишњим носачима 100мм				
	- Навојним шипкама M10x500мм				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS	m	240		
	Укупно 3.6:				
	УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА ЗА ЛАМЕЛУ Ф2				

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф - ЛАМЕЛА Ф2
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2018.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА		
	ЛАМЕЛА Ф2		
2	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА		
	ЛАМЕЛА Ф2		
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		
	ЛАМЕЛА Ф2		
4	ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА		
	ЛАМЕЛА Ф2		
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА		
	ЛАМЕЛА Ф2		
6	КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ		
	ЛАМЕЛА Ф2		
7	НОСАЧИ КАБЛОВА		
	ЛАМЕЛА Ф2		
	УКУПНО - ЛАМЕЛА Ф2		

Поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	цена по јед. мере (Дин)	Укупно (Дин)
------	---------------	--------------	----------	-------------------------------	-----------------

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2018.

**ЛАМЕЛА Ф3
СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА**

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

- 1 Набавка, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим позицијама.
- 2 Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и комплетну израду инсталације.
- 3 Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду
- 4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације.
- 5 Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима.
- 6 Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и бити првокласног квалитета.
- 7 Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим прописима за предметне врсте радова.
- 8 У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад и материјал.
- 9 Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке документације.
- 10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
- 11 Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Quadel				
	ЛАМЕЛА ФЗ				
1.001	Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, сличан типу АСА-Е, Quadel				
	Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	3		
1.002	Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу НСР-Е(СЦИ), Quadel.				
	Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом СРПС ЕН54-11, тип А.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	25		
1.003	Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2х2,3Аh/12VDC.				
	Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	1		
1.004	Противпожарна сирена, спољашња са бљескалицом, конвекционална, слична типу Banshee + CLB-Е, Quadel.				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком			
1.005	Противпожарна сирена, унутрашња, конвекционална. Слична типу Banshee, Quadel				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	12		
1.006	Кабл JH(St)H 2х2х0,8mm				
	Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране именованог тела.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	580		
1.007	Кабл NHXH3х1.5mm2 ФЕ180Е30				
	Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка верификације од независне организације.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	180		
1.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника Ø16mm,	м	550		
	Набавка, испорука, полагање.				

1.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
1.009	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	комп	1		
	УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ЛАМЕЛУ Ф3				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
2	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Schrack				
2.001	Мултимедијална кутија у стану, производње ICOM следећих карактеристика:				
	Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:				
-	вратима са бравом и перфорацијом	ком	1		
-	две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (4У)	ком	1		
-	панелом за смештај до 12 RJ 45модула				
-	панелом за завршетак 2xSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC)	ком	1		
-	Енергетска утичница 3x 2П+E	ком	1		
-	местом за ТВ разделник				
-	местом за рутер				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	комп	86		
2.002	Мултимедијални орман у локалу, следећих карактеристика:				
	Назидни орман 10", 9У, димензија 310x470x260мм, слична типу DV610009-A, Schrack, опремљен:				
-	вратима са бравом и перфорацијом	ком	1		
-	две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (9У)	ком	1		
-	панелом за смештај до 12 RJ45 45 модула, сличан типу HSER0120GS, Schrack				
-	панелом за завршетак 2xSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC)	ком	1		
-	Напојни панел са 3 шуко утикачка места, 1U, сличан типу IU070122,	ком	1		
-	местом за ТВ разделник				
-	местом за рутер				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	комп			
2.003	Телекомуникациона утичница RJ45кат 6. Утичнице су део општег телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само механизми RJ45/s cat6. Уградна дозна, рам и маска су предвиђени пројектом ЕЕ				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	ком	390		
2.004	Модул RJ45кат 6 за уградњу у панеле ММ кутија у становима.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	ком	476		
2.005	Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF од ММО до ММК				
	сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	3.290		

2.006	Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF од ММК до механизма RJ45 сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	2.170		
2.007	Кабл оптички типа Tight Buffer — Riser, Plenum & LSZH Rated OS2 1 x 9/125 um од ММО до ММК сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	6.580		
2.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника - Ø16mm,	м	1.510		
	Набавка, испорука, полагање.				
2.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
2.009	Испитивање FTP cat 6 линкова и атестирање.	ком	476		
2.010	Испитивање оптичких линија и атестирање.	ком	172		
2.011	Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.	комп	1		
	УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА ЗА ЛАМЕЛУ ФЗ				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецификаног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ				
3.001	Медиа конвертор				
-	SC/APC optical connector input/ RF output, сличан типу CATV OR (Реф.231220), Телевес	ком	1		
-	RF input/ SC/APC optical connector output, сличан типу CATV OT (Реф.234811), Телевес	ком	1		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.				
3.002	Појачавач сигнала				
	за фреквентни опсег 86-862MHz, са повратним опсегом 5-65MHz. Појачање сигнала је у опсегу 0-26дБ, напајање уређаја је 230VAC/50Hz, а потрошња 30W.				
	Слично типу Телевес (Реф.4512)				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање .	ком	1		
3.003	ТВ разделник сигнала, за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-1000MHz капацитета:				
	1/3 (6дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4532)	ком	1		
	1/4 (8дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4531)	ком	3		
	1/8 (12дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4533)	ком	11		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.				
3.004	A/B Модулатор за везу са видео надзором, сличан типу VHF/UHF модулатор (Реф.585801), Телевес				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
3.005					
	Механизам ТВ утичнице за фреквентни опсег 5-1000MHz, Утичнице су део општег телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само механизми, уградна дозна, рам и маска су предвиђени пројектом ЕЕ. Слабљење утичнице је мање од 1дБ. слична типу ET104001, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	195		
3.006	Кабл RG11/CU LS0H од ММО до ММК				
	Набавка, испорука, полагање.	м	3.290		
3.007	RG-6 соах кабли MIL-C-17F од ММК доТВ механизма				
	Набавка, испорука, полагање.	м	1.080		
3.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника				
-	Ø16mm,	м	900		
	Набавка, испорука, полагање.				
3.008а	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
3.009	Завршна мерења и издавање атеста и мерних листа за сваку утичницу.	комп	1		
	УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА Ф3				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
4	ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Dahua				
4.001	Позивни IP табло са нумеричком touchpad тастатуром, дан-ноћ камером и читачем картица/беџева, сличан типу VTO1220BW, Dahua				
	- дан-ноћ, 1.3MP CMOS камера,				
	- 3.5" TFT LCD екран				
	- интегрисан контролер и читач картица				
	- стаклено кућиште са металним тастерима				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.002	IP видео колор монитор, сличан типу VTH1560BW, Dahua				
	- могућност прикључења тастера за звонце (испред стана)				
	- интегрисан модул за приватност разговора				
	- 7 "ТФТ 800x480 екран у боји				
	- Touch тастер за отварање врата				
	- регулација јачине звона уз могућност потпуног искључења				
	Додатно напајање DC12V, max 7W				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	86		
4.003	Дистрибутер, PoE switch, сличан типу VTNS1060A, Dahua				
	- 6 канала				
	- могућност повезивања каскадно до 30 ком				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	16		
4.004	Додатно напајање за дистрибутер, слично типу ADS-110DL-19-1 240072E, Dahua				
	- 24V DC / 3,0A				
	- интегрисана заштита од кратког споја				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	16		
4.005	Електрична брава, симетрична, импулсна.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.006	Тастер за отварање врата, нормално отворен, комплет - уградна кутија, механизам ET100002 са белом маском, рам и маска серије Visio 45, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.	ком	1		
4.007	Кабл Cat.6 S/FTP 4P LSHF				
	Набавка, испорука, полагање.	м	695		
4.008	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника				
	- Ø16mm,	м	495		
4.008a	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		

4.009	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	КОМП	1		
	УКУПНО ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА ЗА ФЗ				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА				
5.001	IP BOX Full HD outdoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Мр, са уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем са грејачем и држацем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	8		
5.002	IP DOME Full HD indoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Мр, са уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и опремом за монтажу, слична типу IPC-HDBW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	9		
5.003	Кабл U/FTP 4x2x0,5mm kat6, LSHF EN 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	750		
5.004	Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника - Ø16mm,	м	750		
	Набавка, испорука, полагање.				
5.004а	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
5.005	Елементи за пролаз каблова на фасади који обезбеђују заштиту од продора воде.	ком	8		
	УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА ФЗ				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
	КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Cardin и Dahua				
6.001	Набавка, испорука и монтажа стуба аутоматске рампе са једноим краком до 2м, комплет са алуминијском квадратном летвом, заштитним гумама, флуоресцентним тракама, време отварања 1,2 секунде са могућношћу регулације, амперометрички сензор са могућност подешавања заштите удара у препреку, подешавање снаге и брзине кочења, напајање мотора врши се искључиво импулсно инвертерски, намењена за континуирани рад мин 250 возила/х, механичка брава за ручно подизање	ком	2		
6.002	Набавка, испорука и монтажа двоструког индуктивног детектора проласка возила, микропроцесорско управљање са два индуктивна детектора, програмска подршка индуктивности детектора, поседује аутоматско подешавање фреквенције индуктивне петље, склоп је израђен за екстремне температурне услове рада са великим температурним скоковима и повишене влажности, монтажа у коловоз/асфалт на дубини од 7цм	ком	2		
6.003	Позивни аудио табло са 1 тастером				
	- интегрисан контролер и читач картица				
	- алуминијумско кућиште са металним тастерима				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	2		
6.004	Метални стуб, висине 1.1м, за уградњу опреме из претходне позиције, за монтажу на асфалтну подлогу.				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	2		
6.005	Набавка, испорука и монтажа IP контролера приступа, капацитета максимум двоје потпуно контролисаних врата за контролу улаза у лифт окна ламеле Ф1 из гараже и пожарног улаза ПС1, сличног типу ASC1202C-D, Dahua или еквивалент	ком	3		
6.006	Набавка, испорука и монтажа пратеће опреме контролера приступа и то:				
	- Безконтактни читач картица, сличан типу ASR12000D, Dahua или еквивалент	ком	8		
	- Магнетно контактни детектор отворености врата	ком	4		
	- Електромагнетни прихватник за блокирање врата сличан типу DHI-ASF280A, Dahua или еквивалент	ком	4		
	- Аутоматски приводни механизам за затварање врата, сличан типу ASF102S, Dahua или еквивалент	ком	4		
6.007	Кабл JH(St)H 4x2x0,8mm				
	Набавка, испорука и полагање.	м	300		
6.008	Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm				
	Набавка, испорука и полагање.	м	40		

6.009	Кабл JH(St)H 1x2x0,8mm				
	Набавка, испорука и полагање.	м	40		
6.010	Кабл S/FTP Cat.6 4x2x0.5 4P LSHF				
	сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	480		
6.011	ПЕ цев пречника 50мм	м	60		
	ПЕ цев пречника 16мм	м	10		
	Набавка, испорука и полагање.				
6.011а	Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање евентуалних недостатака	пауш.	1		
	УКУПНО КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
7	НОСАЧИ КАБЛОВА				
	Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.				
	Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање, спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан ситни материјал.				
	Регали су идентични типу "ОВО-bettermann", како следи:				
7.001	MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе струје				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS:	m	80		
7.002	MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе струје				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS:	m	26		
7.003	PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом				
	Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима. Регал се испоручује комплет са:				
	- Плафонским средишњим носачима 100мм				
	- Навојним шипкама M10x500мм				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS	m	240		
	УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА ЗА ЛАМЕЛУ ФЗ				

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
 ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф - ЛАМЕЛА Ф3
 ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
 БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
 ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
 ДАТУМ: Јул 2018.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА		
	ЛАМЕЛА Ф3		
2	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА		
	ЛАМЕЛА Ф3		
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		
	ЛАМЕЛА Ф3		
4	ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА		
	ЛАМЕЛА Ф3		
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА		
	ЛАМЕЛА Ф3		
6	КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ		
	ЛАМЕЛА Ф3		
7	НОСАЧИ КАБЛОВА		
	ЛАМЕЛА Ф3		
	УКУПНО - ЛАМЕЛА Ф3		

Поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	цена по јед. мере (Дин)	Укупно (Дин)
------	---------------	--------------	----------	-------------------------------	-----------------

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
 ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф
 ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
 БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
 ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
 ДАТУМ: Јул 2018.

ГАРАЖА
СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

- 1 Набавка, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим позицијама.
- 2 Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и комплетну израду инсталације.
- 3 Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду
- 4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације.
- 5 Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима.
- 6 Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и бити првокласног квалитета.
- 7 Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим прописима за предметне врсте радова.
- 8 У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад и материјал.
- 9 Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке документације.
- 10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
- 11 Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Quadel				
	ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф				
1.001	Централни уређај за пожарну сигнализацију, који може да прикључи максимално 6 адресних линија (петљи), са 3 линијска модула ALPHA 2100-LCU и једним централним управљачким модулом ALPHA 2100-MCU. Централа има 5 адресибилних петљи (1 петља извршна), са максимално 127 адресибилних детектора у петљи. Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама за резервно напајање система 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања. Централа поседује приказно-управљачки модул ALPHA 2100-SCU за руковање системом са LCD дисплејем, тастатуром, комуникацијским интерфејсима и могућношћу умрежавања. Централа има VdS атест и задовољава стандарде EN54-2 i EN54-4.				
	Централа је слична типу ALPHA 2100-6L Quadel	комп.	1		
1.002	Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, сличан типу ACA-E, Quadel				
	Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	99		
1.003	Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу НСР-Е(SCI), Quadel.				
	Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом СРПС ЕН54-11, тип А.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	24		
1.004	Улазно-излазни модул, адресибилни, са једним контролисаним релејним излазом 250В/5А, сличан типу CHQ-MRC(SCI), Quadel.				
	Модул треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом СРПС ЕН54-11, тип А.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	19		
1.005	Улазно-излазни модул, адресибилни, са 8 улаза и 8 излаза, сличан типу QCH-IO8, Quadel.				
	Модул треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом СРПС ЕН54-11, тип А.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	7		

1.006	Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2x2,3Ah/12VDC за напајање улазно-излазних модула.				
	Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	3		
1.007	Противпожарна сирена, спољашња, конвекционална, слична типу Banshee, Quadel.				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	6		
1.008	Кабл JH(St)H 2x2x0,8 FE180/E90mm				
	Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране именованог тела.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	650		
1.009	Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm				
	Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране именованог тела.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	980		
1.010	Кабл NHXH3x1.5mm ² FE180E30				
	Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка верификације од независне организације.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	280		
1.011	Кабл NHXH3x1.5mm ² FE180E90				
	Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка верификације од независне организације.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	100		
1.012	Инсталационо цево за полагање инсталација под малтер пречника Ø16mm,	м	200		
	Набавка, испорука, полагање.				
1.013	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	комп	1		
	УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
2	СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ Со				
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Quadel				
	ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф				
2.001	Централни адресибилни уређај за детекцију Со, са једном петљом са максимално 127 адресибилних детектора у петљи. Централа има 8 релејних излаза, алфанумеричку тастатуру са ЛЦД дисплејем, комуникацијске интерфејсе и напојни модул са мрежним и резервним (батеријским) напајањем.				
	Централа је слична типу ALPNA 1100 Quadel	комп.	1		
2.002	Адресибилни детектор угљен монооксида, сличан типу QCO-TGS/A, Quadel				
	Детектор треба да поседује потврду о усаглашености са UL 2034 и СРПС ЕН5091				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	13		
2.003	Једнострани светлосни сигнализатор, ЛЕД лампа са одговарајућим натписима, Quadel.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	10		
2.004	Двострани светлосни сигнализатор, ЛЕД лампа са одговарајућим натписом, Quadel.				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	12		
2.005	Сигнална сирена, спољашња, конвекционална, слична типу Banshee, Quadel.				
	Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3				
	Набавка, испорука и монтажа, повезивање.	ком	6		
2.006	Кабл JH(St)H 2x2x0,6mm				
	Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране именованог тела.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	350		
2.007	Кабл N2HX-J 3x1.5mm2				
	Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка верификације од независне организације.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	400		

2.008	Кабл N2HX-J 5x1.5mm2				
	Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка верификације од независне организације.				
	Набавка, испорука и полагање.	м	100		
2.009	Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна електрична мерења и издавање атеста	КОМП	1		
	УКУПНО СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ Со ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
3	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА				
3.001	Тврда, ПВЦ цев Ø110мм (Јувидур) постављена у зиду гараже од гараже објекта Ф до кабловске канализације у насељу, служи за увод оптичких каблова од телекомуникационог центра ТК (објекат Ц).	м	6		
3.002	Кабл оптички типа U-DQ(ZN)ВН 24Е9 n x 9/125 um (24 влакна) за полагање од телекомуникационог центра ТК (објекат Ц) до ММО објекта Ф. Кабл се полаже по постојећој телекомуникационој канализацији у насељу између објекта Ц и Ф. У објекту Ф полаже се по постављеним носачима каблова у гаражи до мултимедијалних ормана ММО				
	сагласан са EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	1.050		
3.003	Панели, 19",опремљени са 24x2SC/APC конектора за SM кабл 9/125 конектора, величине 1U, слични типу HSELS24MCG, Schrack за монтажу у рек орману телекомуникационог центра ТК (објекат Ц). Панелил служе за терминирање оптичких каблова из претходне позиције.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	ком	3		
3.004	Испитивање оптичких линија и атестирање.	ком	72		
3.005	Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.	комп	1		
	Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика произвођача Schrack				
3.006	Концентрација мултимедијалног система објекта Ф1, орман ММО Ф1.				
	Рек орман, самостојећи, 42У/800x800, са стакленим вратима и бравом, уклонивим бочним странама, опремљен 2x19" вертикалним носачима, увод каблова са горње, опремљен стопицама за нивелисање. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи сабирник за изједначавање потенцијала. Унутар ормана извршено је изједначење потенцијала и међусобно повезивање свих металних делова. Орман је сличан типу DS 800x800, 42U, Schrack	ком	1		
	Кровна вентилаторска јединица са 3 вентилатора и са термостатом, 19", 4U, слична типу DLT44803-A, Schrack	ком	1		
	Напојна летва, 1U, 8x230V, слична типу IU070109, Schrack	ком	1		
	Полица 19", 1U, 450мм, слична типу DFS14825-c, Schrack	ком	1		

	Осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу .	КОМ	1		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМП	1		
3.007	Панел, 19", опремљен са 48xRJ45 konektora, Kat. 6, са лед индикацијом, оклопљен, величине 1U, слична типу HSLP48GMLF, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	2		
3.008	Панел, 19", опремљен са 24x2SC/АПЦ konektora за SM kabl 9/125 konektora, величине 1U, слична типу HSELS24MCG, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	9		
3.009	Панел, 19", опремљен са 24xRF конектора за коаксијални кабл RG 6.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	4		
3.010	Панел 19", за вођење каблова, величине 1U, сличан типу DBK14805, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа .	КОМ	15		
3.011	Концентрација мултимедијалног система објекта Ф2., орман ММО Ф2.				
	Рек орман, самостојећи, 42U/800x800, са стакленим вратима и бравом, уклоњивим бочним странама, опремљен 2x19" вертикалним носачима, увод каблова са горње, опремљен стопицама за нивелисање. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи сабирник за изједначавање потенцијала. Унутар ормана извршено је изједначење потенцијала и међусобно повезивање свих металних делова. Орман је сличан типу DS 800x800, 42U, Schrack	КОМ	1		
	Кровна вентилаторска јединица са 3 вентилатора и са термостатом, 19", 4U, слична типу DLT44803-A, Schrack	КОМ	1		
	Напојна летва, 1U, 8x230V, слична типу IU070109, Schrack	КОМ	1		
	Полица 19", 1U, 450мм, слична типу DFS14825-с, Schrack	КОМ	1		
	Осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу .	КОМ	1		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМП	1		
3.012	Панел, 19", опремљен са 48xRJ45 konektora, Kat. 6, са лед индикацијом, оклопљен, величине 1U, слична типу HSLP48GMLF, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	2		
3.013	Панел, 19", опремљен са 24x2SC/АПЦ konektora за SM kabl 9/125 konektora, величине 1U, слична типу HSELS24MCG, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	8		
3.014	Панел, 19", опремљен са 24xRF конектора за коаксијални кабл RG 6.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	4		
3.015	Панел 19", за вођење каблова, величине 1U, сличан типу DBK14805, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа .	КОМ	15		

3.016	Концентрација мултимедијалног система објекта Ф3.				
	Рек орман, самостојећи, 42У/800х800, са стакленим вратима и бравом, уклоњивим бочним странама, опремљен 2х19" вертикалним носачима, увод каблова са горње, опремљен стопицама за нивелисање. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи сабирник за изједначавање потенцијала. Унутар ормана извршено је изједначавање потенцијала и међусобно повезивање свих металних делова. Орман је сличан типу DS 800х800, 42U, Schrack	КОМ	1		
	Кровна вентилаторска јединица са 3 вентилатора и са термостатом, 19", 4U, слична типу DLT44803-А, Schrack	КОМ	1		
	Напојна летва, 1U, 8х230V, слична типу IU070109, Schrack	КОМ	1		
	Полица 19", 1U, 450мм, слична типу DFS14825-с, Schrack	КОМ	1		
	Осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу .	КОМ	1		
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМП	1		
3.017	Панел, 19", опремљен са 48хRJ45 konektora, Kat. 6, са лед индикацијом, оклопљен, величине 1U, слична типу HSLP48GMLF, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	2		
3.018	Панел, 19", опремљен са 24х2SC/АПЦ konektora за SM kabl 9/125 konektora, veličine 1U, слична типу HSELS24MCG, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	9		
3.019	Панел, 19", опремљен са 24хRF конектора за коаксијални кабл RG 6.				
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање.	КОМ	4		
3.020	Панел 19", за вођење каблова, величине 1U, сличан типу DBK14805, Schrack				
	Набавка, испорука, монтажа .	КОМ	15		
	УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
4	НОСАЧИ КАБЛОВА				
	Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.				
	Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање, спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан ситни материјал.				
	Регали су индентични типу "ОВО-bettermann", како следи:				
4.001	MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом. Регал се веша о АБ плочу таванице гараже за полагање каблове слабе струје од ММО до ММК у становима.				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS:	m	210		
4.002	MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе струје				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS:	m	81		
4.003	PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом				
	Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима. Регал се испоручује комплет са:				
	- Плафонским средишњим носачима 100мм				
	- Навојним шипкама М10x500мм				
	Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS	m	420		
	УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф				

бр.	ОПИС	јм	кол	цена	укупно
	НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС				
	Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.				
	Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима за исте врсте радова.				
	Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити стручно лице - надзорни орган.				
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА				
5.001	Управљиви 24-portni PoE switch; Layer 2, 2x 10/100/1000 Base-T; 24x 10/100 Base-T (PoE); PoE 370, сличан типу PFS4026-24P- 370, Dahua или еквивалент. Switch се поставља у мултимедијалним орманима ММО за пријем и дистрибуцију видео сигнала са камера видеонадзора				
	Набавка, испорука, инсталација.	ком	3		
5.002	NVR - Plug & Play мрежни видео снимач. Најмање 1 x 10/100/1000 RJ45 интерфејс, са хард дисковима оптимизованим за видео надзор, капацитета неопходног за континуално снимање са 10 камера у 1080p резолуцији са минимум 15 fps у трајању од 30 дана, сличан типу NVR4816-16P-4KS2, Dahua или еквивалент. Видео снимач се поставља у мултимедијални орман ММО и служи за пријем и дистрибуцију сигнала са видеокамера унутар улаза и испред лифтовских холова ламела Ф1, Ф2 и Ф3.				
	Пратећи клијентски софтвер				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	3		
5.003	UPS излазне снаге 1,5kW, 10min, рек варијанта.				
	Набавка, испорука	ком	3		
5.004	IP BOX Full HD outdoor kamera, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Мр, са уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем са грејачем и држачем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент				
	Набавка, испорука и монтажа.	ком	21		
5.005	Проширење меморије (storadge) постојећег видео сервера у телекомуникационом центру Ц. За додатне 45 камере испоручити хард дискове капацитета 10Тб за чување снимака до 30 дана.				
	Набавка, испорука и монтажа.	комп.	1		
5.006	Кабл U/FTP 4x2x0,5mm kat6, LSHF				
	EN 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2				
	Набавка, испорука, полагање.	м	1.400		
	УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф				

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф - ГАРАЖА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2018.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА		
	ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф		
2	СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ Co		
	ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф		
3	СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА		
	ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф		
4	НОСАЧИ КАБЛОВА		
	ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф		
5	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА		
	ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф		
	УКУПНО - ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф		

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ
И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА**

ОБЈЕКАТ Ф

- 1 ЛАМЕЛА Ф1
 - 2 ЛАМЕЛА Ф2
 - 3 ЛАМЕЛА Ф3
 - 4 ГАРАЖА
-

УКУПНО

[illegible]

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f o t o h t s o f

rrl 3-1 trrf rt tφrl j φ
d³ d² d¹ d⁰ t₀ t₁ t₂ t₃

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f o t o h t s o f

rrl 3-1 trrf rt tφrl j φ
d³ d² d¹ d⁰ t₀ t₁ t₂ t₃

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o n d d f f o t o t s o f

	σ j x q d d f i t s' O' j j' h q d d f u j 52.7 kg				
	Isqfj MDV M3OE-27HFN1-Q	Isqfj	7		
	f BteQjzdzjts Isqfjz.				
3.	Isqfjz O d f i t s d z O d f z t e O' O B O Q d d f u j o d f, f t q h q d d f u j z O d f f i d W O s d d f d d z Isqfjz O d f d d z t a f' O s d z L O L O Q d d f o j j, L O f l s q d d f d d z d d z t a f' O s d z L O o j' h O j j d f L O f i j u j' j f t q d d z VDI 2035, DIN 18380				
	Cu 6,35	m	495		
	Cu 9,52	m	210		
	Cu 12,7	m	253		
	f BteQjzdzjts d j l s d z.				
4.	Isqfjz O d f i t s d z O d f z t e O' O f d d f i s q d d f u j z PVC u j o d f (L O t s h o t s h Isqfjz d d z O f i d f l s f i j f i j d d z - o j t e s d f O d j d d z W O f i d f) f i d L O d d z Isqfjz L O d d z' z h i s b d s f i j' O O j u j o d f d W O s d d f d d z Isqfjz O i t e s d f l o s' O u i j' h l s d z d d f j s o d f o O d j d d z.				
	DN25	d j	164		
	DN40	d j	194		
	DN50	d j	178		
	f BteQjzdzjts d j l s d z.				
5.	Isqfjz O d f i t s d z O d f z t e O' O f d d f i s q d d f u j z PVC Isqfjz d d z d d z 90°. i t e s d f l o s' O u i j' h l s d z d d f j s o d f o O d j d d z.				
	DN25	d j	164		
	DN40	Isqfjz	166		
	DN50	Isqfjz	87		
	f BteQjzdzjts Isqfjz.				
7.	Isqfjz O d f i t s d z O d f z t e O' O f d d f i s q d d f u j z PVC Isqfjz d d z d d z 45°. i t e s d f l o s' O u i j' h l s d z d d f j s o d f o O d j d d z.				
	DN25	Isqfjz	67		
	DN40	Isqfjz	69		
	DN50	Isqfjz	39		
	f BteQjzdzjts Isqfjz.				
8.	i z d j d d f L O f l s q d d f f t e f i j d d z o d f L O d d z' z h i s b d s f i j' O O j u j o d f d W O s d d f d d z Isqfjz O o j' h O f j L O f t s h i s O' O j u j o t s o t s h O d f l s q f d d z o d f.				
	50 % t s h o t q h d s f i j f f t s l d f u d' O 3, 4 d f 5.	%	0,50		
	Isqfjz d d z h o j d d f i s o d f u j L O t e o t s h W t q t s d z O d f Isqfjz d d z O l s q B O z l d f h O s q, O f t s h i j L O t e' j d d f t e o t s o o o d j o d f d d z Isqfjz d d z u d' z h i s o j f i j d z f t e o t s b d f l s d s f i j O j. A t q t s d d z d d f d d z x l z L O t e o t s h Isqfjz d d z O d d z d j f i j d d z O h j d d z O d f l s d d f u d' O o t s h d f l s q d f i j t s h d f l s d d f u j.				
ЛИМАТИЗАЦИЈА:					
Ж.	ПОДСТАНИЦА ТП				

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f d t o h t s o d

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d 3 n q d b f q t o h t s o q

[illegible]

4.	R lteHO bzfzshpsO LO tefstso j q tshetO O j z ltef tfedjz teO (j hds lteO j ds) tfq HO O Oj fhsO q GdeOlsdz dafhsO LO lteO j dz tsf q dz q djsy tef Oe yfh < j q tfedjz djs tsb j fso LO ljs dafuf q tfedjz fso q luy fhsO j z ljs dafufsdz tfedjz q htegf tehtso djs tsf tshdz LO dstedz lte w lte yfh q dafhsO q dteHO h j dz LO fshpsO O j z fshpsO dafuf q fufufdz tfshpsO O j z				
		ftedjz	1		
	f BteOjdzjz ts ftedjz djs lz.				
5.	1 z h so j q dafhsO q j z fshpsO dz q j q q dteO q fshpsO z dz q q tfedjz j j q q so dteO dte aj dteO dteO LO q dteO q j j q q q dteO q fshpsO fshpsO fshpsO dteO z tsf dteO fshpsO tfedjz dteO Oj fshpsO q dafhsO dteO z fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO dteO j dteO z lte tfedjz teO 1 z h so j q Oj fshpsO j tsf q dz fshpsO q q lteO Oe				
		ftedjz	1		
	f BteOjdzjz ts ftedjz djs lz.				
6.	R lteO q lte ljs q dte dz q j q q fshpsO j fshpsO lteO j dz ljs dteO q j fshpsO lteO O fshpsO SRPS U.J5.062 fshpsO O j dz R lteO fshpsO lteO HO Bzhj fshpsO fshpsO fshpsO dteO dteO lteO OeO dteO j q dteO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO LO lteO z lte dteO q dteO q dteO q dteO q y j dteO dteO q O O				
		ftedjz	1		
	f BteOjdzjz ts ftedjz djs lz.				
7.	R fshpsO j fshpsO q dteO Bzhj z fshpsO q q lteO dteO lteO so R fshpsO j q dteO q dteO dteO dteO				
		ftedjz	1		
	f BteOjdzjz ts ftedjz djs lz.				
8.	R lteO q lte fshpsO j q dteO dz fshpsO q q dteO q dteO q dteO q dteO q dteO q dteO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO fshpsO LO lteO z lte dteO q dteO q dteO q dteO q y j dteO dteO q O O				
		ftedjz	1		
	f BteOjdzjz ts ftedjz djs lz.				
9.	t O yfh < O j q lteO O j fshpsO q dteO q (dteO q dteO, fshpsO q dteO, fshpsO q dteO)				
		ftedjz	1		
	f BteOjdzjz ts ftedjz djs lz.				
УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:					

[illegible]

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
dφⁿ qdφf tohtsφf

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
d7h qd7f tohtsof

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
dφⁿ qdφf tohtsφf

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d y n q d n f t o n s o f

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d y n q d n f t o n t s o f

	Isuf 490x350 mm	Isuf	1		
	f BteQulzdaf ts IsufQnlz.				
3.	IsufQnlz qfufstafQ qf lztar Q eQnlz daf ej daf daf lQ qf daf j LSV 100. IsufQnlz Q TROX qdaf j IsufQnlz daf.				
		Isuf	2		
	f BteQulzdaf ts IsufQnlz.				
4.	IsufQnlz qfufstafQ qf lztar Q fufqfas IsufQnlz hf daf Q				
	Ø110 daf	af	6		
	f BteQulzdaf ts daf Isuf.				
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СА АКУ БАТЕРИЈАМА:					
Б.	ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ				
1.	IsufQnlz qfufstafQ qf lztar Q ej daf daf lQ ej daf daf lQ fufstafQ fufstafQ qf fufstafQ lQ fufstafQ daf, fufstafQ Q Systemair. afuf: BF-150 TH LdQ=230 m3/h H=60 Pa P1=30,7 W				
		Isuf	2		
	f BteQulzdaf ts IsufQnlz.				
2.	IsufQnlz qfufstafQ qf lztar Q fufstafQ IsufQnlz fufstafQ daf af j Isuf lQ lztar lQ IsufQnlz VIS, 490x350 mm				
		Isuf	2		
	f BteQulzdaf ts IsufQnlz.				
3.	IsufQnlz qfufstafQ qf lztar Q fufqfas IsufQnlz hf daf Q				
	Ø125 daf	af	35		
	f BteQulzdaf ts daf Isuf.				
4.	IsufQnlz qfufstafQ qf lztar Q fufstafQ daf af Qnlz daf hf daf Q				
	200x200 daf	Isuf	2		
	f BteQulzdaf ts IsufQnlz.				
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ:					
Е.	КЛИМАТИЗАЦИЈА				
1.	IsufQnlz qfufstafQ qf lztar Q daf daf fufstafQ IsufQnlz Q fufstafQ MIDEA qdaf j IsufQnlz daf, fufstafQ af fufstafQ				
	IsufQnlz IsufQnlz Q 12000 BTU				
	IsufQnlz IsufQnlz Q 3.52 kW				
	IsufQnlz IsufQnlz Q 3.66 kW				
	IsufQnlz R410A				
	IsufQnlz IsufQnlz A/A (daf j j /daf Q j)				
	EER IsufQnlz daf 3.21				
	COP IsufQnlz daf 3.61				
	IsufQnlz IsufQnlz (Max) 564 m3/h				
	IsufQnlz IsufQnlz (daf hf daf) 41.5/35/29 dB(A)				
	IsufQnlz IsufQnlz (daf Q Q hf daf) 58.4 dB(A)				

rrd 3-1 trrf rt tφrd jφ
d3h qdzf tohtsdf

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
dφⁿ qdφⁿ q toφⁿ tsoφⁿ

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
dφⁿ qdφf tohtsφf

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
dφⁿ qdφⁿ q toφⁿ tsoφⁿ

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
dφⁿ qdφⁿ q toφⁿ tsoφⁿ

rrf 3-1 ttrrf rt tφrf lφ
d7h qd7f tohtsof

16

[illegible]

Предмер и предрачун - ЛАМЕЛА ФЗ

[illegible]

2

rrl 3-1 trrf rt tφrl j φ
d³ d² d¹ d⁰ t₀ t₁ t₂ t₃

rrl 3-1 trrf rt tφrl j φ
d³ d² d¹ d⁰ t₀ t₁ t₂ t₃

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o n d d f f o t o t s o f

rrl 3-1 trrf rt tφrl j φ
d³ d² d¹ d⁰ t₀ t₁ t₂ t₃

rrl 3-1 trrf rt tφrl jφ
d³ d² d¹ d⁰ t₀ t₁ t₂ t₃

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d 3 n q d b f q t o h t s o q

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f o t o h t s o f

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f o t o h t s o f

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f o t o h t s o f

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f d t o h t s o d

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d 3 n q d b f q t o h t s o q

rrf 3-1 t r r f r t t o r f l o
d o h d d f f o t o h t s o f

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
РЕДНИ БР.	ВРСТА РАДОВА	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1	ЛАМЕЛА Ф1	
2	ЛАМЕЛА Ф2	
3	ЛАМЕЛА Ф3	
4	ЛОКАЛИ	
	УКУПНО:	

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ј. мере	кол	јед. цена	укупно
НАПОМЕНА:					
	Свака позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу укључујући израду ситних грађевинских радова потребних за монтажу комплетне инсталације, крпљење зидова у случају оштећења током бушења, заптивање приликом проласка кроз ПП зидове са материјалима који имају атест за одговарајућу отпорност на пожар, као и остали пратећи грађевински радови везани за монтажу опреме и цевовода.				
ВЕНТИЛАЦИЈА И ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ					
ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ					
1	Испорука и уградња кровног вентилатора, производ „Systemair,, тип DVV 800D4-6-XL/F400 smoke extr.	ком.	2,00		
2	Испорука и уградња пригушника буке производ „Systemair,, тип SSGE/F 800-1000 socket silence - постоље са пригушивачем за коси кров	ком.	2,00		
3	Испорука и уградња неповратне клапне производ „Systemair,, тип VKG/F 800-1000.	ком.	2,00		
4	Испорука и уградња кровног вентилатора, производ „Systemair,, тип DVG-V 630D4-6-XL/F400 smoke extr.	ком.	2,00		
5	Челична вентилациона решетка за извлачење дима . Производ "Тгох", димензија: 1300 x 1500 mm.	ком.	2,00		
6	Испорука и уградња неповратне клапне производ „Systemair,, тип VKG/F 630.	ком.	2,00		
7	Испорука и уградња вентилатора Јет фан ,производ „Systemair,, тип IV 50-4/6 (F).	ком.	9,00		
ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ				УКУПНО	

НАДПРИТISНА ВЕНТИЛАЦИЈА					
1	Испорука и уградња противпожарног притисног уређаја за стварање надпритиска, у сагласности са СРПС ЕН 12101-6 стандардом. По.ППУ - 630/100, производ Потекс, Београд или еквивалентно. G = 15.000 m ³ /h, dp=50Pa (редукциона клапна), N=2,2kW - у комплекту са фреквентим регулатором - уз вентилатор се испоручују и одговарајуће флексибилне везе, ослонци , носачи и заштитне жичане мрежице .	ком.	2,00		

	НАДПРИТISНА ВЕНТИЛАЦИЈА	УКУПНО	
--	-------------------------	--------	--

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ј. мере	кол	јед. цена	укупно
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
	ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ				
	НАДПРИТИСНА ВЕНТИЛАЦИЈА				
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА И ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ					

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ј. мере	кол.	јед. цена	укупно
	НАПОМЕНА:				
	Свака позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу укључујући израду ситних грађевинских радова потребних за монтажу комплетне инсталације, крпљење зидова у случају оштећења током бушења, заптивање приликом проласка кроз ПП зидове са материјалима који имају атест за одговарајућу отпорност на пожар, као и остали пратећи грађевински радови везани за монтажу опреме и цевовода.				
СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА					
1	Монокомпактно пумпно постројење: Постројење у комплексу са потисним колектором и уписним гранама у складу са графичком документацијом, вентилима на упису и потису са микропрекидачем, неповратним вентилима, гуменим компензаторима, пресостатима, две посуде 24л, управљачким орманом (свака пумпа има свој електроорман у складу са СРПС ЕН12845), аутоматиком за стартовање пумпи и осталим елементима потребним за рад, прирубницама, ексцентричним редуцирима, заптивачима, вијцима, наврткама, подлошкама. Постројење се састоји од две пумпе (радне и резервне електро пумпе) и „Џокеј“ пумпе све на заједничком постољу. Постројење и пумпе су у складу са захтевима ЕН 12845 односно пумпе су са одвојеним мотором и спојницом са међукомадом. Пумпно постројење је следећих карактеристика: Главна пумпа Радна област протока: Q=700-1000-1500-2000-2300 л/мин Радна област напора: H=65-62-55-47-42м Електромотор снаге до 22kW, 3x400V, 50Hz, 900о/мин Џокеј пумпа Радна област протока: Q=20-60-80 л/мин Радна област напора: H=90-60-35 м Електромотор снаге до 1.5kW, 3x400V, 50Hz, 2900о/мин Прихватљиве толеранције у односу на наведене радне тачке у складу са ИСО 9906:2012 Grade 1B, односно у погледу капацитета Q +/-5%, напора +/-3% и ефикасности до -3%. Производ: Ебага-Италија или одговарајуће	ком.	1,00		
2	Сува алармна спринклер станица. Комплет са засуном DN 100 NP 16, алармним звоном, комором за убрзавање, манометрима, хидрофорском склопком, контраприрубницама, заптивачима, вијцима, наврткама и еластичним подлошкама са ВдС сертификатом. Производ: Minimax -Немачка или одговарајуће	ком.	1,00		
3	ВЕНТИЛ ЗА ТЕСТИРАЊЕ лоптасти вентил 1" са фактором K=80	ком.	2,00		
4	ПОКАЗИВАЧ НИВОА са доњим и горњим вентилом, са испусном славинам, стакленом цеви у заштитној алуминијумској облози и са прирубничким прикључком DN25. Дужина 2600mm	ком.	1,00		
5	МЕРАЧ ПРОТОКА DN100 (100% 3000 л/мин) са ВдС сертификатом	ком.	1,00		

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ј. мере	кол.	јед. цена	укупно
6	МЕЋУПРИРУБНИЧКИ НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ (СА ДВЕ КЛАПНЕ) И АНТИВРТЛОЖНОМ ПЛОЧОМ DN150 NP10 (600x600mm) у комплекту са равним прирубницама, заптивачима, вијцима, наврткама, еластичним подлошкама и ослонцем. са ВдС сертификатом	ком.	2,00		
7	ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР Стабилно извођење - комплет са електромотором, резервоаром од 140 lit., пресостатом, сигурносним вентилом, манометром, излазном славинам, следећих карактеристика: Максимални притисак 10 bara Ефективна допрема 330 lit/min. Електромотор 4 Kw	ком.	1,00		
8	ПРИПРЕМНА ГРУПА ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ	ком.	1,00		
9	РАЗДЕЛНИК ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Пречник 1" са свим потребним фитинзима, арматуром и прикључцима за компресор и спринклер вентил.	ком.	1,00		
10	ГУМЕНО ЦРЕВО ЗА ВЕЗУ КОМПРЕСОР ЦЕВОВОД са елементима за спајање Ø32	m	4,00		
11	УРЕЂАЈ ЗА НАПАЈАЊЕ СПРИНКЛЕРСКЕ МРЕЖЕ КОМПРИМОВАНИМ ВАЗДУХОМ за контролу притиска у сувом цевоводу спринклер система	ком.	2,00		
12	УГАОНИ ВЕНТИЛ СА ПЛОВКОМ за пуњење базена противпожарне воде. Висина уградње мин 170мм од максималног нивоа воде.				
	DN50 NP10	ком.	1,00		
13	НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ СА ПРИРУБНИЦАМА са ВдС сертификатом				
	DN100 NP16	ком.	1,00		
14	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ЗА ПРАЖЊЕЊЕ БАЗЕНА ПРОТИВПОЖАРНЕ ВОДЕ				
	са индикацијом отворено/затворено са ВдС сертификатом DN50 NP16	ком.	1,00		
15	ПЉОСНАТИ ЗАСУН СА ПРИРУБНИЦАМА				
	са ел. индикацијом отвореног/затвореног стања са ВдС сертификатом				
	DN150 NP16	ком	2,00		
	DN100 NP16	ком	6,00		
	DN50 NP16	ком	2,00		

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ј. мере	кол.	јед. цена	укупно
16	ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛ				
	2"	КОМ	2,00		
	1/2"	КОМ	2,00		
17	СЕТ ЗА ДРЕНАЖУ СУВОГ ЦЕВОВОДА У свему према цртежу Листа опреме - систем за дренажу	КОМ	5,00		
18	Прикључак за ватрогасно возило улаз 1хDN100 НПТ, излаз 2хDN65 NST са клапном унутар прикључка.	КОМ	1,00		
19	Брза спојница (шторц) улаз DN65 НСТ излаз В75 шторц	КОМ	2,00		
20	Брза слепа спојница са ланцем (шторц) В75	КОМ	2,00		
21	ЗАШТИТНА КУТИЈА ЗА БРЗОВЕЗУЈУЋЕ СПОЈКЕ 500х500х150mm Материјал кутије: Нерђајући челик	КОМ	1,00		
22	СТАБИЛНА СПОЈКА са поклопцем према СРПС М.Б6.673 и СРПС М.Б6.683	КОМ	1,00		
23	СПРИНКЛЕР МЛАЗНИЦА СТОЈЕЋА са ВдС сертификатом тип „QUICK RESPONSE“ 1/2"; К= 80, т=68°C	КОМ	390,00		
24	СПРИНКЛЕР МЛАЗНИЦА СТОЈЕЋА тип „QUICK RESPONSE“ (РЕЗЕРВА) 1/2" К= 80, т=68°C са ВдС сертификатом	КОМ	20,00		
25	ОРМАН ЗА РЕЗЕРВНЕ МЛАЗНИЦЕ Набавка, транспорт и постављање ормана за смештај 12 резервних млазница.	КОМ	1,00		
26	КЉУЧ ЗА МОНТАЖУ МЛАЗНИЦА G1/2"	КОМ	2,00		
27	БЕШАВНЕ ЦЕВИ ОД ЧЕЛИКА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ И РЕЗАЊЕ НАВОЈА према СРПС ЕН 10255 DN 150 (Ø168.3 x 4.5) DN 100 (Ø114.3 x 4,5) 2" (Ø 60.3 x 3.65) 1 1/4" (Ø 42.4 x 3.25) 1" (Ø 33.7 x 3.25) 3/4" (Ø 26.9 x 2.65) 1/2" (Ø21.3 x 2.65)	м м м м м м м	9,00 260,00 12,00 136,00 1.260,00 24,00 12,00		
28	ЧЕЛИЧНИ ЛУК 90°, r=1.5Д, СРПС М.Б6.821 DN 150 (Ø168.3 x 4.5) DN 100 (Ø114.3 x 4,5)	КОМ КОМ	5,00 20,00		
29	Т – комад према DIN 2615 100/100 (Ø114,3 x 4,5/ Ø114,3 x 4,5)	КОМ	4,00		
30	Редукциони комад према DIN 2616 150/100 100/65	КОМ КОМ	2,00 4,00		

бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ј. мере	кол.	јед. цена	укупно
31	НОСАЧИ ЦЕВОВОДА				
	разни челични профили према СРПС-у, лим, обујмице, вијци, навртке, еластичне подлошке, анкер вијци и остали материјал према скицама ослонаца из пројекта у висини 30% масе елемената цевовода	kg	1.500,00		
32	ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВОВОДА				
	цевовод од пумпне станице до вентил станице, извршити Armafex-on, дебљине 25mm	m	6,00		
33	ПОМОЋНИ И СИТАН МАТЕРИЈАЛ за заваривање, електроде, жица, гас за заваривање, фитинг, редукциони комади и сл. 50% позиције носачи цевовода		0,50		
34	БОЈЕЊЕ ЦЕВОВОДА				
	Антикорозивна заштита целог цевовода. Пре бојења је потребно очистити цевовод од корозије до металног сјаја. Заштитном бојом премазати у два слоја цевовод и ослонце, а затим у једном слоју бојом за метал	м ²	250,00		
35	Бушење отвора –кернавање рупа на местима предвиђеним за уградњу челичних цевних наставка- хилзни за потребе спринклер инсталације на већ изведеном бетонском зиду резервоара воде. Потребно је на постојећем бетонском зиду који дели резервоар воде у односу на просторију спринклер-пумпне станице уградити цевне наставке-хилзне од челичних безшавних цеви одговарајућих димензија/дужина: · ДН 150 (Ø168,3x 4,5мм) x 80 цм2 ком · ДН100 (Ø 114,3x 3,6 мм) x 80 цм.....1 ком. · ДН 80 (Ø 88,9 x 3,6 мм) x 60цм.....2 ком. · ДН50 (Ø 60,3x2,9 мм) x 60цм.....1 ком. · ДН25 (Ø 33,7x 2,6мм) x 60цм.....2 ком. Потребно је да челични наставци- хилзне датих карактеристика поседују прирубнички цевни прикључак са обе стране цеви. Неопходно је обезбедити-ојачати о зид уграђене цевне наставке-хилзне од појаве проклизавања (аксијалног кретања) током рада-коришћења инсталације.	компл.	1,00		
36	ЗАВРШНИ РАДОВИ				
	завршни радови, проба инсталације на хладни водени притисак, пуњење инсталације водом ,пражњење, пуњење ваздухом, исправљање контролисању инсталације (акредитована лаб), расчишћавање градилишта, учешће у техничком пријему и отклањање недостатака и остали ситни не специфицирани радови	пауш.	1,00		
37	УНОШЕЊЕ ИЗМЕНА НАСТАЛИХ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ПРИМЕРАК ПЗИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
	Измене се уносе у електронску форму или папирну форму пројекта у зависности којом формом располаже извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује пројекат изведеног објекта	пауш.	1,00		
38	Алуминијумске мердевине дужине 4m за приступ испражњеном резервоару приликом санације	ком.	1,00		

СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ					
		УГОВОРЕНО			
Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
Ламела 1 - Лифт 1					
Основне карактеристике					
срп/двострано	-	ј	двострано / двострано		
укупно број ламела	-	А	1-1		
укупно број ламела	Q		1000		
укупно број ламела	v		1.0		
укупно број ламела	Hd		24900		
укупно	укупно	-	9 (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1)		
	укупно	-	9 (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1)		
Возно окно/машинска просторија					
укупно		в	укупно		
укупно	укупно	Ф	1650		
	укупно	Д	2500		
укупно	укупно	укупно	1500		
укупно	укупно	укупно	3800		
укупно	-	укупно	укупно		
укупно	-	укупно	укупно		
Кабина					
укупно	-	укупно	укупно		
укупно	укупно	Ф	1100		
	укупно	Д	2100		
	укупно	укупно	2300		
укупно		-	укупно		
Врата					
укупно	укупно	-	укупно		
	укупно	COxCH	900 x 2000 [двострано]		
	укупно	-	укупно		
укупно	укупно	-	укупно		
	укупно	COxCH	900 x 2000 [двострано]		
	укупно	-	INOX satin 304		
Погон, носећа средства, вођице					
укупно	-	укупно	укупно		
укупно	-	укупно	укупно		
укупно	-	укупно	укупно		
укупно	P _ј	укупно	укупно		

[illegible]

v x j k' Qd	ftscsdh' O	Dpu	Æ 240 d'z
	ftq' e's' d'j	Dou	Æ 240 d'z
v x Qh	в'а'с'	nu	6
	ftq' y'd'f'c'	du	Ø6.5 d'z
I' s' d'v'j	z' G' d' d'j	-	с 70 (^ 70 x 65 x 9 [d'z])
	ft'at's'f'el's' d'O	-	с 50 (^50 x 50 x 5 [d'z])
t' Qh'as' O j z' s' d' s' d' O		lk	2000 d'z
m'e'G'Q'f' d' l'z'q' ' O		-	h'e's'f'ht'z' t'e'd'f', ft's'h'p'z'f' d'as'g' h'j' 'h'p'e' O
Управљање/сигнализација			
v ft'w'e'z' O j		-	h'j'f' s' O d'f' z' G' d' d'j' d' h'p'z' G' d' d'j' (h'j' t'e'd'f'ht'z')
z' s' d'z' Q' h' O	l's'f'f'	-	d'z'f' s' t'e's'f' t'e's'v'j' h'p'z'f' O r' o' l' f' t' s' u , VVVF, h'p' ft' s' l' d' e' d' f' d'z' d' t'q' a'f' h'p'z'e z' l' s' f' O' h'z' O l' O'9 h'p'z' d' y' O d' 9 ft' t' e' d' d' O ft' s' k' e' t' e' n' O ft' t' e' d' j' d' O ft' s' l' d' e' O z' s' d' s' t' e' s' d' O l' O' f' t' s' f'j' h' d' z' l' s' s' h' p'f', h'p' ft' t' e' d' f' O' h' O l' z' s' d' z' j' d'j' z' s' t' e' s' d' d' h' p' z' O l' d' f' s' d'z' h'p'w' l' d' d' y' d' f' s' d'z' l' O' l' s' f' s'j' t' s' h' d'j' z' s' d' s' t' e' s' d' f' h'p'z' s' g' ft' s' d'z' t' e' O O' s' G' d' d'j' ft' t' e' d' d' O h' t' s' h' O' s' z' f' 3, h'p'z' O' h' O' h' O' u' t' 1 u t' l' 81-20. t' j' x' d' z' h' d'j' h'p'z' O' z' d'j' z' s' t' e' d' y' d'j' j' d'j' t' e' d' f' j' d' : v' G' s'j' t' e' d' f' O' t' s' d' z' s' d' z' < G' O d' e' h' p' z' O' z' s' t' e' s' O' d' e' d' f' s' O' h' t' s' d' e' O' b' d' f' x' j' h'p'z' O' l' y'j' , d' e' f' s' h'p'z' O' j' d' t' s' e' O' e' d' e' t' e' O' s' O с' t' e' s' f' h' p' z' O' d' d' z'j' t' e' s' d' h'j' O z' s' d' z' d' z' s' O' d' f' O
	d' O' d' f' d' z' e' O' h' O	-	h'p'z' d' t' e' d' O' z' t' s' e' O' h'j'z' t' e' O
	ft' t' s' y' G' e' d' f' t' e' j' t' e' j' x' d' z'j	-	ft' t' s' ft' t' e' d' j' d'z'z' h'p'z' e' d' e' t' e' d' f' s' h'j' h'j' z' h' s' O' z' e' d' e' O' d' z' h'p'z' O' l' y'j' z' t' s' e' O' e' d' e' t' e' O' s' O' d' f' ft' t' s' h'j'z' d' l' d' e' h'j' O ft' z' l' s' d' f' s' O' d' f' h'j'z' l' e' z' l' e' j' h'j' d' l' e' O' h' O
h' d' e' d' e' t' e' O' s' O y' d' f' O	ft' t' s' h'j' t' e' O' s' e' d' f' d' z'j	-	- ft' t' s' h'j' t' e' O' s' e' d' f' d' z'j ft' s' l' d' e' d'j' z' l' s' f' j' h'p' d'z'f' s' t' e' s' f' t' s' t' e' j' l' s' d' f' d' z' h' z' e' d' f' O' d' z'j' h'p'z'j' s' d' s' h'j'z' s' d'z' ft' t' s' k' e' t' e' n' s' d'z'j' t' e' d' f' j' d' O ft' s' l' d' e' O LCD h' d' f' h'j' d'j' ' ft' t' s' d' s' y' O' O z' G' d' d'j' d' f' h'p'z' d' f' y'j' h'j'z' t' e' O' h' O' j' e' t' s' y' j' . v ft' t' e' d' f' j' d'z' z' LCD h' d' f' h'j' d'j' ' 500 d'z' s' d' s' f' t' e' O' d' f' l' d' e' h' e' t' e' O' s' O' O' d' e' t' s' h'p'z' O' d' z'j' h'p'z' O' l' y' O' h' z' h' s' z' l' e' t' e' O' s' O l' O' j' h' d' s' h'p'z' O' h'j'z' t' e' d' f' O
	z' s' G' d' d'j' d' f'	-	1) h'z' e' d' z'j' h' l' O' d' f' l' b' i' s' t' e' h'p'z' O' l' y'j' h'p'z' t' e' O' j' e' d' f' d' z' s' d' s' O' h'z' O 2) h'j' f' e' d' e' t' e' l' O' ft' t' s' k' e' t' e' n' z' ft' t' e' d' f' j' d' O z' s' d' z' O' h'j'z' , 3) LCD h' d' f' h'j' d'j' ' h'p'z' f' s' d' s' y' O' d' f' d' z' O' s' G' d' d'j' d' f' h'j'z' t' e' O h' O' j' e' t' s' y' j' j' 4) h'p'z'j' s' d' s' h'j'z' f' d' l' e' z' y' d' f' h'j' f' e' d' e' t' e' j' t' e' j' s'j' t' e' j' t' e' j' s'j' O 5) h'z' e' d' z'j' l' O' t' s' k' e' O' e' d' j' d' f' l' O' s' k' e' O' e' d' j' e' t' e' O' s' O 6) h'z' e' d' z'j' O' h' e' d' z'j' O 7) ft' t' e' j' z' f' h' O' l' e' j' d' d' z' f' d' e' t' e' O' s' t' e' O 8) d' d' z'j' t' e' s' t' e' z' 9) d' z' y' d' s' h'p'z'j' s' d' s'
Ламела 2 - Лифт 2		z' s' d'z	1,00
Укупно (Ламела 2 - Лифт 2):			

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ				
		УГОВОРЕНО		
Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена
Ламела 3 - Лифт 2				
Основне карактеристике				
срџ/дџ	-	ј	дј	с
л	-	л	1-2	
л	Q		450	с
л	v		1.0	дј
л	Hd		24900	дј
л	л	-	9	(л, Пр, 1,2,3,4,5,6,1 с)
л	л	-	9	(л, Пр, 1,2,3,4,5,6,1 с)
Возно окно/машинска просторија				
л	л	л	1500	дј
л	л	л	1800	дј
л	л	л	1500	дј
л	л	л	3800	дј
л	-	л	л	л
л	-	л	л	л
Кабина				
срџ	-	л	л	л
л	л	л	950	дј
л	л	л	1350	дј
л	л	л	2300	дј
л	-	л	л	л
Врата				
л	л	-	л	л
л	л	л	800 x 2000	[дј]
л	л	-	INOX	
л	л	-	л	л
л	л	л	800 x 2000	[дј]
л	л	-	INOX satin 304	
Погон, носећа средства, вођице				
срџ	-	л	л	л
л	-	л	л	л
л	-	л	л	л
л	л	л	4.4	сW
л	л	In	12	ф
л	л	Io	20	ф

v x j k' QdO	if tsotsdij O	Dpu	Æ 240 d33
	if t3 ois' d3	Dou	Æ 240 d33
v x Oh	вѣс'	nu	6
	if t3 yd3f'c	du	Ø6.5 d33
I k' d'vuj	Ѕ Oe d' d3	-	σ 70(^ 70 x 65 x 9 [d33])
	if t3 ts3 f' o33 dO	-	σ 50 (^50 x 50 x 5 [d33])
t Oh33' O j 3 ts d3 ts dO		lk	2000 d33
мѳ O3 f' d' k33' O		-	нѳ ts3333 t3 d3 f' if ts3333 d3 s3' h33 O
Управљање/сигнализација			
v if t33' O j		-	h33' ts' O d3. Ѕ Oe d' d3 d' h33' Ѕ Oe d' d3 (h33 t3 d' h33 ts)
Ѕ ts d' O33 O	ts d' if	-	d33' ts3333 ts3333 h33 ts d' O Г о л њ е м , V V V F, h33 if ts d' o d' d3 d' t3 d' h33 Oe Ѕ k33' O33 O L O3 h33 O33 y O d' 9 if t3 d' d' O if ts k33 ts3333 if t3 d' O if ts d' o d' Ѕ ts d3 ts33 d' O L O3 ts33 h d33 ts3333, h33 if t3 if O3 O33 ts d3 d3 Ѕ ts33 d' d33 O33 d' ts d3 h33 y d' ts d3 L O3 ts33 ts33 d3 Ѕ ts d3 ts33 d' h33 ts33 if ts d3 t3 O3 O3 Oe d' d3 if t3 d3 O h33 h33 k33 f' 3, h33 O33 O33 t3 u t3 l 81-20. t3333 d3333 h33 O33 j d3 Ѕ ts d' y d3 j d3 t3 d' j d3: в O33 t3 O33 d3333 O33 d' O33 O33 Ѕ ts33 k33 O d' d3 k33 h33 d' O33 d3333 h33 O33 y, d' d3 k33 h33 O3 d' ts33 O33 t3 O33 σ ts3333 d3 O d' d3 t3 ts d33 O Ѕ ts d3 d3 Ѕ O33 O
	d' O33 d3 t3 O33 O	-	h33 d' t3 d3 ts33 O3333 t3 O
	if ts3 O3 d3 t3 t3 d' d3	-	if ts if t3 d' d3 h33 d' d' O d' d3 k33 h33 h33 k33 k33 d3 d3 h33 O33 y k33 ts33 O33 t3 O33 d' if ts3333 d' d' h33 O if ts3333 O d' h33' k3333 h33 d' t3 O33 O
h d' d' O33 L O y d' O	if ts h33 t3 O33 d' d3 O	-	- if ts h33 t3 O33 d' d3 O if ts d' o d3 Ѕ k33' j h33 d33' ts3333 ts3333 ts3333 h33 d3333 d3333 h33 h33 ts3333 ts3333 if ts k33 ts3333 if t3 d' d3 O if ts d' o d' LCD h33 h33 d3' if ts d3333 O33 Ѕ Oe d' d3 d' h33 t3 d' d3 h3333 t3 O33 j o3333 j. v if t3 d' d3 d3' k33 LCD h33 h33 d3' 500 d333333 t3 O33 d' d' O33 o33 O33 O33 h33 d3333 d3 h33 O33 y O33 O33 k33 k33 k33 O33 L O3 h d33 h33 O3333 t3 d3 O
	Ѕ Oe d' d3	-	1) h33 d3333 L O d' L33 ts33 h33 O33 y h33 t3 O33 o d' d3 ts d' O33 O33 O 2) h33 d' d' L O3333 ts33 ts3333 if t3 d' d3 O33 ts d' O3333 , 3) LCD h33 h33 d3' h33 if ts d3333 O d' d3 O33 Oe d' d3 d' h3333 t3 O h33 j o3333 j 4) h3333 ts333333 d' l333333 h33 d' d' O333333 ts3333 t3333 O 5) h33 d3333 L O3333 O33 j d' L O33 O33 j o33 O33 O 6) h33 d3333 O33 d3333 O 7) if t3 Ѕ d' h33 o33 d3333 d' O33 ts33 O 8) d' d3333 t3 ts33 9) d3333 d3 h3333 ts33
Ламела 3 - Лифт 2		Ѕ ts d3	1,00
Укупно (Ламела 3 - Лифт 2):			

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ					
Р.Б.	Опис радова	УГОВОРЕНО			
		Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	СТЕПЕНИШНА ПЛАТФОРМА				
	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:				
	1. Идентификација: ЛОПИС ОЗНАЧЕЊЕ 1. тас. Нумерација 1 1. димензије: ОДН = 900 mm Дужина подизања: L = 1680 mm Угао нагиба: 260 материјал: j: титанијум (алуминијум) 1. тас. Нумерација 2 (алуминијум, нитид) 1. тас. Нумерација 2 (алуминијум, нитид) 1. Општекарактеристике: ОДН НУМЕРИКАЛНА КОДИФИКАЦИЈА 1. Идентификација: j димензије: 250 kg (нумерација: 250 kg) 1. тас. Нумерација: j: v = 0.1 m/s 1. димензије: 900x1050 mm 1. Општекарактеристике: j димензије: 45 mm 1. тас. Нумерација: j димензије: 50 димензије: 50 1. Општекарактеристике: j димензије: 50 димензије: 50 1. Идентификација: j димензије: 50 димензије: 50 материјал: j димензије: P = 0,55 kW 1. димензије: 230V, 50Hz 1. димензије: 230 VAC				
	Степенишна платформа	Нитид	1,00		
	Укупно (Степенишна платформа):				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
РЕДНИ БР.	ВРСТА РАДОВА	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1	ЛАМЕЛА Ф1 Лифт 1	
2	ЛАМЕЛА Ф1 Лифт 2	
3	ЛАМЕЛА Ф2 Лифт 1	
4	ЛАМЕЛА Ф2 Лифт 2	
5	ЛАМЕЛА Ф3 Лифт 1	
6	ЛАМЕЛА Ф3 Лифт 2	
7	Степенишна платформа	
	УКУПНО:	

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА				
А.	Хоризонтална сигнализација, испорука и уградња				
1	Обележавање паркинг места б 0.10, бела боја, путарска фарба	ком.	98		
2	Обележавање нумерације паркинг места по броју, бела боја, путарска фарба	ком.	101		
3	Обележавање паркинг места за инвалиде, бела, жута и плава боја, путарска фарба	ком.	3		
4	Обележавање линије, бела боја, путарска фарба				
	- б 0.12	м2	3,42		
	- б 0.12 (3+3),	м2	6,12		
	- б 0.12 (1+1),	м2	0,60		
6.	Обележавање зауставне линије, бела боја, путарска фарба	м2	4,10		
7.	Обележавање пешачког прелаза, бела боја, путарска фарба	м2	9,20		
8.	Обележавање осталих површина, бела боја, путарска фарба	м2	2,00		
9.	Обележавање стрелице за усмеравање саобраћаја дужине 1,6 м, бела боја, путарска фарба				
	- право (једносмерне)	ком.	33		
	- лево (једносмерне)	ком.	3		
	- десно (једносмерне)	ком.	4		
	- право-лево (двосмерне)	ком.	1		
	Укупно :				
Б.	Вертикална сигнализација, испорука и уградња (класе И ретрорефлексије)				
1	Стандардни саобраћајни знакови				
	Саобраћајни знак, II -2, Ø60 цм,	ком.	2		
	Саобраћајни знак, II -4, Ø40 цм,	ком.	4		
	Саобраћајни знак, II -43, Ø40 цм,	ком.	1		
	Саобраћајни знак, II -45.3, Ø40 цм,	ком.	1		
	Саобраћајни знак, III -2.1, 100x35 цм,	ком.	2		
	Саобраћајни знак, III -6, 60x60 цм,	ком.	1		
	Саобраћајни знак, III - 84.1, 60x120 цм,	ком.	1		

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
2	Нестандардни саобраћајни знакови				
	Нестандардна табла (← Излаз)	ком.	1		
	Нестандардна табла (Излаз →)	ком.	1		
	ИНФО ТАБЛА на улазу у гаражу са свим општим упозорењима, ограничењима и обавештењима о саобраћају у гаражи, димензија 2,80x0,5 м	ком.	1		
	ИНФО ТАБЛА на излазу из гараже, димензија 1,50x0,5 м	ком.	1		
3	Носач саобраћајног знака Ø6 цм, третиран одговарајућом заштитом против корозије, са елементима за затварање унутрашњости носача са доње стране и плочом за анкерисање носача стуба са горње стране				
	Тип 1, Л = 0,4 м	ком	14		
	Тип 2, Л = 0,4 м	ком	2		
	Стуб носач (Ø60 цм) саобраћајног знака				
	Л = 3.2м	ком	2		
	Л = 4.2м	ком	1		
	Укупно :				
Ц.	Саобраћајна опрема, испорука и уградња				
	Саобраћајно огледало Ø60 цм	ком.	2		
2	Гумени корнер димензија 20x80 цм	ком.	6		
	Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
А.	Хоризонтална сигнализација, испорука и уградња	
Б.	Вертикална сигнализација, испорука и уградња	
Ц.	Саобраћајна опрема, испорука и уградња	
	Непредвиђени радови (15% од А+Б+Ц)	
УКУПНО :		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА					
Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ЛАМЕЛА Ф1				
1.	Испорука и монтажа противпожарних апарата са сувим прахом типа S-9, (SRPS.Z.1D2.035) са елементима за ношење, а у свему према графичкој документацији. Апарати су слични типу фирме Ватроспрем, Веоград.				
	Обрачун по комаду.				
	приземље	КОМ	2		
	1 спрат	КОМ	2		
	2 спрат	КОМ	2		
	3 спрат	КОМ	2		
	4 спрат	КОМ	2		
	5 спрат	КОМ	2		
	6 спрат	КОМ	2		
	поткровље	КОМ	2		
2.	Испорука и монтажа противпожарних апарата са угљен диоксидом капацитета CO2-5 (који су усаглашени са стандардом SRPS. Z. C2. 035) са елементима за ношење, а у свему према графичкој документацији. Апарати су слични типу фирме Ватроспрем, Веоград (постављени испред ел. разводних ормана у приземљу, 2 спрату и поткровљу испред просторије - соларних батерија)				
		КОМ	4		
	Обрачун по комаду.				
УКУПНО:					

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ЛАМЕЛА Ф2				
1.	Испорука и монтажа противпожарних апарата са сувим прахом типа S-9, (SRPS.Z.1D2.035) са елементима за ношење, а у свему према графичкој документацији. Апарати су слични типу фирме Ватроспрем, Веоград.				
	Обрачун по комаду.				
	приземље	КОМ	2		
	1 спрат	КОМ	2		
	2 спрат	КОМ	2		
	3 спрат	КОМ	2		
	4 спрат	КОМ	2		
	5 спрат	КОМ	2		
	6 спрат	КОМ	2		
	поткровље	КОМ	2		
2.	Испорука и монтажа противпожарних апарата са угљен диоксидом капацитета CO2-5 (који су усаглашени са стандардом SRPS. Z. C2. 035) са елементима за ношење, а у свему према графичкој документацији. Апарати су слични типу фирме Ватроспрем, Веоград (постављени испред ел. разводних ормана у приземљу, 2 спрату и поткровљу испред просторије - соларних батерија)				
		КОМ	4		
	Обрачун по комаду.				
	УКУПНО:				

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Свега
	ЛАМЕЛА ФЗ				
1.	Испорука и монтажа противпожарних апарата са сувим прахом типа S-9, (SRPS.Z.1D2.035) са елементима за ношење, а у свему према графичкој документацији. Апарати су слични типу фирме Ватроспрем, Веоград.				
	Обрачун по комаду.				
	приземље	КОМ	2		
	1 спрат	КОМ	2		
	2 спрат	КОМ	2		
	3 спрат	КОМ	2		
	4 спрат	КОМ	2		
	5 спрат	КОМ	2		
	6 спрат	КОМ	2		
	поткровље	КОМ	2		
2.	Испорука и монтажа противпожарних апарата са угљен диоксидом капацитета CO2-5 (који су усаглашени са стандардом SRPS. Z. C2. 035) са елементима за ношење, а у свему према графичкој документацији. Апарати су слични типу фирме Ватроспрем, Веоград (постављени испред ел. разводних ормана у приземљу, 2 спрату и поткровљу испред просторије - соларних батерија)				
		КОМ	4		
	Обрачун по комаду.				
	УКУПНО:				

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
РБ	ВРСТА РАДОВА	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1		
2	ЛАМЕЛА Ф2	
3	ЛАМЕЛА Ф3	
4	ГАРАЖА	
	УКУПНО:	

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
2.2	САОБРАЋАЈНИЦЕ	
3	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
4.1	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ	
4.2	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА	
5	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
6.1	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИКА, ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА	
6.2	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - пројекат вентилације и одимљавања гараже	
6.3	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - пројекат спринклер инсталације	
6.4	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ И СТЕПЕНИШНА ПЛАТФОРМА	
8	САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	
9	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	
Укупно:		